

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Trať 308 (Lúky pod Makytou) - St. hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Mez

Název PS,SO : TZZ Horní Lideč - Valašská Polanka

Datum zpracování : 02/2015
Zpracoval, firma : SB projekt, s.r.o. Ing. Marian Kiss

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **1403067-11**

Číslo PS,SO PS 20-28-01

Datum aktualizace : 4.3.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 0		Všeobecné konstrukce a práce								
1	014140	Poplatky za likvidací odpadů nekontaminovaných - 17 01 01 Beton z demolic objektů, základů TV	T	10,000		0,000		0,00		0,00
2	022210	Posouzení shody realizované stavby s požadavky EU (interoperabilita)	KPL	1,000		0,000		0,00		0,00
3	022310	Vypracování realizační dokumentace stavby (RDS)	KPL	1,000		0,000		0,00		0,00
4	022320	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby	KPL	1,000		0,000		0,00		0,00
5	022340	Vypracování geodetické dokumentace skutečného provedení stavby	KPL	1,000		0,000		0,00		0,00
6	031000	Geodetická činnost	MĚS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00

Díl: 1		Zemní práce								
7	132301	Hloubení rýh tř. horniny 3	M3	11,200		0,000		0,00		0,00
8	133301	Hloubení šachet tř. horniny 3	M3	40,000		0,000		0,00		0,00
9	174523	Zásypy vrstevnaté se zhutněním z vyzískaného materiálu	M3	11,200		0,000		0,00		0,00
10	181200	Úprava pláně se zhutněním tř. 2	M2	80,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00

Díl: 70		Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud								
11	701004	Vyhledávací marker zemní	KUS	20,000		0,000		0,00		0,00
12	702211	Kabelová chránička zemní DN do 100 mm	M	6,000		0,000		0,00		0,00
13	702312	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm	M	40,000		0,000		0,00		0,00
14	702901 R01	Zřízení kabelového lože vrstvou z přesátého písku světlé šířky do 120 mm	M	40,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud				0,000		0,00		0,00

Díl: 74		Elektroinstalace - silnoproud								
15	741721 R01	Ventilátor s čidlem teplotním	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
16	741Z01 R01	Demontáž a montáž interiérového svítidla	KS	1,000		0,000		0,00		0,00
17	742H12	Ukončení dvou až pětižilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 4 do 16mm2	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Trať 308 (Lúky pod Makytou) - St. hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Mez

Název PS,SO : TZZ Horní Lideč - Valašská Polanka

Datum zpracování : 02/2015
Zpracoval, firma : SB projekt, s.r.o. Ing. Marian Kiss

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **1403067-11**

Číslo PS,SO PS 20-28-01

Datum aktualizace : 4.3.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	742L15	Označovací štítek na kabel	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
19	743F25 R01	Skříň elektroměrová kompaktní pilíř - rozšířená o přípojkovou skříň	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
20	743F25 R02	Skříň elektroměrová kompaktní pilíř - demontáž	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
21	747211	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN do 100 tis. Kč	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
22	747301	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
23	747701	HZS Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	HOD	8,000		0,000		0,00		0,00
24	747705	HZS Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	HOD	8,000		0,000		0,00		0,00
25	74C923	Nepřímé ukolejnění konstrukce všech typů (včetně výztužných dvojic) - 1 vodič	KUS	20,000		0,000		0,00		0,00
26	74C925 R01	Demontáž ukolejnění	KUS	20,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 74	Elektroinstalace - silnoproud				0,000		0,00		0,00

Díl:	75A	Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory								
27	75A217	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - montáž	KMPÁR	0,104		0,000		0,00		0,00
28	75A131	Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka	KMPÁR	0,104		0,000		0,00		0,00
29	75A227	Zatažení a spojování kabelů přes 12 párů - montáž	KMPÁR	1,792		0,000		0,00		0,00
30	75A141	Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka	KMPÁR	1,792		0,000		0,00		0,00
31	75A311	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů	KUS	20,000		0,000		0,00		0,00
32	75A321	Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů	KUS	20,000		0,000		0,00		0,00
33	75A322	Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů	KUS	14,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75A	Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory				0,000		0,00		0,00

Díl:	75C	Zabezpečovací zařízení - venkovní zařízení								
34	75C527	Stožárové návěstidlo třísvětlové - montáž	KUS	16,000		0,000		0,00		0,00
35	75C521	Stožárové návěstidlo třísvětlové - dodávka	KUS	16,000		0,000		0,00		0,00
36	75C528	Stožárové návěstidlo třísvětlové - demontáž	KUS	16,000		0,000		0,00		0,00
37	75C547	Stožárové návěstidlo třísvětlové obousměrné - montáž	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
38	75C541	Stožárové návěstidlo třísvětlové obousměrné - dodávka	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
39	75C548	Stožárové návěstidlo třísvětlové obousměrné - demontáž	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
40	75C857	Propojky pro připojení stykového transformátoru ke kolejnici - montáž	SADA	88,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Trať 308 (Lúky pod Makytou) - St. hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Mez

Název PS,SO : TZZ Horní Lideč - Valašská Polanka

Datum zpracování : 02/2015
Zpracoval, firma : SB projekt, s.r.o. Ing. Marian Kiss

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **1403067-11**

Číslo PS,SO PS 20-28-01

Datum aktualizace : 4.3.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	75C851	Propojky pro připojení stykového transformátoru ke kolejnici - dodávka	SADA	88,000		0,000		0,00		0,00
42	75C858	Propojky pro připojení stykového transformátoru ke kolejnici - demontáž	SADA	88,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75C	Zabezpečovací zařízení - venkovní zařízení				0,000		0,00		0,00

Díl:	75E	Ostatní práce a zařízení								
43	75E117	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	HOD	16,000		0,000		0,00		0,00
44	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	HOD	16,000		0,000		0,00		0,00
45	75E137	Přezkoušení vlakových cest	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
46	75E157	Přezkoušení a regulace návěstidel	KUS	24,000		0,000		0,00		0,00
47	75E1B7	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	HOD	16,000		0,000		0,00		0,00
48	75E275	AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA	HOD	8,000		0,000		0,00		0,00
49	75E323R01	Protokol UTZ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75E	Ostatní práce a zařízení				0,000		0,00		0,00

Díl:	76	konstrukce PSV								
50	642311	Dveře (kompletní) se zárubní plastové plné jednokřídle	M2	1,520		0,000		0,00		0,00
51	762310 R01	Konstrukce tesařské - zastřešení	M2	2,000		0,000		0,00		0,00
52	766325	Konstrukce truhlářské - obložení podhledů panely z aglomerovaných desek	M2	18,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 76	konstrukce PSV				0,000		0,00		0,00

Díl:	96	Bourání, demontáže, odstranění - výjma úzkokolejek								
53	966182	Odstranění celých konstrukcí kovových - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	tkm	300,000		0,000		0,00		0,00
54	967152	Odstranění částí konstrukcí betonových - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	M3KM	400,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 96	Bourání, demontáže, odstranění - výjma úzkokolejek				0,000		0,00		0,00