

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :

Trat' 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Valašské

Název PS,SO :

Železniční most v km 26,903

Datum zpracování :

03/2015

Část:

E.1.4

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

821 20

Vypracoval, firma:

Ing. Renata Jandová, MCO a.s.

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 10-19-04

Datum aktualizace :

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	10	Zemní práce:								
1	11130	SEJMUTÍ DRNU	M2	84,000		0,000		0,00		0,00
2	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	20,076		0,000		0,00		0,00
3	122739	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	301,140		0,000		0,00		0,00
4	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	429,240		0,000		0,00		0,00
5	12960	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	10,814		0,000		0,00		0,00
6	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	429,240		0,000		0,00		0,00
7	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	4,968		0,000		0,00		0,00
8	131739	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	74,520		0,000		0,00		0,00
9	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	10,096		0,000		0,00		0,00
10	132739	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	151,440		0,000		0,00		0,00
11	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	62,015		0,000		0,00		0,00
12	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	429,240		0,000		0,00		0,00
13	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	7,095		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00

Díl: 20		Základy:								
14 23217		ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (HMOTNOST)	T	5,995		0,000		0,00		0,00
15 237171		VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST)	T	5,995		0,000		0,00		0,00
16 261913		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V A VI NA POVRCHU D DO 25MM	M	14,400		0,000		0,00		0,00
17 261914		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V A VI NA POVRCHU D DO 35MM	M	41,600		0,000		0,00		0,00
18 26193		VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ V A VI D DO 150MM	M	4,000		0,000		0,00		0,00
19 281661		INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CHEMICKÝCH POJIV NA POVRCHU	M3	0,007		0,000		0,00		0,00
20 28536-R		KOTVENÍ KOMPLETNÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝTUŽE	T	0,374		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :

Trat' 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Valašské

Název PS,SO :

Železniční most v km 26,903

Datum zpracování :

03/2015

Část:

E.1.4

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

821 20

Vypracoval, firma:

Ing. Renata Jandová, MCO a.s.

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 10-19-04

Datum aktualizace :

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	30	Svislé konstrukce:								
21	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	9,142		0,000		0,00		0,00
22	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	0,908		0,000		0,00		0,00
23	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	13,256		0,000		0,00		0,00
24	333366	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z KARI SÍTÍ	T	0,772		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 30	Svislé konstrukce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	40	Vodorovné konstrukce:								
25	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	10,038		0,000		0,00		0,00
26	451323	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 (B20)	M3	3,365		0,000		0,00		0,00
27	451366	VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ	T	0,040		0,000		0,00		0,00
28	45860	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	25,155		0,000		0,00		0,00
29	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	10,038		0,000		0,00		0,00
30	467314	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	10,096		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	60	Úpravy povrchu:								
31	62600-R	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI OCELÍ A BETONEM	M2	1,268		0,000		0,00		0,00
32	626111	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	24,083		0,000		0,00		0,00
33	626112	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	28,822		0,000		0,00		0,00
34	626113	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	M2	1,268		0,000		0,00		0,00
35	626122	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM	M2	0,588		0,000		0,00		0,00
36	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	53,778		0,000		0,00		0,00
37	62641	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	62,464		0,000		0,00		0,00
38	631385	MAZANINA ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) VČET VÝZTUŽE	M3	2,978		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 60	Úpravy povrchu:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :

Trat' 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Valašské

Název PS,SO :

Železniční most v km 26,903

Datum zpracování :

03/2015

Část:

E.1.4

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

821 20

Vypracoval, firma:

Ing. Renata Jandová, MCO a.s.

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 10-19-04

Datum aktualizace :

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	711	Izolace proti vodě:								
39	711131	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	64,858		0,000		0,00		0,00
40	711132	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	92,669		0,000		0,00		0,00
41	711507	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE	M2	64,858		0,000		0,00		0,00
42	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ	M2	92,669		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě:				0,000		0,00		0,00
Díl:	783	Nátěry:								
43	78381	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	M2	62,464		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 783	Nátěry:				0,000		0,00		0,00
Díl:	80	Trubní vedení:								
44	875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	17,400		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 80	Trubní vedení:				0,000		0,00		0,00
Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce:								
45	9112A1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	17,200		0,000		0,00		0,00
46	91345	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
47	93631_R3	LETOPOČET VÝSTAVBY - VLYS DO BETONU - reliéfní matrice (gumová) do bednění. výška písma 200mm (letopočet roku výstavby)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
48	9380R	MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR	M2	53,493		0,000		0,00		0,00
49	938652	OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM	M2	1,268		0,000		0,00		0,00
50	9661-R01	OVĚŘENÍ PŘESNÉ POLOHY KABELŮ, OCHRÁNĚNÍ A PŘELOŽENÍ	M	25,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :

Trat' 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Valašské

Název PS,SO :

Železniční most v km 26,903

Datum zpracování :

03/2015

Část:

E.1.4

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

821 20

Vypracoval, firma:

Ing. Renata Jandová, MCO a.s.

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 10-19-04

Datum aktualizace :

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	96	Bourání a demontáže:								
51	966155	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 8KM	M3	1,710		0,000		0,00		0,00
52	967125	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTR KAMENNÝCH NA SUCHO S ODVOZEM DO 8KM	M3	4,709		0,000		0,00		0,00
53	967155	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 8KM	M3	1,040		0,000		0,00		0,00
54	97816	ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH	M3	2,003		0,000		0,00		0,00
55	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	50,071		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:				0,000		0,00		0,00

Díl:	995	Poplatky za skládky:								
56	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽ - ITELNOSTI	T	111,627		0,000		0,00		0,00
57	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	10,857		0,000		0,00		0,00
58	015330	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	T	11,773		0,000		0,00		0,00
59	015420	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ	T	0,215		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00