

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Trat' 308 (Lúky pod Makytou) - St. Hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Mez**

Název PS,SO : **Propustek v km 27,766**

Datum zpracování :

Část: **E.1.4**

Zatřídění objektu : **824 12**
(JKSO, JKPOV)

Vypracoval, firma: **Blanka Filipovičová, MCO a.s.**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 10-19-07**

Datum aktualizace : **02/2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	10	Zemní práce:								
1	11130	SEJMUTÍ DRNU	M2	56,800		0,000		0,00		0,00
2	114158	ODSTR DLAŽ VOD KOR Z LOMKAM NA MC VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM	M3	3,585		0,000		0,00		0,00
3	11522	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 200 NEBO ŽLABY R.O. DO 0,7M	M	20,000		0,000		0,00		0,00
4	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	4,140		0,000		0,00		0,00
5	122739	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	62,100		0,000		0,00		0,00
6	12960	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	1,740		0,000		0,00		0,00
7	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	133,023		0,000		0,00		0,00
8	131739	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	1 995,345		0,000		0,00		0,00
9	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	134,763		0,000		0,00		0,00
10	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	132,146		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00

Díl: 20		Základy:								
11 22694		ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ	T	1,989		0,000		0,00		0,00
12 22695		VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA)	M3	0,720		0,000		0,00		0,00
13 228171		VYTAHOVÁNÍ PILOT Z KOVOVÝCH DÍLCŮ	T	1,989		0,000		0,00		0,00
14 272314		ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3	1,900		0,000		0,00		0,00
15 272324		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	7,745		0,000		0,00		0,00
16 272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	0,117		0,000		0,00		0,00
17 272366		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ	T	0,451		0,000		0,00		0,00
18 28670R		KOTVY CHEMICKOU PATRONOU M24 HL. 250MM DO BETONU, ŽB NEBO KAMENE S VYVRTÁNÍM OTVORU	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Trat' 308 (Lúky pod Makytou) - St. Hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Mez**

Název PS,SO : **Propustek v km 27,766**

Datum zpracování :

Část:

E.1.4

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824 12

Vypracoval, firma:

Blanka Filipovičová, MCO a.s.

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 10-19-07**

Datum aktualizace :

02/2015

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl: 30		Svislé konstrukce:								
19	348171R	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH S NÁTĚREM - (provizorní zábradlí)	KG	70,000		0,000		0,00		0,00
20	38811R	PŘELOŽKA TĚLESA KABELOVODU	M	11,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 30	Svislé konstrukce:				0,000		0,00		0,00

Díl: 40		Vodorovné konstrukce:								
21	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	0,357		0,000		0,00		0,00
22	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	2,553		0,000		0,00		0,00
23	45831	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROSTÉHO BETONU	M3	3,456		0,000		0,00		0,00
24	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	5,106		0,000		0,00		0,00
25	467314	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	2,126		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00

Díl: 60		Úpravy povrchu:								
26	62945	VYROVNÁVACÍ VRSTVA Z CEMENT MALTY	M2	17,920		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 60	Úpravy povrchu:				0,000		0,00		0,00

Díl: 711		Izolace proti vodě:								
27	711111	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	61,200		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Trat' 308 (Lúky pod Makytou) - St. Hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Mez**

Název PS,SO : **Propustek v km 27,766**

Datum zpracování :

Část:

E.1.4

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824 12

Vypracoval, firma:

Blanka Filipovičová, MCO a.s.

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 10-19-07**

Datum aktualizace :

02/2015

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce:								
28	91836_R	PROPUSTKY Z TRUB DN DO 800MM - ŠIKMÁ VÝTOKOVÁ PATKOVÁ TROUBA	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
29	91836R	PROPUSTY Z TRUB DN DO 800MM PATKOVÁ TROUBA	M	13,000		0,000		0,00		0,00
30	936001R	LETOPOČET VÝSTAVBY - VLYS DO BETONU	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
31	966155	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 8KM	M3	21,890		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	995	Poplatky za skládky:								
32	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04	T	242,573		0,000		0,00		0,00
33	015140	VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	57,121		0,000		0,00		0,00
34	015440R	POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	0,070		0,000		0,00		0,00
		POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 0405 ŽELEZNÝ ŠROT - VÝKUP. POZNÁMKA PRO ZHOTOVITELE: NEOCEŇOVAT VIZ ZADÁVACÍ PODMÍNKY INVESTORA				0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00