

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Trat' 308 (Lúky pod Makytou) - St. Hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Mez**

Název PS,SO : **Propustek v km 27,897**

Datum zpracování :

Část:

E.1.4

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 12

Vypracoval, firma:

Blanka Filipovičová, MCO a.s.

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 10-19-08**

Datum aktualizace :

02/2015

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	, MCO, a.s.			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl: 10		Zemní práce:								
1 111204		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	M2	30,000		0,000		0,00		0,00
2 11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	30,000		0,000		0,00		0,00
3 11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	48,000		0,000		0,00		0,00
4 11525		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M	M	10,000		0,000		0,00		0,00
5 12960		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	2,000		0,000		0,00		0,00
6 13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	68,300		0,000		0,00		0,00
7 131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	18,700		0,000		0,00		0,00
8 131739		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	280,500		0,000		0,00		0,00
9 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	18,700		0,000		0,00		0,00
10 17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	67,800		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00

Díl: 20		Základy:								
11 22431		PILOTY Z PROST BETONU	M3	3,907		0,000		0,00		0,00
12 22694		ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ	T	3,895		0,000		0,00		0,00
13 22695		VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA)	M3	2,864		0,000		0,00		0,00
14 228172		ODŘEZÁNÍ PILOT Z KOVOVÝCH DÍLCŮ	KUS	12,000		0,000		0,00		0,00
15 263114		VRTY PRO SVORNÍKY A KOTVY V PODZEMÍ DO 12M TŘ I D DO 35MM	M	33,200		0,000		0,00		0,00
16 264216		VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 400MM	M	68,400		0,000		0,00		0,00
17 286573		KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ V PODZEMÍ DÉLKY DO 9M ÚNOS DO 150KN	KUS	33,200		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00		0,00

Díl: 30		Svislé konstrukce:								
18 333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	23,110		0,000		0,00		0,00
19 333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505	T	1,454		0,000		0,00		0,00
20 348171R		ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH S NÁTĚREM - (provizorní zábradlí)	KG	384,000		0,000		0,00		0,00
21 38811_R		PŘELOŽKA TĚLESA KABELOVODU	M	50,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 30	Svislé konstrukce:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Trat' 308 (Lúky pod Makytou) - St. Hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Mez**

Název PS,SO : **Propustek v km 27,897**

Datum zpracování :

Část:

E.1.4

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 12

Vypracoval, firma:

Blanka Filipovičová, MCO a.s.

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 10-19-08**

Datum aktualizace :

02/2015

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	, MCO, a.s.			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl: 40		Vodorovné konstrukce:								
22	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	1,700		0,000		0,00		0,00
23	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	4,577		0,000		0,00		0,00
24	451366	VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ	T	0,088		0,000		0,00		0,00
25	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	5,960		0,000		0,00		0,00
26	467314	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1,080		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 60		Úpravy povrchu:								
27	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	13,800		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 60	Úpravy povrchu:				0,000		0,00		0,00
Díl: 711		Izolace proti vodě:								
28	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	29,511		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě:				0,000		0,00		0,00
Díl: 80		Trubní vedení:								
29	89443	ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 200MM	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 80	Trubní vedení:				0,000		0,00		0,00
Díl: 90		Ostatní konstrukce a práce:								
30	9112A1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	7,100		0,000		0,00		0,00
31	936001R	LETOPOČET VÝSTAVBY - VLYS DO BETONU	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
32	93656	NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
33	938542	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTŘYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ	M2	13,800		0,000		0,00		0,00
34	966155	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 8KM	M3	8,400		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Trat' 308 (Lúky pod Makytou) - St. Hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Mez**

Název PS,SO : **Propustek v km 27,897**

Datum zpracování :

Část: **E.1.4**

Zatřídění objektu : **824 12**
(JKSO, JKPOV)

Vypracoval, firma: **Blanka Filipovičová, MCO a.s.**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 10-19-08**

Datum aktualizace : **02/2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	, MCO, a.s.			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	995	Poplatky za skládky:								
35	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04	T	42,251		0,000		0,00		0,00
36	015140	VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	18,480		0,000		0,00		0,00
37	015160	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	0,210		0,000		0,00		0,00
38	015440R	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝCENÉ STROMY A KEŘE	T	0,384		0,000		0,00		0,00
		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 0405 ŽELEZNÝ ŠROT - VÝKUP. POZNÁMKA PRO ZHOTOVITELE: NEOCEŇOVAT VIZ ZADÁVACÍ PODMÍNKY INVESTORA				0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00