

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Trat' 308 (Lúky pod Makytou) - St. Hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Mez**

Název PS,SO : **Propustek v km 30,275**

Datum zpracování :

Část: **E.1.4**

Zatřídění objektu : **824 12**
(JKSO, JKPOV)

Vypracoval, firma: **Blanka Filipovičová, MCO a.s.**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 10-19-19**

Datum aktualizace : **02/2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce:								
1 111204		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	M2	20,000		0,000		0,00		0,00
2 11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	20,000		0,000		0,00		0,00
3 114155		ODSTR DLAŽ VOD KOR Z LOMKAM NA MC VČET PODKL, ODVOZ DO 8KM	M3	0,875		0,000		0,00		0,00
4 12960		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	1,000		0,000		0,00		0,00
5 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 40		Vodorovné konstrukce:								
6 451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	0,500		0,000		0,00		0,00
7 465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,525		0,000		0,00		0,00
8 465513		PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	0,225		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 60		Úpravy povrchu:								
9 626112		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	4,680		0,000		0,00		0,00
10 62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	4,680		0,000		0,00		0,00
11 62641		SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	4,680		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 60	Úpravy povrchu:				0,000		0,00		0,00
Díl: 783		Nátěry:								
12 78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	4,680		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 783	Nátěry:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Trat' 308 (Lúky pod Makytou) - St. Hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Mez**

Název PS,SO : **Propustek v km 30,275**

Datum zpracování :

Část: **E.1.4**

Zatřídění objektu : **824 12**
(JKSO, JKPOV)

Vypracoval, firma: **Blanka Filipovičová, MCO a.s.**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 10-19-19**

Datum aktualizace : **02/2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl: 90	Ostatní konstrukce a práce:									
13 9380R	MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR			M2	4,680	0,000		0,00		0,00
14 93832	OČIŠTĚNÍ DLAŽEB OD VEGETACE			M2	7,800	0,000		0,00		0,00
15 93842	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE			M2	4,680	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

Díl: 995	Poplatky za skládky:									
16 015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04			T	1,800	0,000		0,00		0,00
17 015140	VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI			T	0,770	0,000		0,00		0,00
18 015160	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ. ZÁKLADŮ TV			T	0,140	0,000		0,00		0,00
19 015330	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝCENÉ STROMY A KEŘE			T	1,313	0,000		0,00		0,00
	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ					0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00