

# FORMULÁŘ 5

## ROZPOČET

Název stavby : **Trat' 308 (Lúky pod Makytou) - St. Hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Meziříčí**

Název PS,SO : **Propustek v km 36,862**

Datum zpracování :

Část:

**E.1.4**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**824 12**

Vypracoval, firma:

**Blanka Filipovičová, MCO a.s.**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 22-19-10**

Datum aktualizace :

**02/2015**

**SŽDC**

**0**

**Cena za objekt [Kč]**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		<b>Zemní práce:</b>								
1 111204		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	M2	50,000		0,000		0,00		0,00
2 12960		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	1,500		0,000		0,00		0,00
3 13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	7,600		0,000		0,00		0,00
4 17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	7,600		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	<b>Celkem za 10</b>	<b>Zemní práce:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Díl: 20		<b>Základy:</b>								
5 23417		ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNĚ (HMOTNOST)	T	1,026		0,000		0,00		0,00
6 237171		VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST)	T	1,026		0,000		0,00		0,00
7 261513		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM	M	7,200		0,000		0,00		0,00
8 28536		KOTVENÍ KOMPLETNÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE	T	0,018		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	<b>Celkem za 20</b>	<b>Základy:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Díl: 30		<b>Svislé konstrukce:</b>								
9 317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	2,430		0,000		0,00		0,00
10 317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	0,341		0,000		0,00		0,00
11 333315		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z PROST BET DO C30/37 (B37)	M3	0,105		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	<b>Celkem za 30</b>	<b>Svislé konstrukce:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Díl: 40		<b>Vodorovné konstrukce:</b>								
12 451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	3,195		0,000		0,00		0,00
13 451382		PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 (B15) VČET VÝZTUŽE	M3	0,500		0,000		0,00		0,00
14 465513		PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	4,260		0,000		0,00		0,00
15 467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1,248		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	<b>Celkem za 40</b>	<b>Vodorovné konstrukce:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

# FORMULÁŘ 5

## ROZPOČET

Název stavby : **Trat' 308 (Lúky pod Makytou) - St. Hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Meziříčí**

Název PS,SO : **Propustek v km 36,862**

Datum zpracování :

Část:

**E.1.4**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**824 12**

Vypracoval, firma:

**Blanka Filipovičová, MCO a.s.**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 22-19-10**

Datum aktualizace :

**02/2015**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0**

**Cena za objekt [Kč]**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 60		Úpravy povrchu:								
16	626111	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	8,525		0,000		0,00		0,00
17	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	3,750		0,000		0,00		0,00
18	62641	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	8,525		0,000		0,00		0,00
19	62662	INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNÍCÍ	M	18,000		0,000		0,00		0,00
20	62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	10,110		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 60	Úpravy povrchu:				0,000		0,00		0,00
Díl: 711		Izolace proti vodě:								
21	711131	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	6,600		0,000		0,00		0,00
22	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ	M2	6,600		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě:				0,000		0,00		0,00
Díl: 713		Izolace tepelné:								
23	713001R	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTR PEVNÁ STĚN Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU TL 50MM	M2	5,000	0,008	0,040		0,00		0,00
S	Celkem za 713	Izolace tepelné:				0,040		0,00		0,00
Díl: 783		Nátěry:								
24	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	8,525		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 783	Nátěry:				0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## ROZPOČET

Název stavby : **Trat' 308 (Lúky pod Makytou) - St. Hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Meziříčí**

Název PS,SO : **Propustek v km 36,862**

Datum zpracování :

Část:

**E.1.4**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**824 12**

Vypracoval, firma:

**Blanka Filipovičová, MCO a.s.**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 22-19-10**

Datum aktualizace :

**02/2015**

**SŽDC**

**0**

**Cena za objekt [Kč]**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: <b>90</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce:</b>								
25	936001R	LETOPOČET VÝSTAVBY - VLYS DO BETONU	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
26	936501	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ	KG	11,800		0,000		0,00		0,00
27	938442	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ	M2	23,500		0,000		0,00		0,00
28	938542	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ	M2	12,275		0,000		0,00		0,00
29	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	1,632		0,000		0,00		0,00
30	966188	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM	T	0,222		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 90</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Díl: <b>995</b>		<b>Poplatky za skládky:</b>								
31	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	3,590		0,000		0,00		0,00
32	015160	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝCENÉ STROMY A KEŘE	T	0,350		0,000		0,00		0,00
33	015440R	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 0405 ŽELEZNÝ ŠROT - VÝKUP. POZNÁMKA PRO ZHOTOVITELE: NEOCEŇOVAT VIZ ZADÁVACÍ PODMÍNKY INVESTORA	T	0,321		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 995</b>	<b>Poplatky za skládky:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>