

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :

Trat' 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Valašské

Část:

E.1.2

Název PS,SO :

Nz. Bystřička, přístupové cesty pro cestující

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

823 51

Datum zpracování :

03/2015

Vypracoval, firma:

Ing. Renata Jandová, MCO a.s.

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 10-16-08

Datum aktualizace :

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce:								
1	113187	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 16KM	M3	4,782		0,000		0,00		0,00
2	11318A	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC - BEZ DOPRAVY	M3	0,864		0,000		0,00		0,00
3	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	83,000		0,000		0,00		0,00
4	11352B	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	tkm	36,568		0,000		0,00		0,00
5	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	91,000		0,000		0,00		0,00
6	131739	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	1 729,000		0,000		0,00		0,00
7	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	80,400		0,000		0,00		0,00
8	17190-R01	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z JINÝCH MATERIÁLŮ SE ZHUT - NENAMRZAVÝ MATERIÁL - VÝZISK ZE ŠTĚRK.LOŽE - VČ. NALOŽENÍ A DOPRAVY	M3	36,400		0,000		0,00		0,00
9	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	10,600		0,000		0,00		0,00
10	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	20,500		0,000		0,00		0,00
11	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	31,600		0,000		0,00		0,00
12	1823-R1	POPLATEK ZA NÁKUP ZEMINY VHODNÉ K OHUMUSOVÁNÍ	m3	3,160		0,000		0,00		0,00
13	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	31,600		0,000		0,00		0,00
14	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	0,632		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0 000		0 00		0 00
Díl: 20		Základy:								
15	27211	ZÁKLADY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH	M3	0,700		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00		0,00
Díl: 40		Vodorovné konstrukce:								
16	40290-R	GEOTEXTILIE SEPARAČNÍ RESP. FILTRAČNÍ	M2	9,000		0,000		0,00		0,00
17	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	1,700		0,000		0,00		0,00
18	45145	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY CEMENTOVÉ	M3	0,100		0,000		0,00		0,00
19	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	27,110		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :

Trat' 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Valašské

Část:

E.1.2

Název PS,SO :

Nz. Bystřička, přístupové cesty pro cestující

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

823 51

Datum zpracování :

03/2015

Vypracoval, firma:

Ing. Renata Jandová, MCO a.s.

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 10-16-08

Datum aktualizace :

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl: 50	20 582601	Komunikace:	M2	95,700		0,000		0,00		0,00
	21 582601-R	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM BEZ LOŽE - VÝZISK	M2	28,800		0,000		0,00		0,00
	22 582607	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉFNÍCH TL 60MM BEZ LOŽE	M2	7,800		0,000		0,00		0,00
	23 582609-R	KRYTY Z BETON DLAŽDIC ZDRSNĚNÝCH HMATOVÝCH BEZ LOŽE	M2	1,000		0,000		0,00		0,00
	24 58260A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉFNÍCH TL 60MM BEZ LOŽE	M2	2,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 50	Komunikace:				0,000		0,00		0,00

Díl: 80	25 89830-R	Trubní vedení:	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
		KABEL KOMORY Z PLASTU 0,61 x 0,91 M VČ. POKLOPU - D + M KOMPLET VČ DOPRAVY				0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 80	Trubní vedení:				0,000		0,00		0,00

Díl: 90	26 70200-R	Ostatní konstrukce a práce:	M	60,000		0,000		0,00		0,00
	27 911100-R	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ PLAST VČETNĚ KRYTŮ - D+M KOMPLET VČ DOPRAVY A PŘÍP NUTNÝCH PRACÍ PRO NAPOJENÍ KABELŮ	M	26,000		0,000		0,00		0,00
	28 91722	ZÁBRADLÍ MĚSTSKÉHO TYPU SE SVISLOU VÝPLNÍ VČ. BETON. PATEK - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	64,500		0,000		0,00		0,00
	29 91722-R	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	28,000		0,000		0,00		0,00
	30 921112	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ - VÝZISK	M2	7,668		0,000		0,00		0,00
	31 924420	ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD CELOPŘYŽOVÝ NA BETONOVÝCH PRAČCÍCH	M	17,000		0,000		0,00		0,00
	32 924870-R	NÁSTUPIŠTĚ L (H) BEZ KONZOLOVÝCH DESEK	m3	6,900		0,000		0,00		0,00
	33 924913	NÁSTUPIŠTĚ - UKONČENÍ NÁSTUPIŠŤ MONOLIT. ZÍDKOU SE SCHOD STUPNI - ŽB C30/37 VČ. KARI SÍTĚ	M	3,300		0,000		0,00		0,00
		NÁSTUPIŠTĚ - OPTICKÉ ZNAČENÍ NÁTĚREM ŠÍŘKY 0,15 M, ODSTÍN ŽLUTÁ 6200				0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :

Trat' 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Valašské

Část:

E.1.2

Název PS,SO :

Nz. Bystřička, přístupové cesty pro cestující

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

823 51

Datum zpracování :

03/2015

Vypracoval, firma:

Ing. Renata Jandová, MCO a.s.

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 10-16-08

Datum aktualizace :

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 96		Bourání a demontáže:								
34	965321	Rozebrání přejezdu, přechodu ostatních	m2	10,000		0,000		0,00		0,00
35	965322	Rozebrání přejezdu, přechodu ostatních - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	28,000		0,000		0,00		0,00
36	966100-R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PLASTU S ODVOZEM DO 35KM - VČ. POPLATKU ZA SKLÁDKU	T	0,100		0,000		0,00		0,00
37	966157	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 16KM	M3	6,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:				0,000		0,00		0,00
Díl: 995		Poplatky za skládky:								
38	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽ - ITELNOSTI	T	168,840		0,000		0,00		0,00
39	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ. ZÁKLADŮ TV	T	29,747		0,000		0,00		0,00
40	015170	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 01 DŘEVO PO STAVEBNÍM POUŽITÍ. Z DEMOLIC	T	0,800		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00