

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	10	Zemní práce:								
1	026-R1	Zkoušky únosnosti pláně	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
2	03710	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	kč	1,000		0,000		0,00		0,00
3	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	35,000		0,000		0,00		0,00
4	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm	3 696,000		0,000		0,00		0,00
5	11316	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ	M3	5,280		0,000		0,00		0,00
6	11316B	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ - DOPRAVA	tkm	116,160		0,000		0,00		0,00
7	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	60,800		0,000		0,00		0,00
8	11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	tkm	1 120,000		0,000		0,00		0,00
9	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM	M3	24,000		0,000		0,00		0,00
10	11333B	ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA	tkm	2 534,400		0,000		0,00		0,00
11	11372	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	4,000		0,000		0,00		0,00
12	11372B	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	422,400		0,000		0,00		0,00
13	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	82,000		0,000		0,00		0,00
14	12373B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	4 100,000		0,000		0,00		0,00
15	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	18,000		0,000		0,00		0,00
16	13273B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	360,000		0,000		0,00		0,00
17	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	75,500		0,000		0,00		0,00
18	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	24,500		0,000		0,00		0,00
19	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	223,500		0,000		0,00		0,00
20	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	12,000		0,000		0,00		0,00
21	1823-R02	NÁKUP ZEMINY VHODNÉ K OHUMUSOVÁNÍ, VČETNĚ NALOŽENÍ A DOVOZU NA MÍSTO STAVBY	m3	1,800		0,000		0,00		0,00
22	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	12,000		0,000		0,00		0,00
23	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	12,000		0,000		0,00		0,00
24	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	0,120		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Trat' 308 (Lúky pod Makytou) - St. Hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Mez

Železniční přejezd v km 32,272 - přej. konstrukce včetně žel. svršku, spodku a odvodnění

03/2015

Část:
Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)
Vpracoval, firma:

E.1.3

824 31

Veronika Čiklová, MCO a.s.

majitel HIM:

SZDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

SO 10-17-04

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	20	Základy:								
25	22694	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ	T	0,270		0,000		0,00		0,00
26	22695A	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)	M2	6,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00		0,00
Díl:	40	Vodorovné konstrukce:								
27	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	6,000		0,000		0,00		0,00
28	45145	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY CEMENTOVÉ	M3	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00
Díl:	50	Komunikace:								
29	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	36,300		0,000		0,00		0,00
30	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	233,000		0,000		0,00		0,00
31	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	24,000		0,000		0,00		0,00
32	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	37,000		0,000		0,00		0,00
33	572121	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	170,500		0,000		0,00		0,00
34	572211	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	325,000		0,000		0,00		0,00
35	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	155,000		0,000		0,00		0,00
36	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	161,500		0,000		0,00		0,00
37	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	167,000		0,000		0,00		0,00
38	58303	KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM	M2	24,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 50	Komunikace:				0,000		0,00		0,00
Díl:	80	Trubní vedení:								
39	87633	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	27,000		0,000		0,00		0,00
40	899573	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20 (B20) VČETNĚ VÝZTUŽE	M3	2,500		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 80	Trubní vedení:				0,000		0,00		0,00

SO 10-17-04_SP.xls

2/3

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Trat' 308 (Lúky pod Makytou) - St. Hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Mez

Název PS,SO :

Železniční přejezd v km 32,272 - přej. konstrukce včetně žel. svršku, spodku a odvodnění

Datum zpracování :

03/2015

Část:

E.1.3

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824 31

Vypracoval, firma:

Veronika Čiklová, MCO a.s.

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 10-17-04

Datum aktualizace :

majitel HIM:

SZDC

0

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce:								
41	914183	DOPR ZNAČ ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
42	916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
43	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDEN	6,000		0,000		0,00		0,00
44	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	14,500		0,000		0,00		0,00
45	921112	ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD CELOPRÝŽOVÝ NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH	M2	55,000		0,000		0,00		0,00
46	931315	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2	M	14,500		0,000		0,00		0,00
47	93135	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM	M	36,000		0,000		0,00		0,00
48	965311	Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců	m2	25,000		0,000		0,00		0,00
49	965312	Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	173,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	995	Poplatky za skládky:								
50	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽ - ITELNOSTI	T	143,450		0,000		0,00		0,00
51	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	138,600		0,000		0,00		0,00
52	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	11,616		0,000		0,00		0,00
53	015330	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	T	121,600		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00