

# FORMULÁŘ 5

## ROZPOČET

Název stavby : Trať 308 (Lúky pod Makytou) - St. hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Mez

Název PS,SO : Zast. Lužná u Vsetína, rozvody nn

Datum zpracování : 0/2015  
Zpracoval, firma: SB projekt, s.r.o., Ing. Marian Kiss

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 1403067-11

Číslo PS,SO SO 20-06-03

Datum aktualizace : 3.3.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 0		Všeobecné konstrukce a práce								
1	014120	Poplatky za likvidací odpadů nekontaminovaných - 17 01 02 Stavební a demoliční suť (cihly)	T	0,040		0,000		0,00		0,00
2	022320	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby	KPL	1,000		0,000		0,00		0,00
3	022340	Vypracování geodetické dokumentace skutečného provedení stavby	KPL	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00

<b>Díl: 70</b>		<b>Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud</b>								
4	702211	Kabelová chránička zemní DN do 100 mm	M	3,000		0,000		0,00		0,00
5	702512	Průraz zdívkou (příčkou) zděným tloušťky přes 45 do 60 cm	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
6	703513	Elektroinstalační lišta šířky přes 60 mm	M	90,000		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 70</b>	<b>Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Díl: 74</b>		<b>Silnoproud</b>								
7	741911	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120 mm2	M	25,000		0,000		0,00		0,00
8	741B11	Zemní tyč FeZn délky do 2m	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
9	741C02	Uzemňovací svorka	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
10	742C13	Kabel nn vodič - jednožilový Cu s plastovou izolací od 25 do 50mm2	M	40,000		0,000		0,00		0,00
11	742C14	Kabel nn vodič - jednožilový Cu s plastovou izolací od 70 do 120mm2	M	40,000		0,000		0,00		0,00
12	742D11	R01 Kabel nn - dvou a třížilový Cu s plastovou izolací do 2,5mm2CYKY-O 3x1,5	M	15,000		0,000		0,00		0,00
13	742E11	Kabel nn - čtyř a pětižilový Cu s plastovou izolací do 2,5mm2CYKY-O 5x 2,5	M	40,000		0,000		0,00		0,00
14	742E12	R01 Kabel nn - čtyř a pětižilový Cu s plastovou izolací od 4 do 16mm2CYKY-J 4x10	M	50,000		0,000		0,00		0,00
15	742E12	R02 Kabel nn - čtyř a pětižilový Cu s plastovou izolací od 4 do 16mm2CYKY-O 4x6	M	160,000		0,000		0,00		0,00
16	742E12	R03 Kabel nn - čtyř a pětižilový Cu s plastovou izolací od 4 do 16mm2CYKY-O 4x10	M	20,000		0,000		0,00		0,00
17	742G13	Ukončení jednožilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 25 do 50mm2	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
18	742G14	Ukončení jednožilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 70 do 120mm2	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
19	742H11	Ukončení dvou až pětižilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5mm2	KUS	28,000		0,000		0,00		0,00
20	742H12	Ukončení dvou až pětižilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 4 do 16mm2	KUS	32,000		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## ROZPOČET

Název stavby : Trať 308 (Lúky pod Makytou) - St. hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Mez

Název PS,SO : Zast. Lužná u Vsetína, rozvody nn

Datum zpracování : 0/2015  
Zpracoval, firma: SB projekt, s.r.o., Ing. Marian Kiss

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 1403067-11

Číslo PS,SO SO 20-06-03

Datum aktualizace : 3.3.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	742L13	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m	M	5,000		0,000		0,00		0,00
22	742L15	Označovací štítek na kabel	KUS	30,000		0,000		0,00		0,00
23	743B31 R01	Svorkovnicová skříň plastová zapuštěná do 40 svorek (KS3)	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
24	743Z39 R01	Demontáž rozvaděče elektroinstalace (R1)	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
25	743Z71	Demontáž kabelové skříně	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
26	744141 R01	Rozvodnice nn plastová, min. IP55, třída izolace II do 400x400mm, vč. výstroje (RTR)	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
27	744151 R01	Rozvodnice nn oceloplechová do 400x400mm, včetně výzbroje (R HVL)	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
28	744153 R01	Rozvodnice nn oceloplechová 510 - 800mm x 410 - 600mm, včetně výzbroje (RO)	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
29	744154 R01	Rozvodnice nn oceloplechová 510 - 800mm x 610 - 900mm, vystrojená (R1)	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
30	747212	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 100 do 500 tis. Kč	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
31	747301	Provedení prohlídky a zkoušky právníkou osobou, vydání průkazu způsobilosti	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
32	747701	HZS Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	HOD	16,000		0,000		0,00		0,00
33	747704	HZS Zaškolení obsluhy	HOD	4,000		0,000		0,00		0,00
34	747705	HZS Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	HOD	16,000		0,000		0,00		0,00
35	75K112 R01	Transformátor oddělovací přes 1000 VA	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 74	Silnoprúd				0,000		0,00		0,00

Díl: 98	Demolice									
36	984301	Demolice drobných staveb cihelných	M3OP	1,000		0,000		0,00		0,00
37	984302	Demolice drobných staveb cihelných - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	tkm	9,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 98	Demolice				0,000		0,00		0,00