

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Trat' 308 (Lúky pod Makytou) - St. Hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Mez**

Název PS,SO : **Propustek v km 27,343**

Datum zpracování :

Část:

E.1.4

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 12

Vypracoval, firma:

Blanka Filipovičová, MCO a.s.

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 10-19-06**

Datum aktualizace :

02/2015

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce:								
1	111204	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	M2	20,000		0,000		0,00		0,00
2	11130	SEJMUŤI DRNU	M2	20,000		0,000		0,00		0,00
3	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	50,658		0,000		0,00		0,00
4	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	52,350		0,000		0,00		0,00
5	131739	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	785,250		0,000		0,00		0,00
6	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	52,350		0,000		0,00		0,00
7	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	50,658		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 20		Základy:								
8	23217	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (HMOTNOST)	T	2,217		0,000		0,00		0,00
9	23417	ŠTĚTOVÉ STĚNY NAsAZENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (HMOTNOST)	T	1,022		0,000		0,00		0,00
10	237171	VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST)	T	3,239		0,000		0,00		0,00
11	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	2,190		0,000		0,00		0,00
12	272366	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ	T	0,087		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00		0,00
Díl: 30		Svislé konstrukce:								
13	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	1,020		0,000		0,00		0,00
14	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	0,075		0,000		0,00		0,00
15	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOvéHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	27,384		0,000		0,00		0,00
16	333366	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z KARI SÍTÍ	T	0,770		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 30	Svislé konstrukce:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Trať 308 (Lúky pod Makytou) - St. Hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Mez

Název PS,SO : Propustek v km 27,343

Datum zpracování :

Část: E.1.4

Zatřídění objektu : 824 12 (JKSO, JKPOV)

Vypracoval, firma: Blanka Filipovičová, MCO a.s.

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 10-19-06

Datum aktualizace : 02/2015

SŽDC	0
Cena za objekt [Kč]	

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 40	Vodorovné konstrukce:									
17	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	1,095		0,000		0,00		0,00
18	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	6,782		0,000		0,00		0,00
19	45860	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	3,400		0,000		0,00		0,00
20	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	6,782		0,000		0,00		0,00
21	467314	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	3,670		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 711	Izolace proti vodě:									
22	711111	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	39,600		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě:				0,000		0,00		0,00
Díl: 90	Ostatní konstrukce a práce:									
23	91836R	PROPUSTY Z TRUB DN DO 800MM PATKOVÁ TROUBA	M	9,000		0,000		0,00		0,00
24	936001R	LETOPOČET VÝSTAVBY - VLYS DO BETONU	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
25	966155	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 8KM	M3	32,462		0,000		0,00		0,00
26	966183	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 3KM	T	4,113		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 995	Poplatky za skládky:									
27	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04	T	94,230		0,000		0,00		0,00
28	015140	VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	71,416		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Trat' 308 (Lúky pod Makytou) - St. Hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Mez**

Název PS,SO : **Propustek v km 27,343**

Datum zpracování :

Část:

E.1.4

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 12

Vypracoval, firma:

Blanka Filipovičová, MCO a.s.

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 10-19-06**

Datum aktualizace :

02/2015

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	015160	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝCENÉ STROMY A KEŘE	T	0,140		0,000		0,00		0,00
30	015440R	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 0405 ŽELEZNÝ ŠROT - VÝKUP. POZNÁMKA PRO ZHOTOVITELE: NEOCEŇOVAT VIZ ZADÁVACÍ PODMÍNKY INVESTORA	T	4,113		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00