

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Trat' 308 (Lúky pod Makytou) - St. Hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Mez**

Název PS,SO : **Železniční most v km 31,282**

Datum zpracování :

Část: **E.1.4**

Zatřídění objektu : **821 21**

(JKSO, JKPOV)

Vypracoval, firma: **Blanka Filipovičová, MCO a.s.**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 22-19-05**

Datum aktualizace :

02/2015

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|----------|---------------------|------------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Díl: 10 | | Zemní práce: | | | | | | | | |
| 1 | 111204 | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM | M2 | 40,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | 11130 | SEJMUTÍ DRNU | M2 | 40,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | 12273 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I | M3 | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | 17411 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 10 | Zemní práce: | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------------------|--|---|--------|--|--------------|--|-------------|--|-------------|
| Díl: 20 | | Základy: | | | | | | | | |
| 5 | 23417 | ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (HMOTNOST) | T | 2,032 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | 237171 | VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST) | T | 2,032 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 7 | 261513 | VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM | M | 85,500 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 8 | 28536 | KOTVENÍ KOMPLETNÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE | T | 0,238 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 20 | Základy: | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------------------|---|----|---------|--|--------------|--|-------------|--|-------------|
| Díl: 30 | | Svislé konstrukce: | | | | | | | | |
| 9 | 317325 | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) | M3 | 9,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 10 | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 | T | 1,298 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11 | 33336R | SEŠITÍ SVISLÝCH TRHLIN VKLÁDANÝMI VÝZTUŽNÝMI VLOŽKAMI | m | 6,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 12 | 348171R | ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH S NÁTĚREM - (provizorní zábradlí) | KG | 151,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 30 | Svislé konstrukce: | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------------------|--|----|-------|--|--------------|--|-------------|--|-------------|
| Díl: 40 | | Vodorovné konstrukce: | | | | | | | | |
| 13 | 451314 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 | M3 | 1,552 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 14 | 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 2,070 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 40 | Vodorovné konstrukce: | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Trat' 308 (Lúky pod Makytou) - St. Hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Mez**

Název PS,SO : **Železniční most v km 31,282**

Datum zpracování :

Část: **E.1.4**

Zatřídění objektu : **821 21**
(JKSO, JKPOV)

Vypracoval, firma: **Blanka Filipovičová, MCO a.s.**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 22-19-05**

Datum aktualizace : **02/2015**

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------|---------------|---|----------------|----------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Díl: 60 | | Úpravy povrchu: | | | | | | | | |
| 15 | 62663 | INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVĚ SPOJUJÍCÍ | M | 6,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | 62745 | SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU | M2 | 81,485 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 60 | Úpravy povrchu: | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--|----|--------|--|-------|--|------|--|------|
| Díl: 711 | | Izolace proti vodě: | | | | | | | | |
| 17 | 711132 | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY | M2 | 19,920 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 18 | 711509 | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ | M2 | 19,920 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 711 | Izolace proti vodě: | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|---|----|-------|--|-------|--|------|--|------|
| Díl: 783 | | Nátěry: | | | | | | | | |
| 19 | 78312 | PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST | M2 | 3,480 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 783 | Nátěry: | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|--------------|--|-----|--------|--|-------|--|------|--|------|
| Díl: 90 | | Ostatní konstrukce a práce: | | | | | | | | |
| 20 | 9112A1 | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 24,900 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | 936001R | LETOPOČET VÝSTAVBY - VLYS DO BETONU | kus | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 22 | 936501 | DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ | KG | 58,500 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | 93842 | OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE | M2 | 40,742 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 24 | 938442 | OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ | M2 | 81,485 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 25 | 938445 | OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM ABRAZIVNÍM VODNÍM PAPEREM | M2 | 81,485 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 26 | 938451 | OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM NA SUCHO VZDUCEM | M2 | 81,485 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 27 | 938542 | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ | M2 | 9,870 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 28 | 938545 | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM ABRAZIVNÍM VODNÍM PAPEREM | M2 | 9,870 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 29 | 93867 | OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR BROUŠENÍM | M2 | 10,672 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 30 | 966165 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 8KM | M3 | 5,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 31 | 966811R | ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ | M | 24,900 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 32 | 97811 | OTLUČENÍ OMÍTKY | M2 | 10,464 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 33 | 97818R | VYČIŠTĚNÍ A VYSEKÁNÍ SPÁR KAMENNÉHO ZDIVA | m2 | 81,485 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 90 | Ostatní konstrukce a práce: | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Trat' 308 (Lúky pod Makytou) - St. Hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Mez**

Název PS,SO : **Železniční most v km 31,282**

Datum zpracování :

Část: **E.1.4**

Zatřídění objektu : **821 21**

(JKSO, JKPOV)

Vypracoval, firma: **Blanka Filipovičová, MCO a.s.**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 22-19-05**

Datum aktualizace : **02/2015**

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---------------|--|---|--------|--|-------|--|------|--|------|
| Díl: | 995 | Poplatky za skládky: | | | | | | | | |
| 34 | 015140 | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV | T | 12,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 35 | 015160 | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝCENÉ STROMY A KEŘE | T | 0,280 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 36 | 015440R | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 0405 ŽELEZNÝ ŠROT - VÝKŮ. POZNÁMKA PRO ZHOTOVITELE: NEOCEŇOVAT VIZ ZADÁVACÍ PODMÍNKY INVESTORA | T | 0,498 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 995 | Poplatky za skládky: | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |