

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Revitalizace trati Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm“

Název PS,SO : nz. Střítež nad Bečvou - venkovní osvětlení

Datum zpracování : 01/2015

Zpracoval, firma: Ing. Vladimír Procházka, Moravia Consult Olomouc a.s.

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV) 824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 01-06-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	701	Zemní práce								
1	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,130		0,000		0,00		0,00
2	701ADC	Geodetické vytýčení trasy	km	0,130		0,000		0,00		0,00
3	701BAA	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	m3	10,400		0,000		0,00		0,00
4	701BBA	Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění pro stožár / věž	m3	10,400		0,000		0,00		0,00
5	701BBD	Rozbourání betonové základu vč. konečné povrchové úpravy	m3	8,000		0,000		0,00		0,00
6	701BCA	Zához jámy - zemina do tř. 4	m3	8,000		0,000		0,00		0,00
7	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	120,000		0,000		0,00		0,00
8	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	120,000		0,000		0,00		0,00
9	701CGD	Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm	m	120,000		0,000		0,00		0,00
10	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	120,000		0,000		0,00		0,00
		Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, do fi 63mm								
11	701CGH		m	50,000		0,000		0,00		0,00
12	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	120,000		0,000		0,00		0,00
		Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fi.chráničky 20cm								
13	701FEA		m	8,000		0,000		0,00		0,00
14	701FEC	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	6,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
s	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	702	Odvoz odpadu								
15	702AA0	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	t	43,000		0,000		0,00		0,00
16	702AC0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km	t	10,000		0,000		0,00		0,00
17	702BA0	Odvoz železného šrotu - do vzdálenosti 20km	t	5,000		0,000		0,00		0,00
18	702BC0	Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	t	0,100		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Revitalizace trati Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm“

Název PS,SO : nz. Střítež nad Bečvou - venkovní osvětlení

Datum zpracování : 01/2015

Zpracoval, firma: Ing. Vladimír Procházka, Moravia Consult Olomouc a.s.

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 01-06-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
s	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00

Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
19	741ECB	Kabelová ucpávka vodě odolná pro vnitřní průměr otvoru 65 - 110mm	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
20	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	400,000		0,000		0,00		0,00
21	741FBR	Spoj uzemňovacího vodiče svařováním vč. zaizolování	kus	13,000		0,000		0,00		0,00
22	741FCL	Svorka spojovací se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.)	kus	13,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
s	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00

Díl:	742	Silnoproudé rozvody								
23	742GFA	CYKY 4/5 x 1,5 - 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	40,000		0,000		0,00		0,00
24	742GFC	CYKY 4/5 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová	m	778,000		0,000		0,00		0,00
25	742JAC	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
26	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	26,000		0,000		0,00		0,00
27	742KAC	Označovací štítek na kabel	kus	28,000		0,000		0,00		0,00
28	742LBI	Kabel sdělovací LAN UTP/FTP ukončený konektory RJ45	m	250,000		0,000		0,00		0,00
29	742LBI_R1	Kabel sdělovací LAN UTP/FTP ukončený konektory RJ45	m	30,000		0,000		0,00		0,00
30	742ZBA	Demontáž kabelového vedení nn	m	50,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
s	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00

Díl:	743	Silnoproudá zařízení								
31	743AAE	Osvětlovací stožár sklopný výšky od 7 do 12m, žárově zinkovaný, vč. výstroje	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
32	743AAG_R	Osvětlovací stožár sklopný pro přídavnou montáž rozhlasového zařízení výšky 7 - 12m, žárově zinkovaný, vč. výstroje	kus	5,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Revitalizace trati Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm“

Název PS,SO : nz. Stráž nad Bečvou - venkovní osvětlení

Datum zpracování : 01/2015

Zpracoval, firma: Ing. Vladimír Procházka, Moravia Consult Olomouc a.s.

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV) 824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 01-06-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	743_R7	Sklápěcí zařízení pružninové	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
34	743AEA_R	Svítlidlo pro montáž na železniční stožár nebo výložník pro zdroj do LED 150W	kus	13,000		0,000		0,00		0,00
35	743AJB_R	Rozvaděč pro napájení osvětlení pro 5 - 8ks 3-f větví s PLC řídicím systémem	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
36	743AKC	Rozšíření RVO o regulátor osvětlení s řídicí jednotkou	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
37	743_R7	Převodník M-Bus/Ethernet pro max 15 zařízení, napájení 24V	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
38	743_R8	Přepětová datová ochrana dvouvodičová (1.pár) 48 V DC, Isn 10 kA, Ismax 10 kA, In 60 mA,1 MHz, univerzál. Dvouvodič. dat. ochr. Klient systému DDTS ŽDC, stacionární pracoviště s konfigurací dle TZ, min. dle technických podmínek SŽDC k systému DDTS ŽDC, rozhraní Ethernet, Napájení 230 V AC, Monitor LCD s min. úhlopříčkou 22"	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
39	743_R9	SW vybavení klientského pracoviště DDTS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
40	743_R10	SW licence klientského pracoviště DDTS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
41	743_R11	SW licence klientského pracoviště DDTS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
42	743_R12	Software pro začlenění technologického celku do klientského pracoviště DDTS	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
43	743_R13	Instalace, oživení klientského pracoviště	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
44	743_R14	SW úprava stávajících klientských pracovišť DDTS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
45	743_R15	Software pro začlenění technologického celku do InK	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
46	743_R16	Software pro začlenění technologického celku do InS	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
47	743_R17	Konfigurace síťového připojení	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
48	743ZAC	Demontáž osvětlovacího stožáru železničního do výšky 14m	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
49	744IEB_R	Elektroměr třífázový, přímé měření, provedení SŽE, komunikace M-Bus (ED310 DB)	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 743	Silnoproudá zařízení				0,000		0,00		0,00

Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS								
50	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Revitalizace trati Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm“

Název PS,SO : nz. Střítež nad Bečvou - venkovní osvětlení

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) 824 20

Datum zpracování : 01/2015

Zpracoval, firma: Ing. Vladimír Procházka, Moravia Consult Olomouc a.s.

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 01-06-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	747BAD	Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
52	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
53	747EDA	Měření intenzity osvětlení instalovaného v rozsahu 1000 m2 zjišťované plochy	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
54	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	4,000		0,000		0,00		0,00
55	747GAC	Zkušební provoz	hod	2,000		0,000		0,00		0,00
56	747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	1,000		0,000		0,00		0,00
57	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00

Díl:	990	Poplatky za skládky								
58	170504-O	Výkopová zemina-odkop	t	43,000		0,000		0,00		0,00
59	170101-O	Beton z demolic objektů, základů TV	t	10,000		0,000		0,00		0,00
60	170411-O	Zbytky kabelů, vodičů	t	0,050		0,000		0,00		0,00
61	200301-R	Elektrické zařízení, přístroje, transformátory, tlumivky apod.	t	0,050		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00