

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm**

Název PS,SO : **Úprava PZS A1 km 12,162**

Datum zpracování : 12.1.2015

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 02-28-05**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	701	Zemní práce pro elektromontáže								0,00
1	701AAC	VYTYČENÍ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ VE VOLNÉM TERÉNU	KM	0,005		0,000		0,00		0,00
2	701ADC	GEODETICKÉ VYTYČENÍ TRASY	KM	0,005		0,000		0,00		0,00
3	701ADC R01	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ TRATI VEDENÍ PODZEMNÍHO NA DRÁZE	KM	0,005		0,000		0,00		0,00
4	701CAC	HLOUBENÍ A ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY 350/900 mm ZEMINA DO tř. 4	M	5,000		0,000		0,00		0,00
5	701CFA	ZŘÍZENÍ KAB. LOŽE Z PROSÁTÉ ZEMINY BEZ ZAKRYTÍ V RÝZE DO Š. 65 CM, TL. VRSTVY 5 CM	M	5,000		0,000		0,00		0,00
6	701CGG R02	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE Z PVC ŠÍRKY 23 CM - MODRÁ	M	5,000		0,000		0,00		0,00
7	701CHA	HUTNĚNÍ ZEMINY PO VRSTVÁCH - VRSTVA ZEMINY 20 CM	M3	0,010		0,000		0,00		0,00
8	701CHD	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ TŘ. 3 - 4	M2	2,500		0,000		0,00		0,00
9	701CHD R03	DEFINITIVNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ TŘ. 3 - 4	M2	2,500		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce pro elektromontáže				0,000		0,00		0,00
Díl:	701	Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory								0,00
1	75A171	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 3P 1,0	M	5,000		0,000		0,00		0,00
2	75A311	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 3P 1,0	M	5,000		0,000		0,00		0,00
3	75A411	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 3P 1,0	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
4	75A513 R01	SPOJKA ODOBOČNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 14 ŽIL	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory				0,000		0,00		0,00
Díl:	75B	Zabezpečovací zařízení - vnitřní zařízení								0,00
1	75B277 R01	MONTÁŽ DIGITÁLNÍHO PŘENOSOVÉHO ZAŘÍZENÍ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
2	75B217 R02	DODÁVKA DIGITÁLNÍHO PŘENOSOVÉHO ZAŘÍZENÍ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
3	75B511 R03	DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) VOLNÉ VAZBY VYSTROJENÉ 19 pater (50 % STOJANU)	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
4	75B517 R04	DODÁVKA ÚPRAVY RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ (20 % STOJANU)	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
5	75B571 R05	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) VOLNÉ VAZBY VYSTROJENÉ (50 % STOJANU)	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
6	75B577 R06	MONTÁŽ ÚPRAVY RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ (20 % STOJANU)	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
7	75B611 R07	DODÁVKA SNÍŽENÉHO BATERIOVÉHO STOLU	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
8	75B613 R08	DODÁVKA NÁVĚSTNÍHO MĚNIČE 0,3 kVA	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
9	75B622 R09	DODÁVKA USMĚRŇOVAČE 3 F 24V / 50 A	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
10	75B634 R10	DODÁVKA BEZÚDRŽBOVÉ BATERIE NI-CD S REKOMBINANČNÍM SYSTÉMEM 24 V - 300 AH	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
11	75B671 R11	MONTÁŽ SNÍŽENÉHO BATERIOVÉHO STOLU	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
12	75B672	MONTÁŽ USMĚRŇOVAČE	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
13	75B673	MONTÁŽ MĚNIČE	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
14	75B675 R12	MONTÁŽ BEZÚDRŽBOVÉ BATERIE NI-CD 24V DO KAPACITY 300 AH S REKOMBINANČNÍM SYSTÉMEM včetně elektrického připojení	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75B	Zabezpečovací zařízení - vnitřní zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl:	75C	Zabezpečovací zařízení - venkovní zařízení								0,00
1	75C981	DEMONTÁŽ POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD VENKOVNÍ ČÁST	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
2	75C971	MONTÁŽ POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD VENKOVNÍ ČÁST	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75C	Zabezpečovací zařízení - venkovní zařízení				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5
SOUPIS PRACÍ

 Název stavby : **Revitalizace trati Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm**

 Název PS,SO : **Úprava PZS A1 km 12,162**

Datum zpracování : 12.1.2015

majitel HIM:

SŽDC
0
Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

 Číslo PS,SO **PS 02-28-05**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky 1	Název položky 2	měrná jednotka 3	množství 4	jednotková hmotnost 5	Celková hmotnost 6	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková 7	celkem 8	jednotková 9	celkem 10
Díl:	75E	Ostatní práce a zařízení								0,00
1	75E171	DOZOR PRACOVNÍKŮ SDC, SZT	HOD	24,000		0,000		0,00		0,00
2	75E172 R01	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	16,000		0,000		0,00		0,00
3	75E172 R02	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ PROTOKOLU UTZ	HOD	16,000		0,000		0,00		0,00
4	75E172 R03	ZMĚŘENÍ ZEMNÍHO ODPORU	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
5	75E172 R04	KAPACITNÍ ZKOUŠKA STANIČNÍ BATERIE O JAKÉMKOLIV POČTU ČLÁNKŮ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
6	75E274	ZKUŠEBNÍ PROVOZ, REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	24,000		0,000		0,00		0,00
7	75E179	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
8	75E275	AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA	HOD	16,000		0,000		0,00		0,00
9	75E275 R05	REALIZAČNÍ DOKUMENTACE PZZ	KPL	1,000		0,000		0,00		0,00
10	75E275 R06	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	KPL	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75E	Ostatní práce a zařízení				0,000		0,00		0,00
										0
Díl:	914	Svislé dopravní značky								0,00
1	914131 R01	ZÁPŮJČKA DOČASNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ PO DOBU VYPNUTÍ PZZ-S	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 914	Svislé dopravní značky				0,000		0,00		0,00
										0
Díl:	702	Odvoz odpadu								0,00
1	702BC0	Odvoz nespécifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	t	0,011		0,000		0,00		0,00
2	170411-O	Zbytky kabelů, vodičů	t	0,001		0,000		0,00		0,00
3	200301-O	Komunální odpad	t	0,010		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00