

**FORMULÁŘ 5**
**SOUPIS PRACÍ**
**Název stavby :** *Revitalizace trati Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm*
**Název PS,SO :** *nz. Střítež nad Bečvou - úprava zabezpečovacího zařízení*
**Datum zpracování :** 12.1.2015

**majitel HIM:**
**SŽDC**
**0**
**Cena za objekt [Kč]**
**Číslo stavby**
**Číslo PS,SO** *PS 01-28-02*
**Datum aktualizace :**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Díl: 701</b>		<b>Zemní práce pro elektromontáže</b>								<b>0,00</b>
1	701AAC	VYTYČENÍ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ V OBVODU ŽST	KM	0,017		0,000		0,00		0,00
2	701ADC	GEODETICKÉ VYTYČENÍ TRASY	KM	0,017		0,000		0,00		0,00
3	701ADC R01	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ TRATI VEDENÍ PODZEMNÍHO NA DRÁŽE	KM	0,017		0,000		0,00		0,00
4	705242	KABELOVÝ PODCHOD POD KOLEJÍ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
5	701CAA	HLOUBENÍ A ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY DO 350/500mm ZEMINA DO TR. 4	M	10,000		0,000		0,00		0,00
6	701CGA	KABELOVÝ ŽLAB BETONOVÝ TK1 (17x14cm / 10,5x10cm)	M	10,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 701</b>	<b>Zemní práce pro elektromontáže</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
										0
<b>Díl: 75A</b>		<b>Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory</b>								<b>0,00</b>
1	75A171	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 3P 1,0	M	395,000		0,000		0,00		0,00
2	75A311	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 3P 1,0	M	395,000		0,000		0,00		0,00
3	75A173	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 7P 1,0	M	1 110,000		0,000		0,00		0,00
4	75A313	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 7P 1,0	M	1 110,000		0,000		0,00		0,00
5	75A412	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 3P 1,0	KUS	2,000		0,000	0,00	0,00		0,00
6	75A414	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 7P 1,0	KUS	4,000		0,000	0,00	0,00		0,00
7	75A513 R01	SPOJKA ODOBOČNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 14 ŽIL	KUS	1,000		0,000	0,00	0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 75A</b>	<b>Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
										0
<b>Díl: 75C</b>		<b>Zabezpečovací zařízení - venkovní zařízení</b>								<b>0,00</b>
1	75C512 R01	KOMPLETNÍ DODÁVKA NÁVĚSTIDLA DVOUSVĚTLOVÉHO VČETNĚ ZÁKLADU A ŠTÍTU Op	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
2	75C572 R02	KOMPLETNÍ MONTÁŽ NÁVĚSTIDLA DVOUSVĚTLOVÉHO VČETNĚ ŠTÍTU Op	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
3	75C476 R03	ÚPRAVA SVAZKŮ HLAVNÍCH KLÍČŮ TRATI D3 VČETNĚ DOPLNĚNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 75C</b>	<b>Zabezpečovací zařízení - venkovní zařízení</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
										0
<b>Díl: 75E</b>		<b>Ostatní práce a zařízení</b>								<b>0,00</b>
1	75E171	DOZOR PRACOVNÍKŮ SDC, SZT	HOD	24,000		0,000		0,00		0,00
2	75E172 R01	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	8,000		0,000		0,00		0,00
3	75E172 R02	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ PROTOKOLU UTZ	HOD	8,000		0,000		0,00		0,00
4	75E175	PŘEZKOUŠENÍ A REGULOVÁNÍ NÁVĚSTIDEL	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
5	75E274	ZKUŠEBNÍ PROVOZ, REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	16,000		0,000		0,00		0,00
6	75E275	AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA	HOD	8,000		0,000		0,00		0,00
7	75E275 R05	REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000		0,000		0,00		0,00
8	75E275 R06	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	KPL	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 75E</b>	<b>Ostatní práce a zařízení</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
										0
<b>Díl: 75H</b>		<b>Vnitřní vedení, rozvody</b>								<b>0,00</b>
1	75H323 R01	SKŘÍŇ KABELOVÁ - VYSTROJENÁ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 75H</b>	<b>Vnitřní vedení, rozvody</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

**FORMULÁŘ 5****SOUPIŠ PRACÍ**Název stavby : **Revitalizace trati Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm**Název PS,SO : **nz. Střítež nad Bečvou - úprava zabezpečovacího zařízení**

Datum zpracování : 12.1.2015

majitel HIM:

**SŽDC****0****Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 01-28-02**

Datum aktualizace :

Pof. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl:</b>	<b>702</b>	<b>Odvoz odpadu</b>								<b>0,00</b>
1	702BC0	Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	t	0,011		0,000	0,00	0,00		0,00
2	170411-O	Zbytky kabelů, vodičů	t	0,001		0,000	0,00	0,00		0,00
3	200301-O	Komunální odpad	t	0,010		0,000	0,00	0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 702</b>	<b>Odvoz odpadu</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>