

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm**

Název PS,SO : **t.ú. Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm - kabelizace km 5,238 až 13,052**

Datum zpracování : 12.1.2015

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 02-28-01**

Datum aktualizace :

Poř.							C E N A			
číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky		montáže	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	0141	Poplatek za uložení na skládku								
1	170504-O	Zemina a kamení	T	7,000		0,000		0,00		0,00
2	170101-O	Beton z demolic objektů, základů TV	T	2,500		0,000		0,00		0,00
3	170411-O	Zbytky kabelů, vodičů	T	0,050		0,000		0,00		0,00
4	200301-O	Komunální odpad	T	0,300		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 0141	Poplatek za uložení na skládku				0,000		0,00		0,00
Díl:	701	Zemní práce pro elektromontáže								0,00
1	701AAC	VYTYČENÍ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ V OBVODU ŽST	KM	1,090		0,000		0,00		0,00
2	701AAD	VYTYČENÍ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ VE VOLNÉM TERÉNU	KM	6,895		0,000		0,00		0,00
3	701ACB	ODSTRANĚNÍ DŘEVITÉHO POROSTU - POROST TVRDÝ	M2	320,000		0,000		0,00		0,00
4	701ADC	GEODETICKÉ VYTYČENÍ TRASY	KM	3,250		0,000		0,00		0,00
5	701ADC R01	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ TRATI VEDENÍ PODZEMNÍHO NA DRÁŽE	KM	7,985		0,000		0,00		0,00
6	701BAA	VÝKOP JÁMY ZEMINA DO tř. 4	M3	21,000		0,000		0,00		0,00
7	701BCA	ZÁHOZ JÁMY ZEMINA DO tř. 4	M3	21,000		0,000		0,00		0,00
8	701CAA	HLOUBENÍ A ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY 350/500 mm ZEMINA DO tř. 4	M	190,000		0,000		0,00		0,00
9	701CAC R02	HLOUBENÍ A ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY 350/1100 mm ZEMINA DO tř. 4	M	7 278,000		0,000		0,00		0,00
10	701CAE	HLOUBENÍ A ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY 500/500 mm ZEMINA DO tř. 4	M	340,000		0,000		0,00		0,00
11	701CFA	ZŘÍZENÍ KAB. LOŽE Z PROSÁTÉ ZEMINY BEZ ZAKRYTÍ V RÝZE DO Š. 65 CM, TL. VRSTVY 5 CM	M	7 072,000		0,000		0,00		0,00
12	701CGA	KABELOVÝ ŽLAB BETONOVÝ TK1 (17x14cm / 10,5x10cm)	M	856,000		0,000		0,00		0,00
13	701CGG R03	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE Z PVC ŠÍŘKY 23 CM - MODRÁ	M	7 808,000		0,000		0,00		0,00
14	701CHA	HUTNĚNÍ ZEMINY PO VRSTVÁCH - VRSTVA ZEMINY 20 CM	M3	557,000		0,000		0,00		0,00
15	701CHD	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ TŘ. 3 - 4	M2	3 914,000		0,000		0,00		0,00
16	701CHD R04	DEFINITIVNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ TŘ. 3 - 4	M2	3 914,000		0,000		0,00		0,00
17	701EBC	KLADENÍ DLAŽEB DO PÍSKOVÉHO LOŽE	M2	5,000		0,000		0,00		0,00
18	701FBD	ODDĚLENÍ KABELU VE VÝKOPU CIHLOU	M	425,000		0,000		0,00		0,00
19	705242	KABELOVÝ PODCHOD POD KOLEJÍ	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
20	705283	KABELOVÝ PODCHOD POD VOZOVKOU ZŘÍZENÝ PROTĚKEM	M	73,000		0,000		0,00		0,00
21	732417	KABELOVÝ PŘECHOD PŘES MOST	M	37,000		0,000		0,00		0,00
22	701FBA	KŘÍŽOVATKA SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM APOD.)	KUS	145,000		0,000		0,00		0,00
23	701FDA R05	PŘEKOP VODOTEČE MAX. 0,5M HLUBOKÉ AŽ 4M ŠÍROKÉ VZEMINĚ DO tř. 4	M	10,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce pro elektromontáže				0,000		0,00		0,00
Díl:	702	Odvoz odpadu								
1	702AC0	ODVOZ BETONOVÉ A STAVEBNÍ SUTĚ NA SKLÁDKU - DO VZDÁLENOSTI 20 KM	T	9,500		0,000		0,00		0,00
2	702BC0	Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	T	0,350		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm**

Název PS,SO : **t.ú. Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm - kabelizace km 5,238 až 13,052**

Datum zpracování : 12.1.2015

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 02-28-01**

Datum aktualizace :

Poř.							C E N A			
číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky		montáže	
	1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem	jednotková	celkem
Díl:	75A	Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory								
1	75A173	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 7P 1,0	M	7 745,000		0,000		0,00		0,00
2	75A313	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 7P 1,0	M	7 745,000		0,000		0,00		0,00
3	75A174	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 12P 1,0	M	4 155,000		0,000		0,00		0,00
4	75A314	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 12P 1,0	M	4 155,000		0,000		0,00		0,00
5	75A175	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 16P 1,0	M	3 600,000		0,000		0,00		0,00
6	75A315	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 16P 1,0	M	3 600,000		0,000		0,00		0,00
7	75A413	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 7P 1,0	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
8	75A414	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12P 1,0	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
9	75A415	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 16P 1,0	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
10	75A513	SPOJKA PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 14 ŽIL	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
11	75A514	SPOJKA PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 24 ŽIL	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75A	Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory				0,000		0,00		0,00
Díl:	75E	Ostatní práce a zařízení								0,00
1	75E171	DOZOR PRACOVNÍKŮ SDC, SZT	HOD	80,000		0,000		0,00		0,00
2	75E172 R03	ZMĚŘENÍ ZEMNÍHO ODPORU	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
3	75E275	AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA	HOD	24,000		0,000		0,00		0,00
4	75E275 R01	REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000		0,000		0,00		0,00
5	75E275 R02	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	KPL	1,000		0,000		0,00		0,00
6	75E277 R07	MONTÁŽ UZEMNĚNÍ DÉLKA 50m	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75E	Ostatní práce a zařízení				0,000		0,00		0,00