

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Revitalizace trati Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm“

Název PS,SO : nz. Střítež nad Bečvou - kabelové rozvody nn

Datum zpracování : 01/2015

Zpracoval, firma: Ing. Vladimír Procházka, Moravia Consult Olomouc a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) 824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 01-06-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	701	Zemní práce								
1	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,730		0,000		0,00		0,00
2	701ADC	Geodetické vytyčení trasy	km	0,730		0,000		0,00		0,00
3	701BAA	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	m3	2,000		0,000		0,00		0,00
4	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	730,000		0,000		0,00		0,00
5	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	730,000		0,000		0,00		0,00
6	701CGD	Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm	m	730,000		0,000		0,00		0,00
7	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	730,000		0,000		0,00		0,00
8	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	730,000		0,000		0,00		0,00
s	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	702	Odvoz odpadu								
9	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	132,000		0,000		0,00		0,00
s	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00
Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
10	741EBD	Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr.do 110 mm, do EI 90 min.	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
11	741ECB	Kabelová ucpávka vodě odolná pro vnitřní průměr otvoru 65 - 110mm	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
12	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	320,000		0,000		0,00		0,00
13	741FBK	Zemnici tyč do délky 2m, FeZn	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
14	741FBP	Obsyp uzemňovacího vedení Bentonitem (2 kg/m)	m	320,000		0,000		0,00		0,00
15	741FCL	Svorka spojovací se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.)	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Revitalizace trati Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm“

Název PS,SO : nz. Střítež nad Bečvou - kabelové rozvody nn

Datum zpracování : 01/2015

Zpracoval, firma: Ing. Vladimír Procházka, Moravia Consult Olomouc a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) 824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 01-06-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl:	742	Silnoproudé rozvody								
16	742GFE	CYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová	m	683,000		0,000		0,00		0,00
17	742GFF	1-CYKY 4/5 x 35 - 50 mm2, kabel silový izolace plastová	m	90,000		0,000		0,00		0,00
18	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
19	742JAE	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 35 - 70 mm2	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
20	742JBB	Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s plastovou izolací, 4 - 16 mm2	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
21	742KAC	Označovací štítek na kabel	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
s	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00

Díl:	743	Silnoproudá zařízení								
22	743EFF	Připojková skříň venkovní v sestavě z elektroměrovým rozvaděčem pro připojení kabelů do 240mm2 s 1-2 sadami poj. spodků v provedení kompaktní pilíř	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
23	744BAJ-R	Rozvaděč R-PZS - dovyzbrojení	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
24	744CAF_R	Jistič s vyrážecí cívkou 3x13A	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
25	744CCD	Jistič třípólový 25 - 40A (10kA)	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
26	744DCA	Proudový chránič čtyřpólový do 40A, 30-100mA (10kA), AC, se zpožděným vybavením - provedení G	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
27	744DEB	Proudový chránič s nadproudovou ochranou dvoupólový 16A, 30mA (10kA), AC	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
28	744EBL	3+N - pólový odpínač válcových pojistek 125A vč. pojistek	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
29	744FAA_R	4-pólový přepínač_Sit'-DA do 63A	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
30	744JBA	Modulární kombinovaný svodič přepětí - typ 1+2 (třída B+C) pro třífázové sítě	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
31	744R14_R	Přívodka pro DA na rozvaděč, do 125A, min. IP44 - 4p	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
32	744ZBA	Demontáž rozvodnice nn	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Revitalizace trati Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm“

Název PS,SO : nz. Střítež nad Bečvou - kabelové rozvody nn

Datum zpracování : 01/2015

Zpracoval, firma: Ing. Vladimír Procházka, Moravia Consult Olomouc a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 01-06-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 743	Silnoproudá zařízení				0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00

Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS								
33	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
34	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
35	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	4,000		0,000		0,00		0,00
36	747GAC	Zkušební provoz	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
37	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00

Díl:	990	Poplatky za skládky								
38	170504-O	Výkopová zemina-odkop	t	132,000		0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00