

majitel HIM:	SŽDC	0,00
		Cena za objekt [Kč]

ROZPOČET

Název stavby : Trať 070 Praha - Turnov úsek Mladá Boleslav - Bakov nad Jizerou

Název SO : Mladá boleslav - Debř , železniční svršek

Datum zpracování : ...

Číslo stavby

Číslo SO 03-10-01

Datum aktualizace : ...

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	05	Komunikace								
1	51153	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZŘÍZENÍ	m3	1 503,740						0,00
2	51453	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - DOPLNĚNÍ	m3	1 036,690						0,00
3	52C411	S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "U", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ > 300kg/ks, BEZPODKLADNICOVÉ PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, Z KOLEJ.POLÍ, MZ DO 5 KM, POKLADAČEM VÝHYBKA J S49 (DRUHÁ GENERACE) - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, TV. 1: 9 - 300, MONTÁŽ V OSE, ZS DO 5 KM	m	649,400						0,00
4	53C230	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA BETON PRAŽCÍCH - <i>propracování</i>	ks	1,000						0,00
5	54512	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJ ROZVĚT NA BETON PRAŽCÍCH - <i>stávající výhybky</i>	m	775,000						0,00
6	54511	SVARY KOLEJNIC PRŮBĚŽNĚ UIC TERMITEM 7511	m	465,000						0,00
7	548235	ZŘÍZENÍ BK	ks	96,000						0,00
8	548700X	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV PLAMENEM	m	1 534,000						0,00
9	549102	BROUŠENÍ KOLEJE	ks	70,000						0,00
10	549110X	VYJMUTÍ A VLOŽENÍ VÝHYBKY - POSUN O 3,6 M	m	637,000						0,00
11	nab cena	REGENERACE VÝH. Č. 7	kpl	1,000						0,00
12	nab cena		kpl	1,000						0,00
	09	Ostatní konstrukce a práce								
13	92111	ÚROVŇOVÉ DRÁŽNÍ PŘEJEZDY DŘEVĚNÉ Z FOŠEN - osazení stávajícího přejezdu	m2	9,000						0,00
14	924301	NÁSTUPIŠTĚ TYPU SUDOP VÝŠKA NH DO 300 MM S U 65, ZADNÍ HRANA PODEPŘENA - <i>znovuzřízení ze stáv materiálu</i>	m	150,000						0,00
15	92511	DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM	m2	760,000						0,00

Název stavby : **Trat' 070 Praha - Turnov úsek Mladá Boleslav - Bakov nad Jizerou**

Název SO : **Mladá boleslav - Debř , železniční svršek**

Datum zpracování : ...

Číslo stavby

Číslo SO **03-10-01**

Datum aktualizace : ...

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	92517	DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 500 MM	m2	1 489,400						0,00
17	965113X	DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ SUTI DO 25 KM - <i>vč. popl za uložení odpadu</i>	m3	1 407,630						0,00
18	965115	DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ SUTI DO 50 KM - <i>vč. popl. odpad N</i>	m3	351,910						0,00
19	965037	DEMONTÁŽE OSTATNÍ VÝKONY ODD.MANIPULACE S VYBOURANÝMI HMOTAMI MANIPULACE, NALOŽENÍ, PŘELOŽENÍ, SLOŽENÍ	m	693,950						0,00
20	965502	DEMONTÁŽE ROZVĚTVENÍ NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH V OSE DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 25 KM <i>vč. popl za ulož odpadu</i>	m	49,850						0,00
21	965214	DEMONTÁŽE KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 5 KM, POKLADAČEM_DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 25 KM - <i>vč. popl za ulož odpadu</i>	m	231,500						0,00
22	965315	DEMONTÁŽE KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 5 KM, POKLADAČEM_DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 35 KM - <i>vč. popl za ulož odpadu</i>	m	412,600						0,00
23	96560	DEMONTÁŽE PŘEJEZDU NEBO PŘECHODU ... DO SOUČÁSTÍ, bez odvozu	m	3,000						0,00
24	965851X	DEMONTÁŽE NÁSTUPIŠTĚ JEDNOSTR. Z DESEK TISCHER BEZ ODVOZU HMOT	m	150,000						0,00
25	nab cena	Demontáž přestavníku před ASPv	ks	6,000						0,00
26	nab cena	Zpětná montáž přestavníků	ks	6,000						0,00
27	nab cena	Odpojení kabelů k topným tyčím	kpl	2,000						0,00
28	nab cena	Připojení kabelů k topným tyčím	kpl	2,000						0,00