

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :

„Trať 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Teplice nad Bečvou (mimo) – Hustopeče nad Bečvou (mimo)“

Název PS,SO :

Teplice n. Bečvou - Hustopeče n. Bečvou, ukolejnění kovových konstrukcí

Zatřídění objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

824 13

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 40-01-02

Datum zpracování :

24.3.2015

Část PD:

E.3.7

Datum aktualizace :

Zpracoval, firma: Ing. Martin Molák, SUDOP BRNO, spol.s r.o.

| Poř. číslo pol. | Číslo položky        | Název položky   | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A    |             |            |             |
|-----------------|----------------------|---|----------------|----------|---------------------|------------------|------------|-------------|------------|-------------|
|                 |                      |   |                |          |                     |                  | dodávky    |             | montáže    |             |
|                 |                      |   |                |          |                     |                  | jednotková | celkem      | jednotková | celkem      |
|                 | 1                    | 2   | 3              | 4        | 5                   | 6                | 7          | 8           | 9          | 10          |
| <b>Díl: 74</b>  |                      | <b>Silnoproud:</b>  |                |          |                     |                  |            |             |            |             |
| 1 74C921        |                      | PŘÍMÉ UKOLEJNĚNÍ KONSTRUKCE VŠECH TYPŮ (VČETNĚ VÝZTUŽNÝCH DVOJIC) - 1 VODIČ                           | KUS            | 20,000   |                     | 0,000            |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 2 74C923        |                      | NEPŘÍMÉ UKOLEJNĚNÍ KONSTRUKCE VŠECH TYPŮ (VČETNĚ VÝZTUŽNÝCH DVOJIC) - 1                               | KUS            | 128,000  |                     | 0,000            |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 3 74C924        |                      | NEPŘÍMÉ UKOLEJNĚNÍ KONSTRUKCE VŠECH TYPŮ (VČETNĚ VÝZTUŽNÝCH DVOJIC) - 2 VODIČE                        | KUS            | 4,000    |                     | 0,000            |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 4 74C934        |                      | PŘESUN UKOLEJŇOVACÍHO VODIČE IZOLOVANÉHO VŮČI ZEMI (DEMONTÁŽ + MONTÁŽ UKOLEJNĚNÍ NA JINOU KONSTRUKCI) | M              | 625,000  |                     | 0,000            |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 5 74C974        |                      | AKTUALIZACE KSU A TP DLE KOLEJOVÝCH POSTUPŮ ZA 100 M ZPROVOZŇOVANÉ SKUPINY                            | KUS            | 5,000    |                     | 0,000            |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 6 74C976        |                      | ZPRACOVÁNÍ KSU A TP PRO ÚČELY ZAVEDENÍ DO PROVOZU ZA 100 M ZPROVOZŇOVANÉ SKUPINY                      | KUS            | 5,000    |                     | 0,000            |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 7 74F314        |                      | MĚŘENÍ DOTYKOVÉHO NAPĚTÍ U VODIVÉ KONSTRUKCE  | KUS            | 111,000  |                     | 0,000            |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 8 74F321        |                      | PROTOKOL ZPŮSOBILOSTI   | KUS            | 1,000    |                     | 0,000            |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 9 74F322        |                      | REVIZNÍ ZPRÁVA  | KUS            | 1,000    |                     | 0,000            |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 10 74F456       |                      | DEMONTÁŽE (TV) UKOLEJNĚNÍ KONSTRUKCÍ A PODPĚR VČETNĚ UCHYCENÍ A VODIČE                                | KUS            | 111,000  |                     | 0,000            |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 11 74F492       |                      | DEMONTÁŽE (TV) - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)                                   | T.KM           | 80,000   |                     | 0,000            |            | 0,00        |            | 0,00        |
| <b>S</b>        | <b>Celkem za 74</b>  | <b>Silnoproud:</b>  |                |          |                     | <b>0,000</b>     |            | <b>0,00</b> |            | <b>0,00</b> |
| <b>Díl: 995</b> |                      | <b>Poplatky za skládky:</b>   |                |          |                     |                  |            |             |            |             |
| 12 170411-O     |                      | Zbytky kabelů, vodičů   | T              | 1,000    |                     | 0,000            |            | 0,00        |            | 0,00        |
| <b>S</b>        | <b>Celkem za 995</b> | <b>Poplatky za skládky:</b>   |                |          |                     | <b>0,000</b>     |            | <b>0,00</b> |            | <b>0,00</b> |