

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

„Trat' 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Teplice nad Bečvou (mimo) – Hustopeče nad Bečvou (mimo)“

Název stavby :

Název PS,SO : **Most v km 13,379**

Datum zpracování : 03/2015

Vypracoval, firma: **Blanka Filipovičová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 21

Část: **E.1.4**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 40-19-22**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce:								
1	11130	SEJMUTÍ DRNU	M2	10,000		0,000		0,00		0,00
2	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	30,000		0,000		0,00		0,00
3	11526	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M	M	18,000		0,000		0,00		0,00
4	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	5,000		0,000		0,00		0,00
5	122739	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	60,000		0,000		0,00		0,00
6	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	257,650		0,000		0,00		0,00
7	123739	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	3 091,800		0,000		0,00		0,00
8	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	262,650		0,000		0,00		0,00
9	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	4,060		0,000		0,00		0,00
10	17710	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM	M3	5,000		0,000		0,00		0,00
11	18223	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	16,000		0,000		0,00		0,00
12	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	16,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00

Díl: 20		Základy:								
13	22694	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ	T	4,576		0,000		0,00		0,00
14	22695	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA)	M3	2,700		0,000		0,00		0,00
15	228172	ODŘEZÁNÍ PILOT Z KOVOVÝCH DÍLCŮ	KUS	24,000		0,000		0,00		0,00
16	26125	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 300MM	M	62,800		0,000		0,00		0,00
17	261512	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 16MM	M	15,000		0,000		0,00		0,00
18	261513	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM	M	16,800		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : „Trat’ 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Teplice nad Bečvou (mimo) – Hustopeče nad Bečvou (mimo)“

Název PS,SO : Most v km 13,379

Datum zpracování : 03/2015

Vypracoval, firma: Blanka Filipovičová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část: 821 21
E.1.4

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 40-19-22

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	30	Svislé konstrukce:								
19	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)	M3	12,500		0,000		0,00		0,00
20	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505	T	2,040		0,000		0,00		0,00
21	333366	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z KARI SÍTÍ	T	0,107		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 30	Svislé konstrukce:				0,000		0,00		0,00
Díl:	40	Vodorovné konstrukce:								
22	421326	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C35/45	M3	37,324		0,000		0,00		0,00
23	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI 10505	t	5,103		0,000		0,00		0,00
24	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	14,855		0,000		0,00		0,00
25	451365	VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z OCELI 10505	T	0,055		0,000		0,00		0,00
26	45147	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY PLASTICKÉ	M3	0,627		0,000		0,00		0,00
27	45147R	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z POLYMERBETONU	M3	0,097		0,000		0,00		0,00
28	46321	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	6,864		0,000		0,00		0,00
29	465513	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	6,612		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00
Díl:	52	Zřízení drážního svršku:								
30	54341-R01	UPEVNĚNÍ KOLENIC NA MOSTĚ - PŘÍMÉ PRUŽNÉ PODKLADNICOVÉ SE ZVÝŠENOU PRUŽNOSTÍ, SVĚRKY SE SNIŽENOU - SVĚRNOU SILOU, BEZ DODÁVKY KOLEJNIC	PÁR	32,000		0,000		0,00		0,00
31	54341-R02	UPEVNĚNÍ ZTUŽUJÍCÍCH KOLENIC NA MOSTĚ - PŘÍMÉ UPEVNĚNÍ KS, ŽEBR. PODKLADNICE KOTVENA VRTULÍ - BEZ DODÁVKY KOLEJNIC	PÁR	32,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : „Trat' 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Teplice nad Bečvou (mimo) – Hustopeče nad Bečvou (mimo)“

Název PS,SO : Most v km 13,379

Datum zpracování : 03/2015

Vypracoval, firma: Blanka Filipovičová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část: 821 21
E.1.4

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 40-19-22

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
S	Celkem za 52	Zřízení drážního svršku:	3	4	5	6	7	8	9	10
						0,000		0,00		0,00

Díl: 60	Úpravy povrchu:									
32 626112	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	18,289			0,000		0,00		0,00
33 62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	40,273			0,000		0,00		0,00
34 62641	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	18,289			0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 60	Úpravy povrchu:				0,000		0,00		0,00

Díl: 711	Izolace proti vodě:									
35 711132	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	26,000			0,000		0,00		0,00
36 71141R	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ STŘÍKANÁ	M2	65,628			0,000		0,00		0,00
37 711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	12,825			0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě:				0,000		0,00		0,00

Díl: 750	Slaboproud:									
38 74100R	ELEKTROIZOLAČNÍ DESKA TL. 10MM	m2	3,040			0,000		0,00		0,00
39 75724	VÝVODY Z VÝZTUŽE PRO SLEDOVÁNÍ Vlivu BP	KUS	6,000			0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 750	Slaboproud:				0,000		0,00		0,00

Díl: 783	Nátěry:									
40 783221	PROTIKOR OCHR DOPLŇK OK NÁT VíCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAH ZN	M2	19,040			0,000		0,00		0,00
41 78325	PROTIKOR OCHR DOPLŇK OK ŽÁR ZINKOVÁNÍM PONOREM	M2	19,040			0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : „Trat' 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Teplice nad Bečvou (mimo) – Hustopeče nad Bečvou (mimo)“

Název PS,SO : Most v km 13,379

Datum zpracování : 03/2015

Vypracoval, firma: Blanka Filipovičová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část: 821 21
E.1.4

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 40-19-22

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
42	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	18,289		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 783	Nátěry:				0,000		0,00		0,00

Díl: 80	Trubní vedení:									
43 875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	28,000		0,000		0,00			0,00
44 87634	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM	M	2,000		0,000		0,00			0,00
					0,000		0,00			0,00
S	Celkem za 80	Trubní vedení:			0,000		0,00			0,00

Díl: 90	Ostatní konstrukce a práce:									
45 9112A2	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	14,000		0,000		0,00			0,00
46 9112A3	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	14,000		0,000		0,00			0,00
47 91914R	ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ DIAMANTOVOU PILOU	M2	23,406		0,000		0,00			0,00
48 93122	VLOŽKA DILATAČ SPAR Z FÓLIÍ	M2	15,200		0,000		0,00			0,00
49 936001R	LETOPOČET VÝSTAVBY - VLYS DO BETONU	kus	2,000		0,000		0,00			0,00
50 93650	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	KG	0,000		0,000		0,00			0,00
51 936501	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ	KG	35,000		0,000		0,00			0,00
52 93656	NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI	KUS	2,000		0,000		0,00			0,00
53 938542	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ	M2	54,263		0,000		0,00			0,00
54 938652	OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM	M2	19,040		0,000		0,00			0,00
55 966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	29,764		0,000		0,00			0,00
56 96616B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA	tkm	297,640		0,000		0,00			0,00
57 966188	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM	T	4,011		0,000		0,00			0,00
58 96618B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA	tkm	16,044		0,000		0,00			0,00
59 97816	ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH	M3	1,748		0,000		0,00			0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : „Trat' 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Teplice nad Bečvou (mimo) – Hustopeče nad Bečvou (mimo)“

Název PS,SO : Most v km 13,379

Datum zpracování : 03/2015

Vypracoval, firma: Blanka Filipovičová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část: 821 21
E.1.4

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 40-19-22

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	65,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	995	Poplatky za skládky:								
61	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽ - ITELNOSTI	T	472,770		0,000		0,00		0,00
62	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	62,838		0,000		0,00		0,00
63	015440R	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 0405 ŽELEZNÝ ŠROT - VÝKUP	T	4,011		0,000		0,00		0,00
64	015420	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ	T	0,195		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00