

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Zpracoval, firma :

Trať 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč –
Hranice na Moravě, úsek Teplice nad Bečvou (mimo) – Hustopeče
nad Bečvou (mimo)

Hustopeče n.B. - Hranice n.M. Město, TK

04/2014
Ing. Pieter, Signalprojekt s.r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část PD:

D.2.1

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 40-14-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	m70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud								
1	131301	Hloubení jam tř. horniny 3	m3	42,000		0,000		0,00		0,00
2	131302	Hloubení jam tř. horniny 3 - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	m3.km	84,000		0,000		0,00		0,00
3	702111	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm	m	80,000		0,000		0,00		0,00
4	702312	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm	m	80,000		0,000		0,00		0,00
5	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	m	208,000		0,000		0,00		0,00
6	701ABCROV1	Vytrhání dlažby z pískového podkladu - spáry nezalité	m2	45,000		0,000		0,00		0,00
7	701EABROV1	Podkladová vrstva ze štěrkopísku	m2	45,000		0,000		0,00		0,00
8	701EBCROV1	Kladení dlažeb do pískového lože	m2	45,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud				0,000		0,00		0,00
Díl:	m75FM	Slaboproud - sdělovací zařízení								
9	75I221	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm do 5XN	kmčtyřka	0,250		0,000		0,00		0,00
10	75I222	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm do 25XN	kmčtyřka	123,000		0,000		0,00		0,00
11	75I226	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm - uložení	m	12 800,000		0,000		0,00		0,00
12	75I22X	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm - zatažení	m	260,000		0,000		0,00		0,00
13	75IE21	Skříň rozvodná do 100 párů - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
14	75IE2X	Skříň rozvodná do 100 párů - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
15	75JB13	Datový rozvaděč 19" 600x600 do 47 U	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
16	75JB1X	Datový rozvaděč 19" 600x600 - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
17	75IF21	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - dodávka	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
18	75IF2X	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - montáž	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
19	75IF11	Spojovací svorkovnice 2/10 - dodávka	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
20	75IF1X	Spojovací svorkovnice 2/10 - montáž	kus	10,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Zpracoval, firma :

Trať 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč –
Hranice na Moravě, úsek Teplice nad Bečvou (mimo) – Hustopeče
nad Bečvou (mimo)

Hustopeče n.B. - Hranice n.M. Město, TK

04/2014

Ing. Pieter, Signalprojekt s.r.o.

Zatřídění

objektu :

(JKSO,

JKPOV)

Část PD:

D.2.1

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS 40-14-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	75IF31	Zemnicí svorkovnice - dodávka	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
22	75IF3X	Zemnicí svorkovnice - montáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
23	75IF41	Montážní rám do 10+1 - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
24	75IF4X	Montážní rám do 10+1 - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
25	75IF61	Montážní rám 20+1 - dodávka	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
26	75IF6X	Montážní rám 20+1 - montáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
27	75IF91	Konstrukce do skříně 19" pro upevnění zařízení - dodávka	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
28	75IF9X	Konstrukce do skříně 19" pro upevnění zařízení - montáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
29	75IFA1	Nosník bleskojistek - dodávka	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
30	75IFAX	Nosník bleskojistek - montáž	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
31	75IFB1	Bleskojistka - dodávka	kus	100,000		0,000		0,00		0,00
32	75IFBX	Bleskojistka - montáž	kus	100,000		0,000		0,00		0,00
33	75IH11	Ukončení kabelu celoplastového bez pancíře do 40 žil	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
34	75IH12	Ukončení kabelu celoplastového bez pancíře do 100 žil	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
35	75IH31	Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m do 5XN	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
36	75IH32	Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m do 25XN	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
37	75IH9X	Ukončení kabelu štítek kabelový - montáž	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
38	75II11	Spojka pro celoplastové kabely bez pancíře do 100 žil	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
39	75II1X	Spojka pro celoplastové kabely bez pancíře - montáž	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
40	75II32	Spojka dálkového kabelu přes 100 žil	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
41	75II3X	Spojka dálkového kabelu - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
42	75II62	Spojka - odbočovací souprava střední	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
43	75II6X	Spojka - odbočovací souprava - montáž	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
44	75IEA1	Venkovní telefonní objekt na sloupku	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
45	75IEAX	Venkovní telefonní objekt - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Zpracoval, firma :

Trať 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč –
Hranice na Moravě, úsek Teplice nad Bečvou (mimo) – Hustopeče
nad Bečvou (mimo)

Hustopeče n.B. - Hranice n.M. Město, TK

04/2014

Ing. Pieter, Signalprojekt s.r.o.

Zatřídění

objektu :

(JKSO,

JKPOV)

Část PD:

D.2.1

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 40-14-01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	75IJ12	Měření jednosměrné na sdělovacím kabelu	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
47	75IJ13	Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sděl. kabelu za 1 čtyřku XN a 1 měřený úsek	kus	26,000		0,000		0,00		0,00
48	75IJ14	Měření a vyrovnaní kapacitních nerovnováh na místním sdělovacím kabelu, kabel do 4 km délky, 1 čtyřka	úsek	12,000		0,000		0,00		0,00
49	75IJ15	Měření a vyrovnaní kapacitních nerovnováh na místním sdělovacím kabelu, kabel do 8 km délky, 1 čtyřka	úsek	10,000		0,000		0,00		0,00
50	75IJ21	Měření zkrácené závěrečné dálkového kabelu v obou směrech za provozu	čtyřka	15,000		0,000		0,00		0,00
51	75J222	Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 20 párů průměru 0,5 mm	kmpár	2,000		0,000		0,00		0,00
52	75JB13	Datový rozvaděč 19" 600x600 do 47 U	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
53	75JB1X	Datový rozvaděč 19" 600x600 - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
54	75K111	Transformátor oddělovací (ochranný) do 1000 VA	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
55	75K11X	Transformátor oddělovací (ochranný) - montáž	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
56	701ADDR	Vypracování kabelové knihy plánů	100m	128,000		0,000		0,00		0,00
57	703111	Kabelový rošt/lávka nosný žárově zinkovaný včetně upevnění a příslušenství světél šířky do 100 mm	m	65,000		0,000		0,00		0,00
58	703511	Elektroinstalační lišta šířky do 30 mm	m	20,000		0,000		0,00		0,00
59	701005	Vyhledávací marker zemní s možností zápisu	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
60	701004	Vyhledávací marker zemní	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m75FM	Slaboproud - sdělovací zařízení				0,000		0,00		0,00