

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Trať 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč –
Hranice na Moravě, úsek Teplice nad Bečvou (mimo) – Hustopeče
nad Bečvou (mimo)

Název stavby :

Název PS,SO :

Oprava informačního zařízení

Datum zpracování :

04/2014

Zpracoval, firma :

Ing. Pieter, Signalprojekt s.r.o.

Zatřídění

objektu :

(JKSO,

JKPOV)

Část PD:

D.2.3

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS 40-14-11

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	m75	Montáže sdělovacích a zabezpečovacích zařízení								
1	75L112	Rozhlasová ústředna analogové provedení	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
2	75L11X	Rozhlasová ústředna - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
3	75L11Y	Rozhlasová ústředna - demontáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
4	75L131	Rozhlasový zesilovač do 100 W	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
5	75L13X	Rozhlasový zesilovač - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
6	75L13YROV1	Rozhlasový zesilovač - demontáž do šrotu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
7	75L126	Příslušenství ústředny - řízení rozhlasové ústředny	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
8	75L12X	Příslušenství ústředny - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
9	75L161	Rozhlasové příslušenství - konzola pro reproduktor	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
10	75L162	Rozhlasové příslušenství - svorkovnice pro sklopný rozhlasový stožár	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
11	75L163	Rozhlasové příslušenství - rozvodná krabice pro rozhlas	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
12	75L16X	Rozhlasové příslušenství - montáž	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
13	75L175	Reproduktor venkovní tlakový s nastavitelným výkonem	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
14	75L191ROV1	Kabel silový pro rozhlas průměru do 1,5 mm2	kmžila	0,720		0,000		0,00		0,00
15	75L19XROV1	Kabel silový pro rozhlas - montáž	kmžila	0,720		0,000		0,00		0,00
16	75L1A2ROV1	Měření akustického hluku na hranici ochranného pásma v zast.	komplet	3,000		0,000		0,00		0,00
17	75L1B2	Zkoušení, nastavení a uvedení rozhlasového zařízení do provozu	komplet	1,000		0,000		0,00		0,00
18	75L212	Hlavní hodiny jednolinkové s akumulátorem	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
19	75L21X	Hlavní hodiny - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
20	75L221	Přijímač DCF	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
21	75L331ROV1	Odjezdová nebo příjezdová tabule s omezeným počtem informací IS jednostranná do 6-ti řádků	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
22	75L34XROV1	Odjezdová nebo příjezdová tabule s omezeným počtem informací IS - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Trať 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč –
Hranice na Moravě, úsek Teplice nad Bečvou (mimo) – Hustopeče
nad Bečvou (mimo)

Název stavby :

Název PS,SO :

Oprava informačního zařízení

Datum zpracování :

04/2014

Zpracoval, firma :

Ing. Pieter, Signalprojekt s.r.o.

Zatřídění

objektu :

(JKSO,

JKPOV)

Část PD:

D.2.3

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS 40-14-11

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	75L352	Nástupištní tabule IS jednostranná bez čísla koleje + hodiny	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
24	75L3A1	Informační prvek, hlasový modul pro nevidomé	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
25	75L3A2	Informační prvek, příplatek za vestavěné hodiny jednostranné	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
26	75L3A4	Informační prvek, závěs pro informační tabule	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
27	75L3A7	Informační prvek, sloup pro jednu informační tabuli se zastřešením	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
28	75L3AX	Informační prvek, - montáž	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
29	75L3B1	Monitor IS LCD do 24" pro provoz 24/7	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
30	75L3B2	Monitor IS LCD přes 24" pro provoz 24/7	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
31	75L3BX	Monitor IS - montáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
32	75L3C1	Převodník RS232/486 s anténou DCF (slouží jako hlavní hodiny pro PC a synchronizuje čas v informačních tabulích)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
33	75L3CX	Převodník - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
34	75L3D3	HW pro řízení systému ovládací pracoviště pro řízení informačního zařízení	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
35	75L3DW	HW pro řízení systému - doplnění	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
36	75L3DX	HW pro řízení systému - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
37	75K311	Záložní zdroj UPS 230 V do 500 VA - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
38	75K31X	Záložní zdroj UPS 230 V do 500 VA - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
39	75L3E9	SW modul SW CDP, počet stanic 2-5 (řídící SW pro dálkově řízené trati z CDP)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
40	75L3EC	SW modul SW modul dálkového řízení tabulí (pro jednotlivou stanici na trati)	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
41	75L3ED	SW modul SW modul dálkové hlášení pro jednotlivou stanici na trati	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
42	75L3EE	SW modul SW modul pro podporu hlasového modulu pro nevidomé pro jednotlivou stanici na trati	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
43	75L3EH	SW modul SW + HW, připojení na GTN zabezpečovacího zařízení	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
44	75L3EI	SW modul SW, příprava dat GVD	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
45	75L3F1	Zaškolení obsluhy na místě, instalace, doprava do 200 km	kus	4,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

**Trať 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč –
Hranice na Moravě, úsek Teplice nad Bečvou (mimo) – Hustopeče
nad Bečvou (mimo)**

Název stavby :

Název PS,SO :

Oprava informačního zařízení

Datum zpracování :

04/2014

Zpracoval, firma :

Ing. Pieter, Signalprojekt s.r.o.

Zatřídění

objektu :

(JKSO,

JKPOV)

Část PD:

D.2.3

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS 40-14-11

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	75L3G1	Šéfmontáže, zkoušení, oživení, revize informačního systému do 10 prvků	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
47	75I411	Kabel zemní datový průměru žíly 0,6 mm do 4 párů	kmpár	1,360		0,000		0,00		0,00
48	75I41X	Kabel zemní datový průměru žíly 0,6 mm - zatažení	m	340,000		0,000		0,00		0,00
49	75M821	Switch Ethernet L2 do 12 portů	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
50	75M82X	Switch Ethernet L2 - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
51	75M842	Modem xHDSL, rozhraní Ethernet	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
52	75M84X	Modem - montáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
53	75K111	Transformátor oddělovací (ochranný) do 1000 VA	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
54	75K11X	Transformátor oddělovací (ochranný) - montáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
55	75K11Y	Transformátor oddělovací (ochranný) - demontáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
56	75M242ROV1	Telefonní zapojovač analogový, obsluhovací pracoviště s tlačítkovým pultem-rozšíření	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
57	742D11	Kabel nn - dvou a třížilový Cu s plastovou izolací do 2,5mm2	m	340,000		0,000		0,00		0,00
58	742G11	Ukončení jednožilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5mm2	kus	340,000		0,000		0,00		0,00
59	703111	Kabelový rošt/lávka nosný žárově zinkovaný včetně upevnění a příslušenství světlé šířky do 100 mm	m	65,000		0,000		0,00		0,00
60	703511	Elektroinstalační lišta šířky do 30 mm	m	35,000		0,000		0,00		0,00
61	702211	Kabelová chránička zemní DN do 100 mm	m	380,000		0,000		0,00		0,00
62	131201	Hloubení jam tř. horniny 2	m3	123,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m75	Montáže sdělovacích a zabezpečovacích zařízení				0,000		0,00		0,00