

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

**Trat' 308 (Lúky pod Makytou) - St. hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Teplice nad Bečvou (mimo) - Hustopeče nad Bečvou (mimo)**

Název stavby :

Název PS,SO :

**Teplice n. Bečvou - Hustopeče n. Bečvou, úprava trakčního vedení**

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

**828 22**

Datum zpracování :

**04/2014**

Část PD:

**E.3.1**

Zpracoval, firma:

Cíkl, SUDOP BRNO spol. s r.o.

majitel HIM:

**SŽDC**

**0**

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 40-01-01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl:</b>	<b>74A</b>	<b>ZÁKLADY TV</b>								
1	74A110	ZÁKLAD TV HLOUBENÝ V JAKÉKOLIV TŘÍDĚ ZEMINY	M3	606,640		0,000		0,00		0,00
2	74A150	ZÁKLAD TV - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	M3.KM	14 559,360		0,000		0,00		0,00
3	74A310	PŘÍDAVNÁ VÝZTUŽ PRO ZÁKLAD TV	KUS	197,000		0,000		0,00		0,00
4	74A320	KOVANÝ SVORNÍK PRO ZÁKLAD TV	KUS	226,000		0,000		0,00		0,00
5	74A330	SVORNÍKOVÝ KOŠ PRO ZÁKLAD TV	KUS	72,000		0,000		0,00		0,00
6	74A340	KOTEVNÍ SLOUPEK PRO ZÁKLAD TV	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
7	74A410	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ZÁKLADU	M2	75,280		0,000		0,00		0,00
8	74A450	ÚPRAVA KABELŮ U ZÁKLADU TV	KUS	59,000		0,000		0,00		0,00
9	74A510	OCHRANA A UZEMNĚNÍ STOŽÁRU UZEMNĚNÍ STOŽÁRU	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
10	74A530	OCHRANA A UZEMNĚNÍ STOŽÁRU MECHANICKÁ OCHRANA TRAKČNÍ PODPĚRY	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 74A</b>	<b>ZÁKLADY TV</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Díl:</b>	<b>74B</b>	<b>STOŽÁRY TV</b>								
11	74B211	STOŽÁRY TV OCELOVÉ TRUBKOVÉ JEDNODUCHÉ NA SVORNÍKY, TYPU TS, TSI MALÉ, DÉLKY DO 10 M	KUS	59,000		0,000		0,00		0,00
12	74B221	STOŽÁRY TV OCELOVÉ TRUBKOVÉ JEDNODUCHÉ NA SVORNÍKY, TYPU TS, TSI VELKÉ, DÉLKY DO 10 M	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
13	74B231	STOŽÁRY TV OCELOVÉ TRUBKOVÉ JEDNODUCHÉ NA SVORNÍKY, TYPU TBS, TBSI, DÉLKY DO 10 M	KUS	11,000		0,000		0,00		0,00
14	74B602	STOŽÁRY TV OCELOVÉ PŘÍHRADOVÉ TYPU BP DÉLKY 10 M	KUS	22,000		0,000		0,00		0,00
15	74B603	STOŽÁRY TV OCELOVÉ PŘÍHRADOVÉ TYPU BP DÉLKY 11 M	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Trat' 308 (Lúky pod Makytou) - St. hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Teplice nad Bečvou (mimo) - Hustopeče nad Bečvou (mimo)**

Název PS,SO : **Teplice n. Bečvou - Hustopeče n. Bečvou, úprava trakčního vedení**

Datum zpracování : **04/2014**  
Zpracoval, firma: **Cíkl, SUDOP BRNO spol. s r.o.**

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) **828 22**

Část PD: **E.3.1**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0**

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 40-01-01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	74B604	STOŽÁRY TV OCELOVÉ PŘIHRADOVÉ TYPU BP DÉLKY 12,5 M	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
17	74B711	STOŽÁRY TV BRÁNOVÁ - BŘEVNA TYPU 23L	M	139,550		0,000		0,00		0,00
18	74B712	STOŽÁRY TV BRÁNOVÁ - BŘEVNA TYPU 34L A VĚTŠÍ	M	22,320		0,000		0,00		0,00
19	74B721	STOŽÁRY TV BRÁNOVÁ - PŘIPEVNĚNÍ S UKONČENÍM A NA 1T	KUS	22,000		0,000		0,00		0,00
20	74B723	STOŽÁRY TV BRÁNOVÁ - PŘIPEVNĚNÍ S UKONČENÍM C NA BP	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
21	74B731	STOŽÁRY TV BRÁNOVÁ - ULOŽENÍ KLUZNÉ S UKONČENÍM D NA BP	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
22	74B741	STOŽÁRY TV BRÁNOVÁ - PŘIPEVNĚNÍ ZÁVĚSU BŘEVNA NA 1T	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
23	74B743	STOŽÁRY TV BRÁNOVÁ - PŘIPEVNĚNÍ ZÁVĚSU BŘEVNA NA BP	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
24	74B750	STOŽÁRY TV BRÁNOVÁ - BŘEVÍNKO SPOJENÍ DVOJICE T STOŽÁRŮ	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
25	74B911	STOŽÁRY TV - MONTÁŽNÍ PŘÍPLATEK NAD STÁVAJÍCÍM VEDENÍM	KUS	13,000		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 74B</b>	<b>STOŽÁRY TV</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Díl:</b>	<b>74C</b>	<b>VODIČE TV</b>								
26	74C111	ZÁVĚSY TV NA KONZOLE BEZ PŘÍDAVNÉHO LANÁ	KUS	20,000		0,000		0,00		0,00
27	74C112	ZÁVĚSY TV NA KONZOLE S PŘÍDAVNÝM LANEM	KUS	120,000		0,000		0,00		0,00
28	74C121	PŘÍPLATEK ZA PLASTOVÝ IZOLÁTOR	KUS	280,000		0,000		0,00		0,00
29	R	SPECIÁLNÍ SAMONOSNÝ BOČNÍ DRŽÁK	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
30	74C142	VÝŠKOVÁ A SMĚROVÁ REGULACE	KUS	113,000		0,000		0,00		0,00
31	74C221	ZÁVĚS TV NA BRÁNĚ BEZ PŘÍDAVNÉHO LANÁ	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
32	74C222	ZÁVĚS TV NA BRÁNĚ S PŘÍDAVNÝM LANEM	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
33	74C231	ZÁVĚS SIK BEZ PŘÍDAVNÉHO LANÁ	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00
34	74C232	ZÁVĚS SIK S PŘÍDAVNÝM LANEM	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

**Trat' 308 (Lúky pod Makytou) - St. hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Teplice nad Bečvou (mimo) - Hustopeče nad Bečvou (mimo)**

Název stavby :

Název PS,SO :

**Teplice n. Bečvou - Hustopeče n. Bečvou, úprava trakčního vedení**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**828 22**

Datum zpracování :

**04/2014**

Část PD:

**E.3.1**

Zpracoval, firma:

Cíkl, SUDOP BRNO spol. s r.o.

majitel HIM:

**SŽDC**

**0**

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 40-01-01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	74C312	VĚŠÁK TROLEJE (PEVNÝ NEBO KLUZNÝ)	KUS	1 988,000		0,000		0,00		0,00
36	74C313	VĚŠÁK TROLEJE POHYBLIVÝ S PROUDOVÝM PROPOJENÍM	KUS	32,000		0,000		0,00		0,00
37	74C315	PROUDOVÁ PROPOJENÍ PODÉLNÝCH POLÍ	KUS	44,000		0,000		0,00		0,00
38	74C321	SPOJKY LAN A TROLEJÍ NEIZOLOVANÉ	KUS	24,000		0,000		0,00		0,00
39	74C322	SPOJKY LAN A TROLEJÍ IZOLOVANÉ	KUS	40,000		0,000		0,00		0,00
40	74C341	PEVNÉ BODY (PB) KOMPENZOVANÉ SOUSTAVY	KUS	14,000		0,000		0,00		0,00
41	74C342	PEVNÉ BODY (PB) - KOTVENÍ PB NA STOŽÁRU (VŠECH TYPŮ), 1 LANO	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
42	74C345	PEVNÉ BODY (PB) - KOTVENÍ PB NA DVOJICI BRAN	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
43	74C352	LANA PEVNÝCH BODŮ A ODTAHŮ 70 MM2 BZ, FE	M	472,000		0,000		0,00		0,00
44	74C411	KOTVENÍ SMĚROVÝCH LAN PEVNÉ, 1 NEBO 2 LANA 50-70 MM2	KUS	7,000		0,000		0,00		0,00
45	74C412	KOTVENÍ SMĚROVÝCH LAN PÉROVÉ, 1 NEBO 2 LANA 50-70 MM2	KUS	7,000		0,000		0,00		0,00
46	74C432	SMĚROVÁ LANA - VLOŽENÁ IZOLACE V PŘÍČNÝCH POLÍCH	KUS	9,000		0,000		0,00		0,00
47	74C441	TAŽENÍ SMĚROVÝCH A PŘÍČNÝCH LAN 50 MM2 BZ, FE	M	85,000		0,000		0,00		0,00
48	74C513	POHYBLIVÉ KOTVENÍ SESTAVY TV NA STOŽÁRU - 15 KN	KUS	14,000		0,000		0,00		0,00
49	74C561	PEVNÉ KOTVENÍ NA STOŽÁRU DO 15 KN - SESTAVA TV	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
50	74C572	TAŽENÍ NOSNÉHO LANA 70 MM2 BZ, FE	M	2 109,000		0,000		0,00		0,00
51	74C573	TAŽENÍ NOSNÉHO LANA 120 MM2 CU	M	5 203,000		0,000		0,00		0,00
52	74C584	TAŽENÍ TROLEJE 150 MM2 CU	M	7 287,000		0,000		0,00		0,00
53	74C591	VÝŠKOVÁ REGULACE TROLEJE	M	39 195,000		0,000		0,00		0,00
54	74C596	ZAJIŠTĚNÍ KOTVENÍ NL A TR VŠECH SESTAV	KUS	42,000		0,000		0,00		0,00
55	74C5A1	DEFINITIVNÍ REGULACE POHYBLIVÉHO KOTVENÍ TROLEJE	KUS	14,000		0,000		0,00		0,00
56	74C5A2	DEFINITIVNÍ REGULACE POHYBLIVÉHO KOTVENÍ NOSNÉHO LANA	KUS	14,000		0,000		0,00		0,00
57	74C611	PŘIPEVNĚNÍ JEDNOSTRANNÉ LIŠTY PRO KOTVENÍ ZV, NV, OV	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

**Trat' 308 (Lúky pod Makytou) - St. hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Teplice nad Bečvou (mimo) - Hustopeče nad Bečvou (mimo)**

Název stavby :

Název PS,SO :

**Teplice n. Bečvou - Hustopeče n. Bečvou, úprava trakčního vedení**

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

**828 22**

Datum zpracování :

**04/2014**

Část PD:

**E.3.1**

Zpracoval, firma: Cíkl, SUDOP BRNO spol. s r.o.

majitel HIM:

**SŽDC**

**0**

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 40-01-01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
58	74C612	PŘIPEVNĚNÍ OBOUSTRANNÉ LIŠTY PRO KOTVENÍ ZV, NV, OV	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
59	74C621	KOTVENÍ 1-3 LAN ZV, NV, OV S JEDNODUCHÝMI IZOLÁTORY	KUS	16,000		0,000		0,00		0,00
60	74C631	PŘIPEVNĚNÍ KONZOLY ZV, NV, OV PRO SVISLÝ ZÁVĚS NA STOŽÁR	KUS	51,000		0,000		0,00		0,00
61	74C632	PŘIPEVNĚNÍ KONZOLY ZV, NV, OV PRO "V" ZÁVĚS NA STOŽÁR	KUS	31,000		0,000		0,00		0,00
62	74C633	PŘIPEVNĚNÍ KONZOLY ZV, NV, OV PRO SVISLÝ ZÁVĚS PŘEPONKY NA STOŽÁR	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
63	74C641	SVISLÉ ZÁVĚSY 1-2 LAN ZV, NV, OV	KUS	57,000		0,000		0,00		0,00
64	74C643	V ZÁVĚSY 1-2 LAN ZV, NV, OV	KUS	36,000		0,000		0,00		0,00
65	74C645	VOLNÉ ZÁVĚSY 1-2 LAN ZV, NV, OV NA BRÁNĚ	KUS	20,000		0,000		0,00		0,00
66	74C651	PŘIPOJENÍ LANA 95 CU NEBO 120 CU NA LANO ZV, NV, OV	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
67	74C652	PROUDOVÉ SPOJENÍ DVOU LAN ZV, NV, OV	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
68	74C655	PŘIPOJENÍ ZV, NV, OV 1-2 LANA NA TV	KUS	48,000		0,000		0,00		0,00
69	74C671	TAŽENÍ LANA PRO ZV, NV, OV - 120 MM2 CU	M	4 739,000		0,000		0,00		0,00
70	74C711	POHONY ODPOJOVAČE MOTOROVÉ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
71	74C713	ODPOJOVAČE NEBO ODPÍNAČE NA STOŽÁRU TV	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
72	74C722	KOTVENÍ DVOU SVODŮ Z ODPOJOVAČE S PŘIPOJENÍM NA TV	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
73	74C810	UPEVNĚNÍ KONZOLY - STŘEDOVÉ, STRANOVÉ	KUS	126,000		0,000		0,00		0,00
74	74C820	UPEVNĚNÍ DVOU KONZOL	KUS	24,000		0,000		0,00		0,00
75	74C830	PŘIPEVNĚNÍ KOZLÍKU NA STOŽÁR	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
76	74C911	BLESKOJISTKA RŮŽKOVÁ NA STOŽÁRU S PŘIPOJENÍM NA TV, OV, NV	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
77	74C951	MONTÁŽNÍ LÁVKA NA STOŽÁR	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
78	74C953	OVLÁDACÍ A BOČNÍ LÁVKA DO "L"	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
79	74C955	ŽEBŘÍK PRO OVLÁDACÍ LÁVKU	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
80	74C967	VÝSTRAŽNÁ TABULKA NA STOŽÁRU TV NEBO KONSTRUKCI	KUS	19,000		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

**Trat' 308 (Lúky pod Makytou) - St. hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Teplice nad Bečvou (mimo) - Hustopeče nad Bečvou (mimo)**

Název PS,SO :

**Teplice n. Bečvou - Hustopeče n. Bečvou, úprava trakčního vedení**

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

**828 22**

Datum zpracování :

**04/2014**

Část PD:

**E.3.1**

Zpracoval, firma: Cíkl, SUDOP BRNO spol. s r.o.

majitel HIM:

**SŽDC**

**0**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 40-01-01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
81	74C968	ČÍSLOVÁNÍ STOŽÁRŮ A POHONŮ ODPOJOVAČŮ	KUS	380,000		0,000		0,00		0,00
82	74E126	KONZOLY PRO ZOK PODEPŘENÉ NEBO VYVĚŠENÉ - PRO TRUBKOVÝ NÁSTAVEC	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00
83	74E131	NÁSTAVCE PRO ZOK PRO STOŽÁR TV	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00
84	74F111	HNACÍ KOLEJOVÁ VOZIDLA MONTÁŽNÍCH SOUPRAV PRO PRÁCE NA TV	HOD	665,452		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 74C</b>	<b>VODIČE TV</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Díl:</b>	<b>74N</b>	<b>NÁTĚRY TV</b>								
85	74F250	REKONSTRUKCE NÁTĚRŮ STÁVAJÍCÍCH PODPĚR - ODREZIVĚNÍ A OČIŠTĚNÍ (DLE	M2	102,050		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 74N</b>	<b>NÁTĚRY TV</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Díl:</b>	<b>74R</b>	<b>RŮZNÉ TV</b>								
86	74R000	Kontrolní zaměření základu TV	kus	103,000		0,000		0,00		0,00
87	74R001	Vytýčení výšky TK projektované koleje	bod	103,000		0,000		0,00		0,00
88	74R002	Stabilizace plastickým mezníkem	kus	103,000		0,000		0,00		0,00
89	74R010	Zaměření skutečného stavu trakčního vedení - 1 stožár	kus	103,000		0,000		0,00		0,00
90	74R015	Zaměření skutečného provedení TV 2kolej. trať, malé ŽST za 100m	kus	73,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 74R</b>	<b>RŮZNÉ TV</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Díl:</b>	<b>74F</b>	<b>REVIZE, ZKOUŠKY, MĚŘENÍ A TECHNICKÁ POMOC TV</b>								
91	74F311	MĚŘENÍ PARAMETRŮ TV DYNAMICKÉ (MĚŘICÍM VOZEM)	KM	14,600		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

**Trat' 308 (Lúky pod Makytou) - St. hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Teplice nad Bečvou (mimo) - Hustopeče nad Bečvou (mimo)**

Název stavby :

Název PS,SO :

**Teplice n. Bečvou - Hustopeče n. Bečvou, úprava trakčního vedení**

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

**828 22**

Datum zpracování :

**04/2014**

Část PD:

**E.3.1**

Zpracoval, firma: Cíkl, SUDOP BRNO spol. s r.o.

majitel HIM:

**SŽDC**

**0**

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 40-01-01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92	74F312	MĚŘENÍ PARAMETRŮ TV STATICKÉ	KM	14,600		0,000		0,00		0,00
93	74F313	MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH VLASTNOSTÍ TV	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
94	74F321	PROTOKOL ZPŮSOBILOSTI	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
95	74F322	REVIZNÍ ZPRÁVA	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
96	74F323	PROTOKOL UTZ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
97	74F332	VÝKON ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK SPRÁVCE	HOD	55,454		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 74F</b>	<b>REVIZE, ZKOUŠKY, MĚŘENÍ A TECHNICKÁ POMOC TV</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Díl:</b>	<b>74F_D</b>	<b>DEMONTÁŽE TV</b>								
98	74F411	DEMONTÁŽE (TV) BETONOVÝCH ZÁKLADŮ TV	M3	182,000		0,000		0,00		0,00
99	74F421	DEMONTÁŽE (TV) KOTEVNÍCH SLOUPKŮ	KUS	14,000		0,000		0,00		0,00
100	74F422	DEMONTÁŽE (TV) OCELOVÝCH STOŽÁRŮ TRUBKOVÝCH NEBO PROFILOVÝCH	KUS	81,000		0,000		0,00		0,00
101	74F423	DEMONTÁŽE (TV) OCELOVÝCH STOŽÁRŮ PŘÍHRADOVÝCH	KUS	21,000		0,000		0,00		0,00
102	74F425	DEMONTÁŽE (TV) BRAN A KRAKORCŮ (VČETNĚ VYVĚŠENÍ A UKONČENÍ)	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
103	74F431	DEMONTÁŽE (TV) LANOVÝCH PŘEVĚSŮ (VČETNĚ VYKOTVENÍ)	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
104	74F432	DEMONTÁŽE (TV) PŘÍČNÝCH LAN SMĚROVÝCH (VČETNĚ KOTVENÍ)	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
105	74F433	DEMONTÁŽE (TV) KONZOL TV VČETNĚ UPEVNĚNÍ	KUS	98,000		0,000		0,00		0,00
106	74F434	DEMONTÁŽE (TV) KONZOL SIK VČETNĚ ZÁVĚSŮ	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00
107	74F436	DEMONTÁŽE (TV) ZÁVĚSŮ TV NA PŘEVĚSU	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
108	74F437	DEMONTÁŽE (TV) KONZOL ZV NEBO OV VČETNĚ ZÁVĚSŮ	KUS	145,000		0,000		0,00		0,00
109	74F442	DEMONTÁŽE (TV) PEVNÝCH BODŮ VČETNĚ ZAKOTVENÍ	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
110	74F446	DEMONTÁŽE (TV) ODPOJOVAČŮ, ODPÍNAČŮ S POHONEM VČETNĚ SVODŮ A LIŠT	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Trat' 308 (Lúky pod Makytou) - St. hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Teplice nad Bečvou (mimo) - Hustopeče nad Bečvou (mimo)**

Název PS,SO : **Teplice n. Bečvou - Hustopeče n. Bečvou, úprava trakčního vedení**

Datum zpracování : **04/2014**  
Zpracoval, firma: **Cíkl, SUDOP BRNO spol. s r.o.**

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)  
**828 22**

Část PD: **E.3.1**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0**

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 40-01-01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111	74F449	DEMONTÁŽE (TV) BLESKOJISTEK, SVODIČŮ PŘEPĚTÍ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
112	74F451	DEMONTÁŽE (TV) VĚŠÁKŮ TROLEJE	KUS	1 988,000		0,000		0,00		0,00
113	74F452	DEMONTÁŽE (TV) PROUDOVÝCH PROPOJENÍ PODÉLNÝCH, PŘÍČNÝCH	KUS	70,000		0,000		0,00		0,00
114	74F453	DEMONTÁŽE (TV) IZOLOVANÝCH NEBO NEIZOLOVANÝCH SPOJEK LAN A TROLEJÍ V PODÉLNÝCH NEBO PŘÍČNÝCH POLÍCH	KUS	64,000		0,000		0,00		0,00
115	74F462	DEMONTÁŽE (TV) TROLEJE VČETNĚ NÁSTAVKŮ STOČENÍM NA BUBEN	M	7 287,000		0,000		0,00		0,00
116	74F464	DEMONTÁŽE (TV) LAN NOSNÝCH VČETNĚ NÁSTAVKŮ STOČENÍM NA BUBEN	M	7 312,000		0,000		0,00		0,00
117	74F466	DEMONTÁŽE (TV) LAN ZV, NV, OV STOČENÍM NA BUBEN	M	4 742,000		0,000		0,00		0,00
118	74F491	DEMONTÁŽE (TV) - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	M3.KM	4 368,000		0,000		0,00		0,00
119	74F492	DEMONTÁŽE (TV) - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	T.KM	12 000,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 74F_D</b>	<b>DEMONTÁŽE TV</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>