

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Datum zpracování :

Rekonstrukce přejezdu v km 193,244 trati Chomutov-Cheb
Elektrická přípojka v km 193,244

3. 2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 7

majitel HIM:

SZDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

SO 01

Datum aktualizace :

Poř.	C E N A									
číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M46	Zemní práce pro montážní práce								
1	701AAE-S	Vytyčení kabelového vedení v zastavěném prostoru - pevná částka	ks	1,00		0,000		0,00		0,00
2	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 - 350/800	m	5,00		0,000		0,00		0,00
3	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	5,00		0,000		0,00		0,00
4	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	1,23		0,000		0,00		0,00
5	131318	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 4 S ODVOZEM DO 20KM	M3	1,00		0,000		0,00		0,00
6	701CGL	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	5,00		0,000		0,00		0,00
7	701CGO	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, do ř 63mm	m	5,00		0,000		0,00		0,00
8	701DBD	Průraz zdívek z betonu nebo tvrdého kamene do tl. 30cm	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
9	701DBF-S	Utěsnění otvoru pěnou /vč. pěny	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
10	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	1,75		0,000		0,00		0,00
11	701ADC	Geodetické vytyčení trasy	km	0,01		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M46	Zemní práce pro montážní práce				0,000		0,00		0,00

Díl:	M21	Montážní práce a dodávka								
12	742GFB	CYKY 4/5 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová - 5x4	m	10,00		0,000		0,00		0,00
13	742IBB	1-AYKY 4/5 x 35 - 50 mm2, kabel silový izolace plastová - 4x35	m	15,00		0,000		0,00		0,00
14	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
15	742JAE	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 35 - 70 mm2	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
16	742JBD	Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s plastovou izolací, 25 - 70 mm2	kus	3,00		0,000		0,00		0,00
17	742ECA	Přípojková pojistková skříň venkovní plastová do 160A pro připojení kabelů (i kabelové smyčky) do 240 mm2 s 1 - 2 sadami jističích prvků na sloup - 1xPS100	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
18	742EFF	Přípojková skříň venkovní v sestavě z elektroměrovým rozvaděčem pro připojení kabelů do 240mm2 s 1-2 sadami poj. spodků v provedení kompaktní pilíř(1xPER1 , 1xPS100, 1xPR)	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
19	75H136-P	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY ULOŽENÍ KABELU NÁVĚSTNÍ, SILOVÝ DO TRUBKY PEVNÉ - trubka pančářová vč. uchycení na sloup	M	6,00		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce přejezdu v km 193,244 trati Chomutov-Cheb**
 Název PS,SO : **Elektrická přípojka v km 193,244**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 7

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

SO 01

Datum zpracování : 3. 2014

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	744EHA	Nožová pojistková vložka velikosti 000 do 100A	kus	6,00		0,000		0,00		0,00
21	744CCC	Jistič třípólový 13 - 20A (10kA) - 16/3/B	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
22	744CCD	Jistič třípólový 25 - 40A (10kA)- 25A/3/B, 32A/3/B	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
23	741FBA- S	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2, vč. svorek, měření	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
24	7599999	Podíl přidružených prací a materiálu	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
25	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	HOD	24,00		0,000		0,00		0,00
26	75G510-S	Měření kabelů vč. protokolu	KUS	2,00		0,000		0,00		0,00
27	747AAA	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů nn, silových - 1 pole	KUS	2,00		0,000		0,00		0,00
28	742KAE	Vyhledání stávajícího kabelu (měření, sonda)	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
29	75E121	DOZOR PRACOVNÍKŮ SEE	HOD	30,00		0,000		0,00		0,00
30	75E222	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ, VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, ZAŠKOLENÍ	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
31	02940	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00		0,000		0,00		0,00
32	75E126-S	OŽIVENÍ SYSTÉMU	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M21	Montážní práce a dodávka				0,000		0,00		0,00