

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Rekonstrukce přejezdu v km 193,244 trati Chomutov-Cheb
PZS v km 193,244

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 7

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

PS 01

Datum zpracování :

3 2014

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M46	Zemní práce a pokládka								
1	701AAE	Vytyčení kabelového vedení v zastavěném prostoru	km	0,04		0,000		0,00		0,00
2	701ADC-S	Vytyčení inženýrských sítí - pevná částka	ks	6,00		0,000		0,00		0,00
3	701ABB	SEJMUTÍ DRNŮ	M2	13,30		0,000		0,00		0,00
4	13131	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 4	M3	1,30		0,000		0,00		0,00
5	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4- 35x80	m	38,00		0,000		0,00		0,00
6	701CDE	Výkop a zához rýhy pro spojk u sdělovacího nebo zabezpečovacího kabelu včetně urovnání, zemina do tř. 4	kus	20,00		0,000		0,00		0,00
7	701FBB	Vypodložení, oddělení a krytí spojk y nebo odbočnice pro kabel do 10kV	kus	20,00		0,000		0,00		0,00
8	701FBA	Křížovatka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.)	ks	2,00		0,000		0,00		0,00
9	701CFA	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	m	38,00		0,000		0,00		0,00
10	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	9,31		0,000		0,00		0,00
11	701CGL	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	38,00		0,000		0,00		0,00
12	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	13,30		0,000		0,00		0,00
13	701FAA	Zřízení a odstranění provizorní lávky	ks	2,00		0,000		0,00		0,00
14	701ADA	Označení kabelového vedení, spojk y nebo kabelové skříně	kus	3,00		0,000		0,00		0,00
15	702AA0	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	t	4,73		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M46	Zemní práce a pokládka				0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
Díl:	M22	Pokládka, montáž				0,000		0,00		0,00
16	75A211	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	M	600,00		0,000		0,00		0,00
17	75A213	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 7P 1,0	M	80,00		0,000		0,00		0,00
18	75A214	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0	M	125,00		0,000		0,00		0,00
19	75A216	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 24P 1,0	M	30,00		0,000		0,00		0,00
20	75A215	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 16P 1,0	M	30,00		0,000		0,00		0,00
21	75A312	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 3P 1,0	M	155,00		0,000		0,00		0,00
22	75A317	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 24P 1,0	M	30,00		0,000		0,00		0,00
23	75A271	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	M	600,00		0,000		0,00		0,00
24	75A273	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 7P 1,0	M	80,00		0,000		0,00		0,00
25	75A274	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0	M	125,00		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Rekonstrukce přejezdu v km 193,244 trati Chomutov-Cheb
PZS v km 193,244

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 7

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

PS 01

Datum zpracování :

3. 2014

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	75A275	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 16P 1,0	M	30,00		0,000		0,00		0,00
27	75A276	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 24P 1,0	M	30,00		0,000		0,00		0,00
28	75A372	ZATAŽENÍ METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 3P 1,0	M	155,00		0,000		0,00		0,00
29	75A377	ZATAŽENÍ METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 24P 1,0	M	30,00		0,000		0,00		0,00
30	75A411	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 3P 1,0	KUS	24,00		0,000		0,00		0,00
31	75A413	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 7P 1,0	KUS	2,00		0,000		0,00		0,00
32	75A414	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12P 1,0	KUS	3,00		0,000		0,00		0,00
33	75A415	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 16P 1,0	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
34	75A416	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 24P 1,0	KUS	3,00		0,000		0,00		0,00
35	75G112	ÚLOŽNÁ VEDENÍ ULOŽENÍ KABELU NEBO OPTOTRUBKY DODÁVKA KABELŮ METALICKÝCH PLASTOVÝCH_KABEL TCKPFLE 0,8 - TCEPKPFLEY 5x4x0,8	KMČTYŘKA	0,10		0,000		0,00		0,00
36	75A515	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 32 ŽIL	KUS	18,00		0,000		0,00		0,00
37	75A516	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 48 ŽIL	KUS	2,00		0,000		0,00		0,00
38	75A61	ŠTÍTEK KABELOVÝ OBECNĚ	KUS	60,00		0,000		0,00		0,00
39	75A62	OBJÍMKA ZNAČKOVACÍ KABELOVÁ OBECNĚ	KUS	42,00		0,000		0,00		0,00
40	75G421	ÚLOŽNÁ VEDENÍ KABELOVÉ SOUBORY SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SPOJKA ROVNÁ METALICKÁ	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
41	742GFC	CYKY 4/5 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová - 4x4 mm2	m	80,00		0,000		0,00		0,00
42	75G510	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ STEJNOMĚRNÉ MĚŘENÍ ...	PÁR	196,00		0,000		0,00		0,00
43	75G520	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ MĚŘENÍ IZOLAČNÍHO STAVU ...	PÁR	36,00		0,000		0,00		0,00
44	741FBA-S	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2, vč. svorek, měření	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
45	75G171	ÚLOŽNÁ VEDENÍ ULOŽENÍ KABELU NEBO OPTOTRUBKY OPTICKÉ KABELY PRO ZAFOUKNUTÍ - 36 vláken	KMVLÁKNO	234,00		0,000		0,00		0,00
46	75G230	ÚLOŽNÁ VEDENÍ PRÁCE NA OPTOTRUBKÁCH ZAFOUKNUTÍ JEDNOHO OPTOKABELU ...	M	6 500,00		0,000		0,00		0,00
47	75G427	ÚLOŽNÁ VEDENÍ KABELOVÉ SOUBORY SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SPOJKA OPTICKÁ ROVNÁ	KUS	4,00		0,000		0,00		0,00
48	75G434	ÚLOŽNÁ VEDENÍ KABELOVÉ SOUBORY SPOJOVÁNÍ PRVKŮ SVAŘOVÁNÍ OPTICKÝCH	VLÁKNO	216,00		0,000		0,00		0,00
49	75G560	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ MĚŘENÍ OPTICKÝCH KABELŮ ...	VLÁKNO	36,00		0,000		0,00		0,00
50	75G415	ÚLOŽNÁ VEDENÍ KABELOVÉ - OPTICKÝ ROZVADĚČ	KUS	3,00		0,000		0,00		0,00
51	742LAD	Konektory na optický kabel - pigtail	kus	76,00		0,000		0,00		0,00
52	75K560	SDĚLOVACÍ A DATOVÉ DATOVÉ PŘEVODNÍKY ROZHRANÍ (DATA/OPTIKA, DATOVÁ ROZHRANÍ) ...	KUS	2,00		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Rekonstrukce přejezdu v km 193,244 trati Chomutov-Cheb
PZS v km 193,244

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

828 7

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

PS 01

Datum zpracování :

3 2014

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	75C812	DODÁVKA STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU DT075	KUS	20,00		0,000		0,00		0,00
54	75C816	DODÁVKA SADY KOLEJOVÝCH PROPOJEK STYKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ	KUS	20,00		0,000		0,00		0,00
55	75C874	MONTÁŽ SADY KOLEJOVÝCH PROPOJEK STYKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ	KUS	20,00		0,000		0,00		0,00
56	001-R	Vodorovné dopravní značení	KPL	1,00		0,000		0,00		0,00
57	744ADA-S	Skříň MIS 1 na zeď RD	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M22	Pokládka, montáž				0,000		0,00		0,00

Díl:	M22	Zabezp.zařízení - vnitřní						0,00		
58	75B412	DODÁVKA STOJANOVÉ ŘADY PRO 2 STOJANY	KUS	3,00		0,000		0,00		0,00
59	75B472	MONTÁŽ STOJANOVÉ ŘADY PRO 2 STOJANY	KUS	3,00		0,000		0,00		0,00
60	75B672	MONTÁŽ USMĚRŇOVAČE	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
61	75B675	MONTÁŽ BEZÚDRŽBOVÉ BATERIE	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
62	75B625	DODÁVKA USMĚRŇOVAČE	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
63	632648-S	DODÁVKA zdroje kmitavého signálu	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
64	632649-S	DODÁVKA - stabilizátor napětí	KUS	2,00		0,000		0,00		0,00
65	75B633	DODÁVKA BEZÚDRŽBOVÉ BATERIE do 24V / 200AH	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
66	75B417	DODÁVKA KABELOVÉHO ROŠTU VODOROVNÉHO OCELOVÉHO	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
67	75B477	MONTÁŽ KAB. ROŠTU VODOROVNÉHO OCELOVÉHO	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
68	75B517	DODÁVKA RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ	KUS	2,00		0,000		0,00		0,00
69	75B577	MONTÁŽ RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ	KUS	2,00		0,000		0,00		0,00
70	75B811	DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) TRAŤOVÝCH KOLEJOVÝCH OBVODŮ VYSTROJENÉ DO 10-TI KOLEJOVÝCH OBVODŮ	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
71	75B814	DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY KOLEJOVÝCH OBVODŮ VYSTROJENÉ PRO 10 KOLEJOVÝCH OBVODŮ	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
72	75B871	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) TRAŤOVÝCH KOLEJOVÝCH OBVODŮ VYSTROJENÉ DO 10-TI KOLEJOVÝCH OBVODŮ	KUS	1,00	0,000	0,000		0,00		0,00
73	75B874	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY KOLEJOVÝCH OBVODŮ VYSTROJENÉ DO 10-TI KOLEJOVÝCH OBVODŮ	KUS	1,00	0,000	0,000		0,00		0,00
74	746JGA-S	Měnič - dodávka - BZS 3x300 / 75 Hz	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
75	75B673	MONTÁŽ MĚNIČE	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M22	Zabezp.zařízení - vnitřní				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce přejezdu v km 193,244 trati Chomutov-Cheb**
Název PS,SO : **PZS v km 193,244**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 7

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Datum zpracování : 3. 2014

Číslo stavby
Číslo PS,SO

PS 01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M22	Zabezp.zařízení - venkovní								
76	75D117	DODÁVKA RELEOVÉHO DOMKU IZOLOVANÉHO, S VNITŘNÍ KABELIZACÍ	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
77	646215	Skříňka místního ovládání	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
78	75K216	SDĚLOVACÍ A DATOVÉ TELEFONNÍ ZAŘÍZENÍ TELEFONY TRAŤOVÉ ZÁVĚSNÉ PROVEDENÍ	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
79	75D177	MONTÁŽ RELÉOVÉHO DOMKU IZOLOVANÉHO S VNITŘNÍ VÝSTROJÍ	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
80	75D212	DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
81	75D272	MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
82	75D211	DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ SE ZÁVOROU	KUS	2,00		0,000		0,00		0,00
83	75D271	MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ SE ZÁVOROU	KUS	2,00		0,000		0,00		0,00
84	75D214	DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 2 SKŘÍŇE BEZ ZÁVORY	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
85	75D274	MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 2 SKŘÍŇE BEZ ZÁVORY	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
86	965928-R1	Dodávka staničnicku - žlutý	KUS	4,00		0,000		0,00		0,00
87	965928-R2	Montáž staničnicku	KUS	4,00		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M22	Zabezp.zařízení - venkovní				0,000		0,00		0,00
Díl:	M22	Demontáže								
88	75D291	DEMONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ SE ZÁVOROU DO ŠROTU	KUS	2,00		0,000		0,00		0,00
89	75D197	DEMONTÁŽ RELÉOVÉHO DOMKU OPD OVANÉHO VČ. VNITŘ. VÝSTROJE, DO ŠROTU	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
90	75C891	DEMONTÁŽ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU DO ŠROTU	KUS	24,00		0,000		0,00		0,00
		DEMONTÁŽ KÓDOVACÍ SKŘÍŇKY TJA SE SMYČKOU PRO KÓDOVÁNÍ VLAKOVÉHO	KUS	2,00		0,000		0,00		0,00
91	75C896	ZABEZPEČOVAČE VE DVOJITÉ KOLEJOVÉ SPOJCE DO ŠROTU								
	75C894	DEMONTÁŽ SADY KOLEJOVÝCH PROPOJEK STYKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ DO ŠROTU	KUS	24,00		0,000		0,00		0,00
92										0,00
93	220850232-R	Demontáž KSL (UPM)	kus	4,00		0,000		0,00		0,00
94	547562.2-S	IZOLOVANÉ STYKY - DEMONTÁŽ	KUS	4,00		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M22	Demontáže				0,000		0,00		0,00
Díl:	M022	Regulace, zkoušky								
95	75E121	DOZOR PRACOVNÍKŮ SDC, SŽT	HOD	80,00		0,000		0,00		0,00
96	75E123	PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST	KUS	8,00		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Datum zpracování :

Rekonstrukce přejezdu v km 193,244 trati Chomutov-Cheb
PZS v km 193,244

3 2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 7

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

PS 01

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
97	75E129	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO 1 KOLEJ	KUS	2,00		0,000		0,00		0,00
98	75E127-S	NASTAVENÍ KOLEJOVÝCH OBVODŮ	KUS	10,00		0,000		0,00		0,00
99	75E222-S	CELKOVÁ PROHLÍDKA ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY+UTZ	KUS	2,00		0,000		0,00		0,00
100	75E224	ZKUŠEBNÍ PROVOZ, REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	50,00		0,000		0,00		0,00
101	75E226	KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE	HOD	30,00		0,000		0,00		0,00
102	2940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1,00		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M022	Regulace, zkoušky				0,000		0,00		0,00