

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt

Název PS,SO : Kabelizace v úseku Potůčky zast. - Potůčky

Datum zpracování : 30.9.2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0, 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 09-12-03

Datum aktualizace : 30.9.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								0,00		0,00
Díl:	M001	TK + HDPE								
1	75G1FC	Dodávka - Kabel zemní celoplastový vodotěsný, vnější plášť PVC, (např. TCEPKPFLEY	m	6 876,000				0,00		0,00
2	75G4AH	Montáž (dem.) - Kabel celoplastový s pancířem do 50 XN 0,8 mm, volně uložený	m	6 876,000				0,00		0,00
3	75GDAC	Dodávka - Kabelová spojka pro celoplastové kabely bez pancíře (Ø svazku žil 55 mm,m	kus	16,000				0,00		0,00
4	75GEAB	Montáž (dem.) - Spojka na místním celoplastovém kabelu bez pancíře do 60 žil	kus	16,000				0,00		0,00
5	75HFEB	Montáž (dem.) - Ukončení celoplastového kabelu bez pancíře v závěru nebo rozvaděči s	kus	1,000				0,00		0,00
6	75GBGC	Dodávka - Smršťovací koncovka lehká 17 až 32 mm	kus	1,000				0,00		0,00
7	75GBHA	Montáž (dem.) - Smršťovací koncovka na očištěný a odmaštěný konec kabelu	kus	1,000				0,00		0,00
8	75GBHC	Montáž (dem.) - Objímka kabelová pro označení konce kabelu	kus	1,000				0,00		0,00
9	75GBHE	Montáž (dem.) - Štítek kabelový pro označení průběhu kabelu	kus	58,000				0,00		0,00
10	75G8AD	Dodávka - Skříň rozvodná pro 100 párů	kus	1,000				0,00		0,00
11	75G8BB	Montáž (dem.) - Skříň (rozvaděče) do 200 párů	kus	1,000				0,00		0,00
12	75GAFA	Montáž (dem.) - Závěrečné práce v síťových a účast. rozvaděčích ve skříní do 300 párů	kus	1,000				0,00		0,00
13	75HGAB	Dodávka - Svorkovnice LSA rozpojovací	kus	2,000				0,00		0,00
14	75HGAC	Dodávka - Svorkovnice LSA zemní	kus	1,000				0,00		0,00
15	75HGBB	Montáž (dem.) - Svorkovnice LSA rozpojovací	kus	2,000				0,00		0,00
16	75HGBC	Montáž (dem.) - Svorkovnice LSA zemní	kus	1,000				0,00		0,00
17	75HGDA	Dodávka - Nosič, nosník přepěťové ochrany (bleskojistik)	kus	2,000				0,00		0,00
18	75HGDB	Dodávka - Zásobník přepěťové ochrany (bleskojistik)	kus	2,000				0,00		0,00
19	75HGDC	Dodávka - Bleskojistka 8x13 MK	kus	20,000				0,00		0,00
20	75HGEA	Montáž (dem.) - Nosič, nosník přepěťové ochrany (bleskojistik)	kus	2,000				0,00		0,00
21	75HGEB	Montáž (dem.) - Zásobník přepěťové ochrany (bleskojistik)	kus	2,000				0,00		0,00
22	75HGECE	Montáž (dem.) - Bleskojistka 8x13 MK	kus	20,000				0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt

Název PS,SO : Kabelizace v úseku Potůčky zast. - Potůčky

Datum zpracování : 30.9.2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0, 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 09-12-03

Datum aktualizace : 30.9.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	75GGBA	Montáž: měření - Stejnoseměrné kontrolní měření kabelu, 1 čtyřka	kus	10,000				0,00		0,00
24	75GHAC	Montáž: měření - Zkrácené závěrečné měření dálkového kabelu v obou směrech za pro	úsek	1,000				0,00		0,00
25	75G5AE	Dodávka - HDPE trubka 40 mm / 33 mm	m	6 876,000				0,00		0,00
26	75G5CC	Dodávka - Spojka na HDPE trubku 40 mm / 40 mm	kus	35,000				0,00		0,00
27	75G5DC	Dodávka - Koncovka na HDPE trubku 40 mm	kus	2,000				0,00		0,00
28	75G5DG	Dodávka - Koncovka na HDPE trubku 40 mm s ventilkem	kus	2,000				0,00		0,00
29	75G6AA	Montáž (dem.) - Uložení HDPE trubky pro optický kabel do kabelového lože	m	6 876,000				0,00		0,00
30	75G6AB	Montáž (dem.) - Uložení HDPE trubky pro optický kabel do kabelového žlabu	m	210,000				0,00		0,00
31	75G6AE	Montáž (dem.) - Zatažení 1xHDPE trubky do otvoru chráničky Ø 110 až 160 mm	m	11,000				0,00		0,00
32	75G6AH	Montáž: zkoušení - Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky (hermetizace) v 1 úseku od 1 m	kus	6,000				0,00		0,00
33	75G6AI	Montáž: zkoušení - Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky (hermetizace) pro každý metr na	m	5 987,000				0,00		0,00
34	75G6AJ	Montáž: zkoušení - Kontrola průchodnosti HDPE trubky (kalibrace) včetně mechanismů	m	7 987,000				0,00		0,00
35	75G6AK	Montáž (dem.) - Označení optický kabel nebo spojky HDPE trubky zaměřovacím markre	kus	28,000				0,00		0,00
36	75G6AN	Montáž (dem.) - Optotrubka: koncovka, koncovka s ventilkem, záslepka, průchodka na t	kus	4,000				0,00		0,00
37	75G6AM	Montáž (dem.) - Spojka, opravná spojka, redukce na HDPE trubku	kus	35,000				0,00		0,00
38	75G5EG	Dodávka - Zaměřovací MARKER zemní (volant)	kus	10,000				0,00		0,00
39	75E226R	Kompletní geodetické zaměření vč. vyhotovení knihy plánů	hod	250,000		0,000		0,00		0,00
								0,00		0,00
S	Celkem za M001	TK + HDPE				0,000		0,00		0,00
Díl:	M002	Zemní práce TK +HDPE								
40	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,120				0,00		0,00
41	701AAD	Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu	km	6,756				0,00		0,00
42	741BDB	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	6 876,000				0,00		0,00
43	701CDE	Výkop a zához rýhy pro spojku sdělovacího nebo zabezpečovacího kabelu včetně urov	kus	8,000				0,00		0,00
44	701ADA	Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně	kus	20,000				0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt**

Název PS,SO : **Kabelizace v úseku Potůčky zast. - Potůčky**

Datum zpracování : **30.9.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0, 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 09-12-03**

Datum aktualizace : **30.9.2014**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	701FFE	Vyčištění stávajícího kabelového prostupu s kabelovou komorou	m	20,000				0,00		0,00
46	701CFA	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	m	6 876,000				0,00		0,00
47	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	20,000				0,00		0,00
48	701ABH	Bourání živichých povrchů - síla vrstvy do 5cm	m2	5,000				0,00		0,00
49	701ABI	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	10,000				0,00		0,00
50	701FFC	Ochrana šterkového lože geotextilií proti znečištění	m2	150,000				0,00		0,00
51	701FFB	Vyčištění šterkového lože	m2	150,000				0,00		0,00
52	701CGG	Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka do 12cm	m	160,000				0,00		0,00
53	701CGH	Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka 13 - 20cm	m	60,000				0,00		0,00
54	701CGQ	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 120 - 160mm	m	120,000				0,00		0,00
55	701CFD	Obetonování chrániček do fí 200mm v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 12cm	m	40,000				0,00		0,00
56	701CGL	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	6 876,000				0,00		0,00
57	701FFG	Odkrytí a zakrytí kabelového žlabu	m	80,000				0,00		0,00
58	701DBC	Průraz zdívm v cihlové zdi tl. 30 - 60cm	kus	4,000				0,00		0,00
59	701DBE	Průraz zdívm z betonu nebo tvrdého kamene tl. 30 - 60cm	kus	2,000				0,00		0,00
60	701DBF	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy	kus	2,000				0,00		0,00
61	701FDC	Překop vodoteče 0,5-1m hluboké, 4-10m široké, v zemině do tř. 4	m	45,000				0,00		0,00
62	701FDER	Přechod přes most či propustek	m	85,000				0,00		0,00
63	701FEA	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fí.chráničky 20cm	m	40,000				0,00		0,00
64	701FEC	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	20,000				0,00		0,00
65	701FFGR	Odkrytí a zakrytí kabelového žlabu na mostu či propustku	m	25,000				0,00		0,00
66	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	10,000				0,00		0,00
67	702BC0	Odvoz nspecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	t	5,000				0,00		0,00
68	701ACA	Odstranění dřevitého porostu - porost měkký	m2	870,000				0,00		0,00
69	701ACB	Odstranění dřevitého porostu - porost tvrdý	m2	210,000				0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt

Název PS,SO : Kabelizace v úseku Potůčky zast. - Potůčky

Datum zpracování : 30.9.2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0, 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 09-12-03

Datum aktualizace : 30.9.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za M002	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	M003	Výpich z TK PZS km 44,478								
69	75G1FA	Dodávka - Kabel zemní celoplastový vodotěsný, vnější plášť PVC, (např. TCEPKPFLEZ	m	30,000		0,000		0,00		0,00
70	75G4AC	Montáž (dem.) - Kabel celoplastový bez pancífe do 50 XN 0,8 mm, volně uložený	m	30,000		0,000		0,00		0,00
71	75GDDA	Dodávka - Rozdělovací spojka max. Ø kabelu 62 mm, do 10 odbočných kabelů	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	75GEFD	Montáž (dem.) - Odbočení jednoho kabel ve spojení na celoplastovém kabel do 100 žil	kus							
72				1,000		0,000		0,00		0,00
73	75GEMA	Montáž (dem.) - Vypichování žil v dálk. kabelu, 1 až 4 čtyřky	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
74	75HGAB	Dodávka - Svorkovnice LSA rozpojovací	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
75	75HGGB	Montáž (dem.) - Svorkovnice LSA rozpojovací	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
76	75HFGB	Montáž (dem.) - Ukončení celoplastového kabelu s pancířem v závěru nebo rozvaděči s	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
77	75GGBA	Montáž: měření - Stejnoseměrné kontrolní měření kabelu, 1 čtyřka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
78	75GGAF	Montáž: měření - Jednoseměrné měření kontinuity na místním sdělovacím kabelu: žil, sm	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
79	75GCAD	Dodávka - Venkovní telefonní objekt dvoulinkový plastový na zeď (VTO 4)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
80	75GCBE	Montáž (dem.) - Venkovní telefonní objekt bez základu na sklolaminátový domek 2 x 2 r	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
81	75GCBA	Montáž: zkoušení - Funkční přezkoušení venkov. telefonního objektu po připojení na ka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
82	75G5EI	Dodávka - Zaměřovací MARKER míčový programovatelný	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
83	701AAD	Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu	km	0,050		0,000		0,00		0,00
	701CDE	Výkop a zához rýhy pro spojení sdělovacího nebo zabezpečovacího kabelu včetně	kus							
84		urovnání, zemina do tř. 4		1,000		0,000		0,00		0,00
85	701GBA	Plastová kab.komora 1105x807x460mm vč.víka z HDPE	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
86	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	30,000		0,000		0,00		0,00
87	701CFA	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	m	30,000		0,000		0,00		0,00
88	701CGL	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	30,000		0,000		0,00		0,00
	701CGP	Korungovaná dvouplošňová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 75 - 110mm	m							
89				15,000		0,000		0,00		0,00
								0,00		0,00
S	Celkem za M003	Výpich z TK PZS km 44,478				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt**

Název PS,SO : **Kabelizace v úseku Potůčky zast. - Potůčky**

Datum zpracování : **30.9.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0, 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 09-12-03**

Datum aktualizace : **30.9.2014**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M004	Výpich z TK PZS km 44,885								
90	75G1FA	Dodávka - Kabel zemní celoplastový vodotěsný, vnější plášť PVC, (např. TCEPKPFLEZ	m	30,000		0,000		0,00		0,00
91	75G4AC	Montáž (dem.) - Kabel celoplastový bez pancíře do 50 XN 0,8 mm, volně uložený	m	30,000		0,000		0,00		0,00
92	75GDDA	Dodávka - Rozdělovací spojka max. Ø kabelu 62 mm, do 10 odbočných kabelů	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	75GEFD	Montáž (dem.) - Odbočení jednoho kabel ve spojení na celoplastovém kabel do 100 žil	kus							
93				1,000		0,000		0,00		0,00
94	75GEMA	Montáž (dem.) - Vypichování žil v dálk. kabelu, 1 až 4 čtyřky	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
95	75HGAB	Dodávka - Svorkovnice LSA rozpojovací	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
96	75HGAB	Montáž (dem.) - Svorkovnice LSA rozpojovací	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
97	75HFGB	Montáž (dem.) - Ukončení celoplastového kabelu s pancířem v závěru nebo rozvaděči s	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
98	75GGBA	Montáž: měření - Stejnoseměrné kontrolní měření kabelu, 1 čtyřka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
99	75GGAF	Montáž: měření - Jednoseměrné měření kontinuity na místním sdělovacím kabelu: žil, sm	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
100	75GCAD	Dodávka - Venkovní telefonní objekt dvoulinkový plastový na zeď (VTO 4)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
101	75GCBE	Montáž (dem.) - Venkovní telefonní objekt bez základu na sklolaminátový domek 2 x 2 r	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
102	75GCBA	Montáž: zkoušení - Funkční přezkoušení venkov. telefonního objektu po připojení na ka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
103	75G5EI	Dodávka - Zaměřovací MARKER míčový programovatelný	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
104	701AAD	Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu	km	0,050		0,000		0,00		0,00
	701CDE	Výkop a zához rýhy pro spojku sdělovacího nebo zabezpečovacího kabelu včetně	kus							
105		urovnání, zemina do tř. 4		1,000		0,000		0,00		0,00
106	701GBA	Plastová kab.komora 1105x807x460mm vč.víka z HDPE	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
107	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	30,000		0,000		0,00		0,00
108	701CFA	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	m	30,000		0,000		0,00		0,00
109	701CGL	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	30,000		0,000		0,00		0,00
	701CGP	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 75 - 110mm	m							
110				15,000		0,000		0,00		0,00
								0,00		0,00
S	Celkem za M004	Výpich z TK PZS km 44,885				0,000		0,00		0,00