

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt**

Název PS,SO : **Rekonstrukce propustku v km 17,728**

Datum zpracování : **30.9.2014**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO, JKPOV) **821 21**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0,00**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **07-24-06**

Datum aktualizace : **30.9.2014**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl:</b>	<b>0</b>	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>								
1	014201	POPLATKY ZA ZEMNÍK - nákup ornice	m3	3,800		0,000		0,00		0,00
2	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	kč	1,000		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 0</b>	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>								
3	11525	PŘEV VODY NA POVRCHU POTR DN DO 400MM NEBO ŽLAB R.O. DO 1,4M	m	15,000		0,000		0,00		0,00
4	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	m3	3,800		0,000		0,00		0,00
5	13131	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. 4	m3	280,123		0,000		0,00		0,00
6	17250	ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH	m3	7,44		0,000		0,00		0,00
7	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	m3	136,62		0,000		0,00		0,00
8	17750	ZEMNÍ HRÁZKY A VALY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH	m3	2,000		0,000		0,00		0,00
9	18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	m3	3,800		0,000		0,00		0,00
10	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	m2	38,000		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>2</b>	<b>Základy</b>								
11	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	m3	22,680		0,000		0,00		0,00
12	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	t	0,622		0,000		0,00		0,00
13	28997	ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE	m2	10,718		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 2</b>	<b>Základy</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>3</b>	<b>Svislé konstrukce</b>								
14	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	m3	1,2852		0,000		0,00		0,00
15	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	t	0,15091		0,000		0,00		0,00
16	327325	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)	m3	17,048		0,000		0,00		0,00
17	327365	VÝZTUŽ ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI 10505	t	0,411		0,000		0,00		0,00
18	327366	VÝZTUŽ ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z KARI-SÍTÍ	t	0,368		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt**

Název PS,SO : **Rekonstrukce propustku v km 17,728**

Datum zpracování : **30.9.2014**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO, JKPOV) **821 21**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0,00**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **07-24-06**

Datum aktualizace : **30.9.2014**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	389127	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C50/60 (B60)	m3	7,0224		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 3</b>	<b>Svislé konstrukce</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>								
20	451312	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)	m3	3,805		0,000		0,00		0,00
21	451314	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30)	m3	2,838		0,000		0,00		0,00
22	451324	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30)	m3	3,7944		0,000		0,00		0,00
23	451365	VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z OCELI 10505	t	0,0878		0,000		0,00		0,00
24	451366	VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ	t	0,45504		0,000		0,00		0,00
25	457312	VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY PROSTÝ BETON DO C12/15 (B15)	m3	0,6882		0,000		0,00		0,00
26	457325	VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)	m3	0,522		0,000		0,00		0,00
27	457366	VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z KARI-SÍTÍ	t	0,021		0,000		0,00		0,00
28	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU	m3	5,625		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>7</b>	<b>Přidružená stavební výroba</b>								
29	711110	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK - PŘÍPRAVNÁ VRSTVA	m2	71,932		0,000		0,00		0,00
30	711412	IZOLACE MOSTOVÉK CELOPLOŠ ASFALTOVÝMI PÁSY	m2	143,864		0,000		0,00		0,00
31	711519	OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILÍ	m2	71,932		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 7</b>	<b>Přidružená stavební výroba</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>8</b>	<b>Potrubí</b>								
32	875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PVC DN DO 150MM DĚROVANÝCH	m	12		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 8</b>	<b>Potrubí</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>								
33	931180	VÝPLŇ DILATAČ SPAR Z POLYSTYRENU	m3	2,741		0,000		0,00		0,00
34	93650	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	kg	9		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt

Název PS,SO : Rekonstrukce propustku v km 17,728

Datum zpracování : 30.9.2014

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV) 821 21

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO 07-24-06

Datum aktualizace : 30.9.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	93690	STÁLÉ ZAŘÍZENÍ	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
36	966136	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 12KM	m3	9,753		0,000		0,00		0,00
37	966166	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM	m3	0,561		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00