

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

**SOUPIS PRACÍ**

Název stavby : **Revitalizace tratí K. Vary dolní nádraží -  
Johanngeorgenstadt**

Název PS,SO : **Stará Role (mimo) - Nová Role (mimo),  
železniční svršek**

Zatřídění objektu : **XXX**

Číslo stavby :

Číslo PS,SO : **SO 05-11-01**

Datum zpracování : **9.12.2014**

Datum aktualizace : **9.12.2014**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	EtapA	EtapA - Železniční svršek								
Díl: 1	03100	0 - Všeobecné konstrukce a práce Zarízení staveniště, zřízení provoz, demontáž	CEL	1,000		0,000		0,00		0,00
2	03710	Staveništní náklady zhotovitele, pomocné práce zajišťující nebo zřizující, objíždky a přístupové cesty	kompl	10,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 3	18110	1 - Zemní práce Úprava pláne se zhut. tr I	M2	27 040,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 4	529252	5 - Komunikace KOLEJ 49 E1, DLOUHÉ PASY, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	2 073,000				0,00		0,00
5	52ZRR2	Kolej, ostatní, příplatek za antikorozi úpravu upevnovadel na pražcích betonových	M	29,328				0,00		0,00
6	5299E2	Kolej , 49 E1 dlouhé pasy, "I", bezstyková, ocelový Y, up. pružné	M	2 270,000				0,00		0,00
7	52ZRRR	Kolej, ostatní, příplatek za pražec, antikorozi úprava, ocelový Y,	M	13,695				0,00		0,00

8	512560	KOLEJOVÉ LOŽE - ZRÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO RECYKLOVANÉHO	m3	4 550,000				0,00		0,00
9	512550	KOLEJOVÉ LOŽE - ZRÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTERK)	m3	2 386,000				0,00		0,00
10	513550	KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTERK)	m3	234,522				0,00		0,00
11	542121	SMEROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M	M	2 073,000				0,00		0,00
12	542141	SMEROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH OCELOVÝCH Y DO 0,05 M	M	2 270,000				0,00		0,00
13	545121	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVE	KUS	40,000				0,00		0,00
14	545122	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITE	KUS	78,000				0,00		0,00
15	5493R1	ZRÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE V KOLEJI	M	4 393,000				0,00		0,00
16	549210	PRAŽCOVÁ KOTVA V NOVE ZRIZOVANÉ KOLEJI	KUS	1 570,000				0,00		0,00
S	Celkem za M46	Komunikace				0,000		0,00		0,00
Díl:	9	9 - Ostatní práce								
17	923941	ZAJIŠŤOVACÍ ZNACKA KONZOLOVÁ (K) VCETNE OCELOVÉHO SLOUPKU	KUS	110,000				0,00		0,00
18	923121	HEKTOMETROVNÍK	KUS	39,000				0,00		0,00
19	923111	KILOMETROVNÍK	KUS	4,000				0,00		0,00
20	965010	Odstranení kolejového lože a drážních stezek	m3	8 014,000				0,00		0,00
21	965023	Odstranení kolejového lože a drážních stezek - odvoz na recyklaci	m3km	120 210,000				0,00		0,00
22	965R021	Odstranení kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku - vcetne poplatku za skládku	m3km	145 530,000				0,00		0,00

23	965123	Demontáž koleje na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným rozebráním	M	3 852,000				0,00		0,00
24	965R126	Demontáž koleje na dřevěných pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z montážní základny) k likvidaci - včetně poplatku za skládku	T.KM	23 562,450				0,00		0,00
25	965113	Demontáž koleje na betonových pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným rozebráním	M	491,000				0,00		0,00
26	965R116	Demontáž koleje na betonových pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z montážní základny) k likvidaci - včetně poplatku za skládku	T.KM	8 324,776				0,00		0,00
27	965821	Demontáž kilometrovníku, hektometrovníku, mezníku	KUS	43,000				0,00		0,00
28	965R822	Demontáž kilometrovníku, hektometrovníku, mezníku - odvoz (na likvidaci odpadu nebo jiné určené místo) - včetně poplatku za skládku	T.KM	38,555				0,00		0,00
29	925110	DŘÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM	M2	3 474,400				0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní práce				0,000		0,00		0,00
0	Celkem za	Etapa A - Železniční svršek						0,00		0,00
0	Etapa B	Etapa B - Železniční spodek						0,00		0,00
Díl:	0	0 - Všeobecné konstrukce a práce								
30	03100	zarřízení staveniště, zřízení provoz, demontáž	CEL	1,000				0,00		0,00
31	029111R	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000				0,00		0,00
S	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	1	1 - Zemní práce								
32	132R736	Hloubené vykopávky, rýh, tr. horniny I, dle CSN 73 6133, odvoz do 12km - včetně poplatku za skládku	M3	2 938,000				0,00		0,00
33	131R736	Hloubené vykopávky, jam, tr. horniny I, dle CSN 73 6133, odvoz do 12km - včetně poplatku za skládku	M3	177,000				0,00		0,00
34	171200	Konstrukce ze zemin, násypy a skládky, ze zemin bez zhutnění	M3	90,000				0,00		0,00
35	125737	Odkopávky a prokopávky, zemníku a skládek, tr. horniny I, dle CSN 73 6133, odvoz do 16km	M3	90,000				0,00		0,00

36	171801	Konstrukce ze zemin, násypy a skládky, z nakupovaných materiálu se zhutněním, do 95% PS	M3	308,000				0,00		0,00
37	174100	Konstrukce ze zemin, zásypy, ze zemin se zhut., skutečné	M3	90,000				0,00		0,00
38	174110	Konstrukce ze zemin, zásypy, z nakupovaných materiálu, se zhutněním	M3	115,000				0,00		0,00
39	1748100	Konstrukce ze zemin, zásypy, z nakupovaných materiálu bez zhutnění	M3	113,256				0,00		0,00
40	182120	Povrchové úpravy terénu, všeobecné úpravy, úprava povrchu, tl. do 0,15m	M2	4 205,000				0,00		0,00
41	182430	Povrchové úpravy, úpravy povrchu, založením trávníku, hydroosevem na hlušinu	M2	3 594,000				0,00		0,00
42	1713800	Konstrukce ze zemin, drážní stezky, z nakupovaných materiálu	M3	2,000				0,00		0,00
43	18110	Úprava pláne se zhut. tr I	M2	302,000				0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	2	2 - Základy								
44	27157	Základy, polštáře pod základy, z kameniva teženého	M3	12,000				0,00		0,00
45	272313	Základy z prostého betonu, do C16/20 (B20 - zn 250)	M3	28,845				0,00		0,00
46	21197	Úprava podloží, sanacní žebra, opláštění z geotextílie	M2	1 399,500				0,00		0,00
S	Celkem za 2	ZÁKLADY				0,000		0,00		0,00
Díl:	3	3 - Svislé konstrukce								
47	327123	Zdi oper., zárub., prehradní, ze železobeton. dílcu, do C16/20 (B20-zn.250)	M3	37,920				0,00		0,00
S	Celkem za 3	Svislé konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl:	5	5 - Komunikace								
48	501101	ZRÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TELESÁ ŽELEZNICNÍHO SPODKU ZE ŠTERKODRTI NOVÉ	m3	177,000				0,00		0,00
49	502941	ZRÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TELESÁ ŽELEZNICNÍHO SPODKU Z GEOTEXTILIE	M2	8 243,000				0,00		0,00

S	Celkem za M46	Komunikace				0,000		0,00		0,00
Díl:	8	8 - Potrubí								
50	875342	Potrubí z trub plastických (PVC,PE,PP), drenážní, DN do 200, do rýhy derované	M	466,500				0,00		0,00
51	894846	Konstrukce na trubním vedení, šachty na potrubí, z plast. hmot, DN do 400	KUS	21,000				0,00		0,00
52	899114	Konstrukce na trubním vedení, doplňky na trubním vedení, samostatné poklopy, z plastických hmot	KUS	21,000				0,00		0,00
53	899522	Konstrukce na trubním vedení, doplňky na trubním vedení, obetonování potr.z prostého betonu do C12/15 (B15 - zn.200)	M3	21,000				0,00		0,00
S	Celkem za 8	Potrubí				0,000		0,00		0,00
Díl:	9	9 - Ostatní práce								
54	935254	Dokončující konstr. a práce, žlaby a rigoly, z bet. tvárníc, tvárnice TZZ4, do beton. lože C12/15 tl. 100mm	M	2 002,500				0,00		0,00
55	935832	Dokončující konstr. a práce, žlaby a rigoly, dlážděné, z lomového kamene tl. do 250mm, do bet.tl. 100mm	M2	8,000				0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní práce				0,000		0,00		0,00
0	Celkem za	Etapa B - Železniční spodek								