

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt**

Název PS,SO : **07-24-04 Propustek v km 16,110**

Datum zpracování : **30.9.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

XXX

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

XXX

Datum aktualizace :

30.9.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	C E N A			
					dodávky		montáže	
					jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	7	8	9	10
Díl:	01	Zemní práce:						
1	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do	m2	100,000		0,00		0,00
2	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	100,000		0,00		0,00
3	115001103	Převedení vody potrubím DN do 250	m	10,000		0,00		0,00
4	122102501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic do 100 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	48,500		0,00		0,00
5	122102508	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 1 a 2 za ztlížení při	m3	48,500		0,00		0,00
6	122201109	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 1 až 3 za lepivost	m3	24,250		0,00		0,00
7	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	24,250		0,00		0,00
8	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	41,225		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt**

Název PS,SO : **07-24-04 Propustek v km 16,110**

Datum zpracování : **30.9.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

XXX

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

XXX

Datum aktualizace :

30.9.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	C E N A			
					dodávky		montáže	
					jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	7	8	9	10
9	174111311	Zásyp sypaninou se zhutněním přes 3 m3 pro spodní stavbu železnic	m3	71,400		0,00		0,00
10	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	83,400		0,00		0,00
11	181202305	Úprava pláně na násypech se zhutněním	m2	100,000		0,00		0,00
12	181411122	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	100,000		0,00		0,00
13	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	3,000		0,00		0,00
S	Celkem za 01	Zemní práce:				0,00		0,00
						0,00		0,00
Díl:	02	Základy:						
14	272354111	Bednění základových konstrukcí - zřízení	m2	8,500		0,00		0,00
15	272354211	Bednění základových konstrukcí - odstranění	m2	8,500		0,00		0,00
16	273321117	Základové konstrukce z betonu železového C25/30	m3	7,250		0,00		0,00
17	273361116	Výztuž základových konstrukcí z betonářské oceli	t	0,580		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt**

Název PS,SO : **07-24-04 Propustek v km 16,110**

Datum zpracování : **30.9.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

XXX

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

30.9.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	C E N A			
					dodávky		montáže	
					jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	7	8	9	10
18	274311124	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 12/15	m3	1,800		0,00		0,00
19	274311127	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30	m3	0,315		0,00		0,00
20	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	2,300		0,00		0,00
21	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	2,300		0,00		0,00
22	274361116	Výztuž základových pasů z betonářské oceli	t	0,000		0,00		0,00
23	283311112.R	Mikropiloty komplet D 105MM na povrchu	m	30,000		0,00		0,00
S	Celkem za 02	Základy:				0,00		0,00
						0,00		0,00
Díl:	03	Svislé konstrukce:						
24	341321510	Stěny nosné ze ŽB tř.C25/30	m3	11,800		0,00		0,00
25	341351105	Zřízení bednění stěn nosných	m2	32,900		0,00		0,00
26	341351106	Odstranění bednění stěn nosných	m2	32,900		0,00		0,00
27	341361821	Výztuž stěn z betonářské oceli 10 505	t	1,298		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt**

Název PS,SO : **07-24-04 Propustek v km 16,110**

Datum zpracování : **30.9.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

XXX

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	C E N A			
					dodávky		montáže	
					jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	7	8	9	10
S	Celkem za 03	Svislé konstrukce:				0,00		0,00
						0,00		0,00
Díl:	04	Vodorovné konstrukce:						
28	451315111	Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu C25/30 tl.100 mm	m2	6,2		0,00		0,00
29	465513157	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene LK 20 do lože C 25/30 p	m2	6,2		0,00		0,00
S	Celkem za 04	Vodorovné konstrukce:				0,00		0,00
						0,00		0,00
Díl:	05	Komunikace (SO 101)						
						0,00		0,00
S	Celkem za 05	Komunikace				0,00		0,00
						0,00		0,00
Díl:	06	Úpravy povrchu:						
30	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	6,2		0,00		0,00
S	Celkem za 06	Úpravy povrchu:				0,00		0,00
						0,00		0,00
Díl:	09	Ostatní konstrukce a práce:						
31	919521017	Zřízení propustků z trub betonových DN 800	m	6,1		0,00		0,00
32	592211460	trouba patková železobetonová přímá TZP DN800	kus	6		0,00		0,00
33	919726125	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 1000 g/m2	m2	9,4		0,00		0,00
34	931994171	Těsnění spáry betonové konstrukce pásem asfaltovaným š do 500mm	m	22,6		0,00		0,00
35	936171123	Osazení desky - otisk do betonu - letopočet	kus	1		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt**

Název PS,SO : **07-24-04 Propustek v km 16,110**

Datum zpracování : **30.9.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

XXX

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

XXX

30.9.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	C E N A			
					dodávky		montáže	
					jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	7	8	9	10
36	938902203	Čištění příkopů zpevněných ručně š dna do 400 mm objem nánosů do 0,5 m3/m	m	10		0,00		0,00
37	952904111	Čištění mostních objektů - strojní odstranění nánosů z otvorů	m3	2		0,00		0,00
38	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3	m3	11,5		0,00		0,00
39	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,65		0,00		0,00
40	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	0,95		0,00		0,00
S	Celkem za 09	Ostatní konstrukce a práce:				0,00		0,00
						0,00		0,00
Díl:	99	Přesun hmot HSV:						
41	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	24,89		0,00		0,00
42	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	224,01		0,00		0,00
43	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce	t	24,89		0,00		0,00
44	997241551	Jízda kolejových prostředků motorový vozík MUV	km	60,00		0,00		0,00
S	Celkem za 99	Přesun hmot HSV:				0,00		0,00
						0,00		0,00
Díl:	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt

Název PS,SO : 07-24-04 Propustek v km 16,110

Datum zpracování : 30.9.2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

XXX

Číslo stavby

Číslo PS,SO XXX

Datum aktualizace : 30.9.2014

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	C E N A			
					dodávky		montáže	
					jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	7	8	9	10
45	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	40,8		0,00		0,00
46	111631650	penetrační nátěr na mostní konstrukce	t	0,010		0,00		0,00
47	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	81,6		0,00		0,00
48	111613460	asfalt stavebně-izolační	t	0,033		0,00		0,00
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00		0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

Díl:	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						
49	B.1.1.2.1	zařízení staveniště	%	2,00%		0,00		0,00
50	B.1.1.2.2	ztížené podmínky výstavby	%	4,50%		0,00		0,00
51	B.1.1.3	umělecká díla dodávané zhotoviteli				0,00		0,00
52	B.1.1.4	geodetická činnost zhotovitele	%	1,20%		0,00		0,00
53	B.1.1.5	koordináční činnost zhotovitele				0,00		0,00
54	B.1.1.6	zkoušky a revize	%	2,50%		0,00		0,00
55	B.1.1.7	ostatní (realizační dokumentace stavby)	kpt	1,00		0,00		0,00
56	A.5.3.1.1	náklady za správní poplatky likvidace odpadů				0,00		0,00
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00		0,00