

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt**

Název PS,SO : **PZS přejezdu v km 16,695**

Datum zpracování : **30.9.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0, 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 07-13-06**

Datum aktualizace : **30.9.2014**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M001	Přejezdová technologie								
1	75B113	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DODÁVKA DO 20 KABELŮ	M	6,00		0,000		0,00		0,00
2	75B173	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY MONTÁŽ DO 20 KABELŮ	M	6,00		0,000		0,00		0,00
3	75B217R	Komunikační jednotka diagnostiky PZS dodávka	ks	1,000				0,00		0,00
4	75B277R	Komunikační jednotka diagnostiky PZS montáž	ks	1,000				0,00		0,00
5	75B217R	Jednotka přenosového zařízení - dodávka	ks	1,000				0,00		0,00
6	75B277R	Jednotka přenosového zařízení - montáž	ks	1,000				0,00		0,00
7	75B622	DODÁVKA USMĚRŇOVAČE 24V / 50A	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
8	75B672	MONTÁŽ USMĚRŇOVAČE	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
9	75B632R	DODÁVKA BEZÚDRŽBOVÉ BATERIE 24V / 180AH	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
10	75B675	MONTÁŽ BEZÚDRŽBOVÉ BATERIE	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
11	75B713R	DODÁVKA PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY NN ROZVODŮ	KUS	3,00		0,000		0,00		0,00
12	75B773R	MONTÁŽ PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY NN ROZVODŮ	KUS	3,00		0,000		0,00		0,00
13	75B978R	Adresný software pro 1 PZS	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
14	75D113	DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
15	75D173	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
16	75D117	DODÁVKA RELÉOVÉHO DOMKU IZOLOVANÉHO, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABEL	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
17	75D177	MONTÁŽ RELÉOVÉHO DOMKU IZOLOVANÉHO, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ VÝSTR	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
18	75C116R	Skříňka místního ovládání - dodávka	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
19	75C175R	Skříňka místního ovládání - montáž na stěnu RD	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
20	75D212	DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY	KUS	2,00		0,000		0,00		0,00
21	75D272	MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY	KUS	2,00		0,000		0,00		0,00
22	75D217R	Elektronické záznamové zařízení - dodávka	ks	1,00		0,000		0,00		0,00
23	75D277R	Elektronické záznamové zařízení - montáž	ks	1,00		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt**

Název PS,SO : **PZS přejezdu v km 16,695**

Datum zpracování : **30.9.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0, 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 07-13-06**

Datum aktualizace : **30.9.2014**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	75E121	DOZOR PRACOVNÍKŮ SDC, SŽT	HOD	16,00		0,000		0,00		0,00
25	75E129	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
26	75E222	CELKOVÁ PROHLÍDKA ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
27	75E224	ZKUŠEBNÍ PROVOZ, REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	24,00		0,000		0,00		0,00
28	75E222R	CELKOVÁ PROHLÍDKA ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ protokolu UTZ	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
29	75E226	KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE	HOD			0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M001	Přejezdová technologie				0,000		0,00		0,00
Díl:	M002	Kabelizace								
30	75A212	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 4P 1,0	M	1 165,000				0,00		0,00
31	75A214	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0	M	80,000				0,00		0,00
32	75A272	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 4P 1,0	M	1 165,000				0,00		0,00
33	75A274	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0	M	80,000				0,00		0,00
34	75A412	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 4P 1,0	KUS	4,000				0,00		0,00
35	75A414	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12P 1,0	KUS	4,000				0,00		0,00
36	75A513	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO	KUS	1,000				0,00		0,00
37	75A61	ŠTÍTEK KABELOVÝ OBECNĚ	KUS	14,00		0,000		0,00		0,00
38	75A62	OBJÍMKA ZNAČKOVACÍ KABELOVÁ OBECNĚ	KUS	137,00		0,000		0,00		0,00
39	75E227	MONTÁŽ UZEMNĚNÍ, UKOLEJNĚNÍ	M	80,00		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M002	Kabelizace				0,000		0,00		0,00
Díl:	M004	Zemní práce								
40	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	1,200				0,00		0,00
41	701AAD	Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu	km	1 200,000				0,00		0,00
42	741BDB	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	1 200,000				0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt**

Název PS,SO : **PZS přejezdu v km 16,695**

Datum zpracování : **30.9.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0, 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 07-13-06**

Datum aktualizace : **30.9.2014**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	701CDE	Výkop a zához rýhy pro spojkou sdělovacího nebo zabezpečovacího kabelu včetně urov	kus	8,000				0,00		0,00
44	701ADA	Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně	kus	8,000				0,00		0,00
45	701FFE	Vyčištění stávajícího kabelového prostupu s kabelovou komorou	m	20,000				0,00		0,00
46	701CFA	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	m	1 200,000				0,00		0,00
47	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	20,000				0,00		0,00
48	701ABH	Bourání živichých povrchů - síla vrstvy do 5cm	m2	5,000				0,00		0,00
49	701ABI	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	10,000				0,00		0,00
50	701FFC	Ochrana šterkového lože geotextilií proti znečištění	m2	150,000				0,00		0,00
51	701FFB	Vyčištění šterkového lože	m2	150,000				0,00		0,00
52	701CGG	Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka do 12cm	m	40,000				0,00		0,00
53	701CGH	Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka 13 - 20cm	m	20,000				0,00		0,00
54	701CGQ	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 120 - 160mm	m	65,000				0,00		0,00
55	701CGL	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	1 770,000				0,00		0,00
56	701FFG	Odkrytí a zakrytí kabelového žlabu	m	80,000				0,00		0,00
57	701FDC	Překov vodoteče 0,5-1m hluboké, 4-10m široké, v zemině do tř. 4	m	15,000				0,00		0,00
58	701FDER	Přechod přes most či propustek	m	45,000				0,00		0,00
59	701FEA	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fí.chráničky 20cm	m	40,000				0,00		0,00
60	701FEC	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	20,000				0,00		0,00
61	701FFGR	Odkrytí a zakrytí kabelového žlabu na mostu či propustku	m	25,000				0,00		0,00
62	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	10,000				0,00		0,00
63	702BC0	Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	t	5,000				0,00		0,00
64	701ACA	Odstranění dřevitého porostu - porost měkký	m2	300,000				0,00		0,00
65	701ACB	Odstranění dřevitého porostu - porost tvrdý	m2	50,000				0,00		0,00
S	Celkem za M004	Zemní práce				0,000		0,00		0,00