

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt**

Název PS,SO : **PZS přejezdů v km 17,081 a 17,138**

Datum zpracování : **30.9.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0, 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 07-13-07**

Datum aktualizace : **30.9.2014**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M001	Přejezdová technologie								
1	75B113	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DODÁVKA DO 20 KABELŮ	M	6,00		0,000		0,00		0,00
2	75B173	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY MONTÁŽ DO 20 KABELŮ	M	6,00		0,000		0,00		0,00
3	75B217R	Komunikační jednotka diagnostiky PZS dodávka	ks	1,00				0,00		0,00
4	75B277R	Komunikační jednotka diagnostiky PZS montáž	ks	1,00				0,00		0,00
5	75B217R	Jednotka přenosového zařízení - dodávka	ks	1,00				0,00		0,00
6	75B277R	Jednotka přenosového zařízení - montáž	ks	1,00				0,00		0,00
7	75B622	DODÁVKA USMĚRŇOVAČE 24V / 50A	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
8	75B672	MONTÁŽ USMĚRŇOVAČE	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
9	75B632R	DODÁVKA BEZÚDRŽBOVÉ BATERIE 24V / 160Ah	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
10	75B675	MONTÁŽ BEZÚDRŽBOVÉ BATERIE	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
11	75B713R	DODÁVKA PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY PRO SNÍMACÍ BOD POČÍTAČE NÁPRAV	KUS	4,00		0,000		0,00		0,00
12	75B773R	MONTÁŽ PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY PRO SNÍMACÍ BOD POČÍTAČE NÁPRAV	KUS	4,00		0,000		0,00		0,00
13	75B713R	DODÁVKA PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY NN ROZVODŮ	KUS	3,00		0,000		0,00		0,00
14	75B773R	MONTÁŽ PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY NN ROZVODŮ	KUS	3,00		0,000		0,00		0,00
15	75B978R	Adresný software pro 1 PZS	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
16	75C911	DODÁVKA POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	3,00		0,000		0,00		0,00
17	75C971	MONTÁŽ POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	6,00		0,000		0,00		0,00
18	75C971R	DEMONTÁŽ POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	6,00		0,000		0,00		0,00
19	75C915R	Počítač náprav (vnitřní část pro jeden úsek) - dodávka	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
20	75C973R	Počítač náprav (vnitřní část pro jeden úsek) - montáž	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
21	75D113	DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
22	75D173	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
23	75D117	DODÁVKA RELEOVÉHO DOMKU IZOLOVANÉHO, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABEL	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt**

Název PS,SO : **PZS přejezdů v km 17,081 a 17,138**

Datum zpracování : **30.9.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0, 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 07-13-07**

Datum aktualizace : **30.9.2014**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	75D177	MONTÁŽ RELÉOVÉHO DOMKU IZOLOVANÉHO, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ VÝSTR	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
25	75C116R	Skříňka místního ovládání - dodávka	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
26	75C175R	Skříňka místního ovládání - montáž na stěnu RD	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
27	75D212	DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY	KUS	3,00		0,000		0,00		0,00
28	75D272	MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY	KUS	3,00		0,000		0,00		0,00
29	75D214	DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 2 SKŘÍŇE BEZ ZÁVORY	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
30	75D274	MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 2 SKŘÍŇE BEZ ZÁVORY	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
31	75D217R	Elektronické záznamové zařízení - dodávka	ks	1,00		0,000		0,00		0,00
32	75D277R	Elektronické záznamové zařízení - montáž	ks	1,00		0,000		0,00		0,00
33	75E121	DOZOR PRACOVNÍKŮ SDC, SŽT	HOD	16,00		0,000		0,00		0,00
34	75E129	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
35	75E222	CELKOVÁ PROHLÍDKA ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁV	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
36	75E224	ZKUŠEBNÍ PROVOZ, REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	24,00		0,000		0,00		0,00
37	75E222R	CELKOVÁ PROHLÍDKA ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ PROTOKOLU UT	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
38	75E226	KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE	HOD	30,00		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M001	Přejezdová technologie				0,000		0,00		0,00

0,00

0,00

Díl:	M002	Kabelizace								
39	75A211	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	M	550,00		0,000		0,00		0,00
	75A212	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 4P 1,0	M	695,000				0,00		0,00
40	75A214	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0	M	160,000				0,00		0,00
	75A216	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 24P 1,0	M	35,000				0,00		0,00
41	75A271	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	M	550,00		0,000		0,00		0,00
	75A272	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 4P 1,0	M	695,000				0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt**

Název PS,SO : **PZS přejezdů v km 17,081 a 17,138**

Datum zpracování : **30.9.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 07-13-07**

Datum aktualizace : **30.9.2014**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	75A274	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0	M	160,000				0,00		0,00
	75A276	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 24P 1,0	M	35,000				0,00		0,00
43	75A411	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 3P 1,0	KUS	4,00		0,000		0,00		0,00
	75A412	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 4P 1,0	KUS	2,000				0,00		0,00
44	75A414	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12P 1,0	KUS	6,000				0,00		0,00
	75A416	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 24P 1,0	KUS	2,000				0,00		0,00
45	75A511	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO	KUS	4,00		0,000		0,00		0,00
46	75A513	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO	KUS	4,000				0,00		0,00
47	75A61	ŠTÍTEK KABELOVÝ OBECNĚ	KUS	14,00		0,000		0,00		0,00
48	75A62	OBJÍMKA ZNAČKOVACÍ KABELOVÁ OBECNĚ	KUS	137,00		0,000		0,00		0,00
49	75E227	MONTÁŽ UZEMNĚNÍ, UKOLEJNĚNÍ	M	80,00		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M002	Kabelizace				0,000		0,00		0,00

0,00

0,00

Díl:	M003	Zemní práce								
								0,00		0,00
50	701AAD	Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu	km	1,200				0,00		0,00
51	741BDB	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	1 200,000				0,00		0,00
52	701CDE	Výkop a zához rýhy pro spojku sdělovacího nebo zabezpečovacího kabelu včetně urov	kus	8,000				0,00		0,00
53	701ADA	Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně	kus	8,000				0,00		0,00
54	701CFA	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	m	1 200,000				0,00		0,00
55	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	20,000				0,00		0,00
56	701ABH	Bourání živichných povrchů - síla vrstvy do 5cm	m2	5,000				0,00		0,00
57	701ABI	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	10,000				0,00		0,00
58	701FFC	Ochrana šterkového lože geotextilií proti znečištění	m2	150,000				0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt**

Název PS,SO : **PZS přejezdů v km 17,081 a 17,138**

Datum zpracování : **30.9.2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0, 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 07-13-07**

Datum aktualizace : **30.9.2014**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	701FFB	Vyčištění šterkového lože	m2	150,000				0,00		0,00
60	701CGG	Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka do 12cm	m	120,000				0,00		0,00
61	701CGH	Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka 13 - 20cm	m	60,000				0,00		0,00
62	701CGQ	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 120 - 160mm	m	65,000				0,00		0,00
63	701CGL	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	1 200,000				0,00		0,00
64	701FFG	Odkrytí a zakrytí kabelového žlabu	m	50,000				0,00		0,00
65	701FDC	Překop vodoteče 0,5-1m hluboké, 4-10m široké, v zemině do tř. 4	m	15,000				0,00		0,00
66	701FDER	Přechod přes most či propustek	m	45,000				0,00		0,00
67	701FEA	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fí.chráničky 20cm	m	40,000				0,00		0,00
68	701FEC	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	20,000				0,00		0,00
69	701FFGR	Odkrytí a zakrytí kabelového žlabu na mostu či propustku	m	25,000				0,00		0,00
70	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	10,000				0,00		0,00
71	702BC0	Odvoz nspecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	t	5,000				0,00		0,00
72	701ACA	Odstranění dřevitého porostu - porost měkký	m2	300,000				0,00		0,00
73	701ACB	Odstranění dřevitého porostu - porost tvrdý	m2	50,000				0,00		0,00
								0,00		0,00
S	Celkem za M003	Zemní práce				0,000		0,00		0,00