

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Trat' 2032 Brno - Vlárský průsmyk st. hr., v úseku odbočka Brno Černovice - Brno Slatina (včetně)

Název PS,SO :

Přeložky drážních silnoproudých kabelů, část "A" - kabel 6kV

Projektant, firma :

SUDOP BRNO spol. s r.o. nebo jiná firma

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2015

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 01-06-01.A

Datum zpracování :

03/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Díl: 11 Přípravné práce (a přidružené)															SD
1	11090	VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH	M2	550,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK13	zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění 1: 550; viz. příloha č.2, 20, 21		
2	11130	SEJMUTÍ DRNU	M2	350,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK13	včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku 2: 350; viz. příloha č.2, 20, 21		
3	113488	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 20KM	M3	16,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK13	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranými 3: 16; viz. příloha č.2, 20, 21		
5	Celkem za 11					0,000		0,00		0,00					
Díl: 96 Bourání, demontáže, odstranění drážních konstrukcí - vyjma úzkokolejek															SD
4	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	20,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK13	položka zahrnuje:rozbourání konstrukce bez ohled 4: 20; viz. příloha č.2, 15, 16, 19		
5	Celkem za 96					0,000		0,00		0,00					
Díl: 965 Bourání, demontáže, odstranění drážních konstrukcí - vyjma úzkokolejek															SD
5	965010	Odstranění kolejového lože a drážních stezek	m3	20,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:– odstranění kolejového lože r: 5: 20; viz. příloha č.2, 15, 16, 19		
6	965021	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku	m3.km	400,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:– odvoz jakýmkoliv dopravním 6: 400; viz. příloha č.2, 15, 16, 19		
5	Celkem za 965					0,000		0,00		0,00					
Díl: 13 Hloubené vykopávky															SD
7	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	200,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK13	položka zahrnuje:vodorovná a svislá doprava, přen 7: 200; viz. příloha č.2, 11, 12, 15, 16, 19		
8	13173B	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	1 000,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK13	Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Mm 8: 1000; odhad nákladů na odvoz odpadu		
9	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	550,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK13	položka zahrnuje:vodorovná a svislá doprava, přen 9: 550; viz. příloha č.2, 11, 12, 15, 16, 19		
10	13273B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	2 500,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK13	Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Mm 10: 2500; odhad nákladů na odvoz odpadu		
5	Celkem za 13					0,000		0,00		0,00					
Díl: 17 Konstrukce ze zemín															SD
11	17411	ZÁŠYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	750,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK13	položka zahrnuje:kompletní provedení zemní konst 11: 750; viz. příloha č.2, 11, 12, 15, 16, 19		
5	Celkem za 17					0,000		0,00		0,00					
Díl: 4 VODOROVNÉ KONSTRUKCE															SD
12	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	75,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK13	Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotr 12: 75; viz. příloha č.2, 11, 12, 15, 16, 19		
5	Celkem za 4					0,000		0,00		0,00					
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu (i vegetační)															SD
13	18090	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH	M2	550,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK13	Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po 13: 550; viz. příloha č.2, 15, 16, 19		
5	Celkem za 18					0,000		0,00		0,00					
Díl: 5 KOMUNIKACE															SD
14	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	50,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK13	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti14: 50; viz. příloha č.2		
15	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL. 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	40,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK13	- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, 15: 40; viz. příloha č.2, 15, 16		
16	58930	VÝPLŇ SPAR KAMENIVEM	M	50,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK13	položka zahrnuje:dodávku předepsaného materiálu 16: 50; viz. příloha č.2, 15, 16		
5	Celkem za 5					0,000		0,00		0,00					
Díl: 91 Dopln. konstr. a práce na pozem. komunikacích															SD
17	91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	10,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK13	Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotr 17: 10; viz. příloha č.2, 15, 16		
5	Celkem za 91					0,000		0,00		0,00					
Díl: 51 Kolejové lože															SD
18	512550	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	20,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:– dodávku a osazení panelů18: 20; viz. příloha č.2, 15, 16		
5	Celkem za 51					0,000		0,00		0,00					
Díl: 92 Doplnující konstrukce a práce na železnici															SD
19	925110	DRAŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM	M2	50,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:– kompletní provedení ko 19: 50; viz. příloha č.2, 15, 16		
5	Celkem za 92					0,000		0,00		0,00					
Díl: 14 Ražení a protlačování															SD
20	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	120,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK13	položka zahrnuje dodávku protlačovaného potrubí i 20: 120; viz. příloha č.2, 11, 12, 15, 16, 19		

FORMULÁŘ 5

Název stavby : **Trat' 2032 Brno - Vlářský průsmyk st. hr., v úseku odbočka Brno Černovice - Brno Slatina (včetně)**

Název PS,SO : **Přeložky drážních silnoproudých kabelů, část "A" - kabel 6kV**

Projektant, firma : **SUDOP BRNO spol. s r.o. nebo jiná firma**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 34

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 01-06-01.A

Datum zpracování :

03/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
55	747213	CELKOVÁ PROHLIDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. Kč	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:=- cenu za celkovou prohlí	55: 1; viz. příloha č.1
56	747214	CELKOVÁ PROHLIDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. Kč	KUS	13,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:=- cenu za celkovou prohlí	56: 13; viz. příloha č.1
57	747301	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:=- cenu za vyhotovení dok	57: 1; viz. příloha č.1
58	747303	VYDÁNÍ PŘÍKAZU "B" - SLOŽITÉ PRACOVISTĚ	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:=- cenu za vyhotovení přík	58: 3; viz. příloha č.1
59	747413	MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNICÍ SÍTĚ DÉLKY PÁSKU DO 100 M	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:=- cenu za měření dle přísl	59: 5; viz. příloha č.1
60	747511	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽILY DO 5X25 MM2	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:=- cenu za provedení měř	60: 1; viz. příloha č.1
61	747531	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ VN ZVÝŠENÝM NAPĚTÍM DO 35 KV	KUS	13,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:=- cenu za provedení měř	61: 13; viz. příloha č.1
62	747532	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ VN - PROVOZ MĚŘÍČHO VOZU PO DOBU ZKOUŠEK VN KABELU	KUS	13,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:=- cenu za provedení měř	62: 13; viz. příloha č.1
63	747616	MĚŘENÍ A NASTAVENÍ KOMPENZACE KAPACITNIHO VÝKONU KABELU VN 6 KV	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:=- cenu za měření dle přísl	63: 1; viz. příloha č.1
64	747701	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	80,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:=- cenu za práce spojené	64: 80; viz. příloha č.1
65	747705	MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM	HOD	200,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:=- cenu za manipulace na	65: 200; viz. příloha č.1
5	Celkem za 747	Silnoproud - Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00				
Díl:	015	Poplatky za likvidaci odpadů		1,000							SD			
66	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	250,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:=- veškeré poplatky provozovat	66: 250; náklady na uložení na skládku
67	015120	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY)	T	25,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:=- veškeré poplatky provozovat	67: 25; náklady na uložení na skládku
68	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	55,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:=- veškeré poplatky provozovat	68: 55; náklady na uložení na skládku
69	015150	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)	T	36,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:=- veškeré poplatky provozovat	69: 36; náklady na uložení na skládku
70	015240	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU	T	2,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:=- veškeré poplatky provozovat	70: 2; náklady na uložení na skládku
71	015310	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VŽ. KOVY)	T	3,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:=- veškeré poplatky provozovat	71: 3; náklady na uložení na skládku
S	Celkem za 015	Poplatky za likvidaci odpadů				0,000		0,00		0,00				