

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/ SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Trat' 2032 Brno - Vlárský průmysk st. hr., v úseku odbočka Brno Černovice - Brno Slatina (včetně)**

Název PS,SO : **Propustek v km 6,469**

Projektant, firma : **Ing. Stěpán Kameš, SUDOP BRNO spol. s r.o.**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

821 21 4 4

majitel HIM: **SŽDC**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 02-19-01**

Datum zpracování : **05/2015**

0

Cena za objekt [Kč]

CÚ 2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15

Díl:	01	Zemní práce								
1	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	15,000		0,000		0,00		0,00
2	12940	ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ	M3	6,982		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 01	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	03	Svislé a kompletní konstrukce								
3	348173	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVÉ ZINK PONOREM S NÁTĚREM	KG	105,908		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 03	Svislé a kompletní konstrukce				0,00		0,00		0,00
Díl:	09	Ostatní konstrukce a práce-bourání								
4	938543R	Očištění, ošetření betonových konstrukcí otryskáním tlakovou vodou do 1000 barů	M2	126,240		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 09	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,000		0,00		0,00

SD

P OTSKP\_SPK1 odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mmdoprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

P OTSKP\_SPK1 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přelo: 0,2\*34,91 6,982

P OTSKP\_SPK1 - dílenská dokumentace, včetně techn: 6,38\*8,3\*2 105,98

P R příprava pracoviště, přenášení potřebného matr (3,2\*7,1-2)\*2+8,48\*10 126,24