

**FORMULÁŘ 5**
**SOUPIS PRACÍ**

 Název stavby : **Trat' 2032 Brno - Vlárský průmysk st. hr., v úseku Šlapanice (mimo) - Blažovice (včetně)**

 Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

821 21

 Název PS,SO : **žst. Blažovice, MK**

 Projektant, firma : **Irena Vězdová, SUDOP Brno, spol. s r.o.**

majitel HIM:

**SŽDC**

0

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

**PS 06-14-01**

Datum zpracování : 03/2015

Poř. číslo pol.		Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
								dodávky		montáže					
								jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
Díl:	M22	DODÁVKY ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY				0,000		0,00		0,00					
1	220110921	Telefon vnější na sloupku vč.měníče pro nap.z ustř.baterie	ks	6,000		0,000		0,00		0,00		R	Položka obsahuje dodávku sloupkových telefonů, včetně instalačního materiálu a kabeláže	1*6	
2	61401001R	Telefon vnější na zeď vč.měníče pro nap.z ustř.baterie	ks	1,000		0,000		0,00		0,00		R	Položka obsahuje dodávku telefonů, včetně instalačního materiálu a kabeláže	1	
3	61401002R	Kabel TCEKPFLEZE 7P1,0, vč.pokládky	m	130,000		0,000		0,00		0,00		R	Dodávka kabelu dle citace položky pro místní rozhlas	1*130	
4	61401003R	Plastový rozvaděč pro 10 párů, včetně montáže	ks	1,000		0,000		0,00		0,00		R	Připojení drátů na svorky, vyvázání a závěrečné práce v rozvaděči	1	
S	Celkem za M22	Rozpojovací modul LSA PLUS 2/10	ks	2,000		0,000		0,00		0,00		R	Položka obsahuje dodávku LSA pásků a jejich montáž do rozvaděčové skříně	6+1+1	
6	61401005R	Zemnicí pásek LSA	ks	1,000		0,000		0,00		0,00		R	Dodání zemniče, pokládka do výkopu, pískování a připojení na svorky	1+1+1	
7	61401006R	Zatažení kabelu do objektu	m	12,000		0,000		0,00		0,00		R	Položka obsahuje zatažení kabelů do vybudovavého kabelovodu, do objektu podchodu a do výpravní budovy	10+2	
8	61401007R	Uložení kabelu v objektu v kabelovém žlabu	m	10,000		0,000		0,00		0,00		R	Položka obsahuje uložení kabelů do nového kabelového žlabu	10	
9	61401008R	Ukončení kabelu na zářezovém pásku a kabelová forma	ks	1,000		0,000		0,00		0,00		R	Položka obsahuje ukončení kabelů na zářezových páscích	1	
10	220111431	Stejnoseměrné měření na MK	pár	14,000		0,000		0,00		0,00		R	Položka obsahuje stejnosměrné měření na MK	7*2	

**FORMULÁŘ 5**
**SOUPIS PRACÍ**

 Název stavby : **Trať 2032 Brno - Vlárský průmysk st. hr., v úseku Šlapanice (mimo) - Blažovice (včetně)**

 Název PS,SO : **žst. Blažovice, MK**

 Projektant, firma : **Irena Vězdová, SUDOP Brno, spol. s r.o.**

 Zařídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV) **821 21**

majitel HIM:

**SŽDC**
**0**

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

**PS 06-14-01**

 Datum zpracování : **03/2015**

Datum zpracování: 03/2019														
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
11	61401009R	Bleskojistky, vč.montáže	ks	28,000		0,000		0,00		0,00		R	Položka obsahuje stejnosměrné měření na MK	7*2
12	61401010R	Dozor správce zařízení	hod	8,000		0,000		0,00		0,00		R	Dozor správce zařízení při montáži nové technologie a demontážích stávající technologie v jednotlivých objektech	4*2
Díl:	Celkem za M22	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY				0,000		0,00		0,00				
	M46	ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH				0,000		0,00		0,00				
13	61401011R	Vytyčení trati kabelového vedení v žst.	km	0,110		0,000		0,00		0,00		R	Položka obsahuje vytyčení trati kabelového vedení v žst.	1*110
14	61401012R	Hloubení a zához kabelové rýhy 35cm široké, 90cm hluboké zemina třídy 4 - ručně, uro	km	0,020		0,000		0,00		0,00		R	Výkop, zához, plast žlab šíře 20-dodávka+pokládka, úprva povrchu	1*20
15	61401013R	Podpovrchová trasa, zem.tř. 4, výkop 30/50	m	30,000		0,000		0,00		0,00		R	Výkop, zához, pískové lože, plast žlab šíře 20-dodávka+pokládka, úprva povrchu	1*30
16	61401014R	Zřízení kabelového lože z prosáté zeminy na šířku 35cm, položení výstražné fólie	km	0,050		0,000		0,00		0,00		R	Položka obsahuje zřízení pískového lože 100x35	1*50
17	61401015R	Žlab plastový 10/10, vč. Montáže	m	30,000		0,000		0,00		0,00		R	Položka obsahuje usazení kabelového žlabu včetně jeho montáže a výka	1*30
18	61401016R	Chránička NOVOTUB 160mm včetně spojky, těsnění a montáže	m	0,000		0,000		0,00		0,00		R	Dodávka chráničky, pokládka do výkopu, obetonování	
19	61401017R	Fólie modrá šíře 33cm	m	30,000		0,000		0,00		0,00		R	Položka obsahuje ochrannou fólii	1*30
20	131415210	Jáma pro VTO, zem.tř.4	ks	6,000		0,000		0,00		0,00		R	Položka obsahuje výkop zeminy, uložení VTO, opětné zasypání a zhutnění zeminy	6*1
21	61401018R	Kabelový prostup do budovy, hydroizolační úprava	ks	2,000		0,000		0,00		0,00		R	Položka obsahuje utěsnění otvoru vstupu kabelu do budovy odolné proti vniknutí vody do budovy,	1+1
S	Celkem za M46	ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH				0,000		0,00		0,00				0,00