

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Trat' 2032 Brno - Vlárský průsmyk st. hr., v úseku odbočka Šlapanice (mimo) - Blažovice (včetně)**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 34

Název PS,SO : **Propustek v km 12,741**

Projektant, firma : **Ing.Dominika Šmulíková, SUDOP BRNO spol. s r.o.**

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 05-19-05

Datum zpracování : **04/2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny
							dodávky		montáže			
							jednotková	celkem	jednotková	celkem		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
Díl: 01		Zemní práce									SD	
1 12293		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III	m3	240,000		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK13	
2 12293B		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III - DOPRAVA	M3KM	840,000		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK13	
3 131937		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 16KM	m3	13,000		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK13	
4 144737		VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TR. I, ODVOZ DO 16 KM	m3	10,000		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK13	
5 17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	m3	50,000		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK13	
6 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	240,000		0,000		0,00		0,00	P OTSKP	
7 171101		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS	M3	18,000		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK13	
S Celkem za 01		Zemní práce				0,000		0,00		0,00		
Díl: 04		Vodorovné konstrukce									P OTSKP_SPK13	
8 45152		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	m3	7,000		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK13	
9 451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	m3	2,500		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK13	
10 465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	m3	2,900		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK13	
S Celkem za 04		Vodorovné konstrukce				0,000		0,00		0,00		
Díl: 62		Úprava povrchů vnější									SD	
11 62_R		CEMENTOPOPÍLKOVÁ SUSPENZE S MIN. PEVNOSTÍ 1,0MPA	m3	6,000		0,000		0,00		0,00	P R	
S Celkem za 62		Úprava povrchů vnější				0,000		0,00		0,00		
Díl: 8		Potrubí									P OTSKP_SPK13	
12 86371		POTRUBÍ Z TRUB SKLOLAMINÁTOVÝCH DN DO 1500MM	m	27,800		0,000		0,00		0,00		
S Celkem za 8		Potrubí				0,000		0,00		0,00		
Díl: 09		Ostatní konstrukce a práce - bourání									SD	
13 966157		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 16KM	m3	11,000		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK13	
S Celkem za 09		Ostatní konstrukce a práce - bourání				0,000		0,00		0,00		
Díl: 990		Poplatky za skládky									SD	
14 170101		PROSTÝ BETON Z DEMOLIC MOSTŮ	t	25,300		0,000		0,00		0,00	P SŽDC	
15 170504		VÝKOPOVÁ ZEMINA - ODKOP	t	506,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC	
S Celkem za 990		Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00		