

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Trat' 2032 Brno - Vlárský průmysk st. hr., v úseku Šlapanice (mimo) - Blažovice (včetně)**

Název PS,SO :	žst. Blažovice, ochrana drážních sdělovacích kabelů	(JKPOV)
---------------	--	---------

Projektant, firma : Marek Labudík, SUDOP BRNO spol. s r.o.

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Datum zpracování : 03/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové zakladny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
Díl: M22		MONTÁŽ SDĚLOVACÍ TECHNIKY												
		Dodávky												
1	061401 001R	TCEPKPFLEZE 15 x 4 x 0,8	m	108,000		0,000		0,00		0,00			R SUDOP BRNO Kabel TCEPKPFLE 15XN0,8	1,05*(60+42)
2	061401 002R	TCEPKPFLEZE 5 x 4 x 0,8	m	19,000		0,000		0,00		0,00			R SUDOP BRNO Kabel TCEPKPFLE 3XN0,8	19*1
3	061401 003R	HDPE trubka	m	120,000		0,000		0,00		0,00			R SUDOP BRNO HDPE trubka	1,05*(60+42)
4	061401 004R	Spojka smršťovací	ks	4,000		0,000		0,00		0,00			R SUDOP BRNO Spojka smršťovací	4*1
5	061401 005R	Spojka Y HDPE	ks	4,000		0,000		0,00		0,00			R SUDOP BRNO Spojka HDPE	4*1
6	051401 006R	Vyhledávací marker zemní	ks	4,000		0,000		0,00		0,00			R SUDOP BRNO Vyhledávací marker zemní	4*1
7	061401 007R	Trubka ochranná PE Ø 160 mm	m	105,000		0,000		0,00		0,00			R SUDOP BRNO Trubka ochranná	105*1
8	061401 008R	žlab 10x10	m	10,000		0,000		0,00		0,00			R SUDOP BRNO Kabelový žlab	10*1
S	Celkem za	Dodávky				0,000		0,00		0,00				
Díl:		Práce												
9	75I326	Uložení kabelu celoplastového s pancířem do 15XN	m	41,000		0,000		0,00		0,00			1. Položka obsahuje:=- práce spojené s montáží specifik 41*1	
10	75I32X	zatažení kabelu celoplastového s pancířem do 15XN	m	79,000		0,000		0,00		0,00			1. Položka obsahuje:=- práce spojené s montáží specifik 79*1	
11	75I326	Uložení kabelu celoplastového s pancířem do 3XN	m	5,000		0,000		0,00		0,00			1. Položka obsahuje:=- práce spojené s montáží specifik 5*1	
12	75I32X	zatažení kabelu celoplastového s pancířem do 3XN	m	14,000		0,000		0,00		0,00			1. Položka obsahuje:=- práce spojené s montáží specifik 14*1	
13	75I914	Optotrubka HDPE - uložení	m	41,000		0,000		0,00		0,00			1. Položka obsahuje:=- práce spojené s montáží specifik 41*1	
14	75I91X	Optotrubka HDPE - zatažení	m	79,000		0,000		0,00		0,00			1. Položka obsahuje:=- práce spojené s montáží specifik 79*1	
15	011401 009R	Montáž smršťovací spojky	ks	4,000		0,000		0,00		0,00			1. Položka obsahuje:=- kompletní montáž specifikované 4*1	
16	011401 010R	Montáž optotrubkové spojky y	ks	4,000		0,000		0,00		0,00			1. Položka obsahuje:=- kompletní montáž specifikované 4*1	
17	011401 011R	Uložení vyhledávacího markeru	ks	4,000		0,000		0,00		0,00			R SUDOP BRNO Uložení vyhledávacího markeru	4*1
18	75II21	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem do 100 žil	ks	4,000		0,000		0,00		0,00			1. Položka obsahuje:=- dodávku specifikovaného bloku/ž 4*1	
19	75IJ12	Měření stejnosměrné	pár	30,000		0,000		0,00		0,00			1. Položka obsahuje:=- práce spojené s měřením specifi 30*1	
20	75IK31	Měření na dvou vlnových délkách po montáži do 12 vláken	ks	1,000		0,000		0,00		0,00			1. Položka obsahuje:=- práce spojené s měřením specifi 1*1	
21	061401 012R	Značení trasy vedení	m	120,000		0,000		0,00		0,00			R SUDOP BRNO Značení trasy vedení	120*1
22	061401 013R	Dozor správce zařízení	hod	8,000		0,000		0,00		0,00			R SUDOP BRNO Dozor správce zařízení	8*1
23	061401 014R	Oprava stávající kabelové knihy	m	100,000		0,000		0,00		0,00			R SUDOP BRNO Oprava stávající kabelové knihy	100*1
S	Celkem za	Práce												
24		702620	ZEMNÍ PRÁCE PŘÍ MONTÁŽÍCH											
25	061401 015R	Odkrytí a zakrytí kabelů krytých fólií, pásem nebo deskou	m	55,000		0,000		0,00		0,00			1. Položka obsahuje:=- obnovu a výměnu poškozených i 55*1	
26	061401 016R	Provizorní zajištění kabelů na provizorním závěsu, zhotovení provizorní konstrukce	m	30,000		0,000		0,00		0,00			Provizorní zajištění kabelů na provizorním závěsu, zhoto 30*1	
		Provizorní zajištění kabelů na provizorním závěsu, odstranění provizorní konstrukce	m	30,000		0,000		0,00		0,00			Provizorní zajištění kabelů na provizorním závěsu, odstr 30*1	
S	Celkem za	Práce				0,000		0,00		0,00				
Díl: M46		Zemní práce												
28	061401 017R	Vytýčení trati kabelového vedení ve volném terénu	km	0,120		0,000		0,00		0,00			R SUDOP BRNO Vytýčení trati kabelového vedení ve volném terénu	0,12*1
29	061401 018R	Vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby	případ	5,000		0,000		0,00		0,00			R SUDOP BRNO Vytýčení stávajících ing. sítí v prostoru stavby	5*1
30	061401 019R	Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	60,000		0,000		0,00		0,00			R SUDOP BRNO Výkop kabel. rýhy 35/90 cm hor.3 ruční výkop rýhy	60*1
31	061401 020R	Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3 ruční výkop rýhy + dozor správce	m	30,000		0,000		0,00		0,00			R SUDOP BRNO Výkop kabel. rýhy 35/90 cm hor.3 ruční výkop rýhy + do 30*1	
32	061401 021R	Fólie modrá šíře 33cm včetně pokládky	m	75,000		0,000		0,00		0,00			R SUDOP BRNO Fólie modrá šíře 33cm včetně pokládky	75*1
33	061401 022R	Startovací a zápichová jáma pro protlak - výkop	m3	26,000		0,000		0,00		0,00			R SUDOP BRNO Startovací a zápichová jáma pro protlak - výkop	26*1
34	061401 023R	Startovací a zápichová jáma pro protlak - zához	m3	26,000		0,000		0,00		0,00			R SUDOP BRNO Startovací a zápichová jáma pro protlak - zához	26*1
35	061401 024R	Protlačovaný prostup z PE trub, D 150 mm	m	105,000		0,000		0,00		0,00			R SUDOP BRNO Protlačovaný prostup z PE trub, D 150 mm	105*1
36	061401 025R	Vypodložení, oddělení a krytí spojky	ks	4,000		0,000		0,00		0,00			R SUDOP BRNO Vypodložení, oddělení a krytí spojky	4*1
37	061401 026R	Pažení příložné plné jam hl -4m	m2	48,000		0,000		0,00		0,00			R SUDOP BRNO Pažení příložné plné jam hl -4m	48*1
38	061401 027R	Odstranění pažení přílož jam hl -4m	m2	48,000		0,000		0,00		0,00			R SUDOP BRNO Odstranění pažení přílož jam hl -4m	48*1
39	061401 028R	Zřízení kab.lože v rýze do 90 cm z pisku 10 cm	m	40,000		0,000		0,00		0,00			R SUDOP BRNO Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z pisku 10 cm	40*1
40	061401 029R	Zásyp jam ručně v hornině třídy 3	m3	26,000		0,000		0,00		0,00			R SUDOP BRNO Zásyp jam ručně v hornině třídy 3	26*1

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Trat' 2032 Brno - Vlárský průsmyk st. hr., v úseku Šlapanice (mimo) - Blažovice (včetně)

Název PS,SO :

Žst. Blažovice, ochrana drážních sdělovacích kabelů

Projektant, firma :

Marek Labudík, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum zpracování :

SO 06-14-01

03/2015

CÚ 2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
41	061401 030R	Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3	m	60,000		0,000		0,00		0,00	R	SUDOP BRNO	Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3	60*1
42	061401 031R	Osetí povrchu trávou	m2	10,000		0,000		0,00		0,00	R	SUDOP BRNO	Osetí povrchu trávou	10*1
43	061401 032R	Úprava terénu - štěrkopisek tl-5 cm	m2	25,000		0,000		0,00		0,00	R	SUDOP BRNO	Úprava terénu - štěrkopisek tl-5 cm	25*1
44	061401 033R	Geodetické zaměření trasy	km	0,120		0,000		0,00		0,00	R	SUDOP BRNO	Geodetické zaměření trasy	0,12*1
45	061401 034R	Demontování kabelového žlabu	m	10,000		0,000		0,00		0,00	R	SUDOP BRNO	Demontáž kabelového žlabu	10*1
46	061401 035R	Usazení kabelového žlabu	m	10,000		0,000		0,00		0,00	R	SUDOP BRNO	Usazení kabelového žlabu	10*1
S	Celkem za M46					0,000		0,00		0,00				