FORMULÁŘ 5 — majitel HIM: SŽDC — 0 — CÚ 2015

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : *TÚ 2032*

Číslo stavby

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) 823 51

Název PS,SO : *Žst. Blažovice, nástupiště*

Číslo PS,SO *06-16-04*

Projektant, firma : Ing. Petr Rotschein, SUDOP Brno

Datum zpracování : 03/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA dodávky jednotková	CENA dodávky celkem	CENA montáže jednotková	CENA montáže celkem	typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
Díl:	**1**	**Zemní práce**									SD			
1	113488	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 20KM	M3	60,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP20	Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku	1: viz Půdorys, plocha odstranění 51,744m2, tl.0,1m, celkem 51,744*0,1=**5,175**m3
2	122716	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TŘ 1-4 ODVOZ DO 12KM	M3	400,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka zahrnuje: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem □	dtto položka č.3, odvoz materiálu z mezisklákdyv Hrušovanech u Brna na definitivní skládku automobilovou dopravou
3	122718	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TŘ 1-4 ODVOZ DO 20KM	M3	0,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka zahrnuje: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem □	1: viz Příčné řezy, výkop pod plochou nástupiště bez materiálů z demolic nástupiště, sanační vrstvy součást SO 06-16-01, plocha 3,75m2
4	122 719	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽEL.SPODKU TŘ 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM (CELKEM 50 KM)	M3	0,000		0,000		0,00		0,00			Položka zahrnuje: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem □	z položky 3 s odvozem do 50 km, tj. 50km-20km=30km*1275m3=38250m3; odvoz ze staveniště na mezisklákdu v Hrušovanech u
5	131 31	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 4	M3	0,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka zahrnuje: – vodorovná a svislá doprava, přemístění,	1: viz Půdorys, základy pro sloupky zábradlí, základ 0,3x0,3m výšky 0,80m, počet základů
6	171 20	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	0,000		0,000		0,00		0,00			Položka zahrnuje: – vodorovná a svislá doprava, přemístění,	1: viz položka 3, 1275m3; manipulace se zeminou materiálem na mezisklákdu v
7	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ	M3	0,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zeiména: □	1: viz Příčné řezy, zásyp pod dlažbou nastupiste a svah za hranou nástupiště, plocha příčného
8	175 11	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU SE ZHUT	M3	0,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zeiména:	1: viz Technicka zprava, Priloha Prenesi vymer orientačního a informačního systému
9	18110	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	80,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz : □	1: viz Půdorys a Příčné řezy, urovnání povrchu pod nástupištěm a chodnících, změřena plocha
10	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	0,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz : □	1: viz Půdorys a příčné řezy, plocha změřena z půdorysu spolu 802m2
11	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	0,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Popisy prací zahrnují veškerý material, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní	dtto položka7
12	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	0,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Popisy prací zahrnují veškerý material, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní	dtto položka7
13	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M2	0,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Popisy prací zahrnují veškerý material, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní	dtto položka7
						0,000		0,00		0,00				
S	**Celkem za 1**	**Zemní práce**				**0,000**		**0,00**		**0,00**				
Díl:	**2**	**Zakládání**									SD			
14	272 313	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C16/20 (B20)	M3	0,000		**0,000**		**0,00**		0,00	P	SŽDC10	– příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště	1: základ sloupku informačního systému pro nevidomé, viz TZ, příloha výměry infosystému
15	272 314	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3	5,000		**0,000**		**0,00**		0,00	P	SŽDC10	– příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště	1: Beton základ pod konstrukci zdi š.1,2m*tl.0,3m*tl.0,1m=1,116m3 a schodiště
16	272 315	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C30/37 (B37)	M3	0,000		**0,000**		**0,00**		0,00	P	SŽDC10	– příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště	1: viz Půdorys, patky pro osazení sloupku zábradlí, viz položka 5, spolu 13,68m3
						0,000		**0,00**		0,00				
S	**Celkem za 2**	**Zakládání**				**0,000**		**0,00**		**0,00**				
Díl:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**									SD			
17	327315	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z PROST BET DO C30/37 (B37)	M3	0,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	– příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště	1: viz Ukončení nástupiště, na neveřejné části zídka rozměrů dl.1,8*tl.0,4*š.1,5 a
18	327326	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE ŽELEZOBET DO C40/50 (B50)	M3	0,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	– příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště	1: zídka a schodiště, spolu 12,91m3
19	327364	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI 10425	T	0,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	– příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště	1: viz Konstrukce, výztuž B500A
						0,000		0,00		0,00				
S	**Celkem za 3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				**0,000**		**0,00**		**0,00**				
Díl:	**5**	**Komunikace**									SD			
20	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	200,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP20	– dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě□	1: viz Půdorys, podsyp ze štěrkodrti fr.4-16mm tl.0,15m pod dlažbou a deskami na nástupišti a
21	582 51	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC TL 60MM DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	200,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP20	– dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě□ - očištění podkladu případně zřízení spojovací	1: viz Půdorys, zádlažba pravoúhlou dlažbou, plocha změřena z půdorysu 276m2
22	582611R-sbk-1	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC TL 60MM RELIÉFNÍCH (ČOČKOVÁ) DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	0,000		0,000		0,00		0,00	R		– dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě	1: viz Půdorys, varovný pás s výstupky š.0,80m, z půdorysu 0,65 m2
23	582611R-sbk-2	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC TL 60MM RELIÉFNÍCH (ČOČKOVÁ) BAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	0,000		0,000		0,00		0,00	R		– dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě□ - očištění podkladu případně zřízení spojovací	1: viz Půdorys, varovný pás s výstupky barevně konstrastní š.0,40m, 1,485 m2
						0,000		0,00		0,00				
S	**Celkem za 5**	**Komunikace**				**0,000**		**0,00**		**0,00**				
Díl:	**783**	**Nátěry**									SD			
24	783 12	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST	M2	15,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP201	Položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu	1: viz Technicka zprava, Priloha Prenesi vymer orientačního a informačního systému

FORMULÁŘ 5 | majitel HIM: SŽDC | 0 | CÚ 2015

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ | Cena za objekt [Kč]

Název stavby : ***TÚ 2032*** | Číslo stavby

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) 823 51

Název PS,SO : ***Žst. Blažovice, nástupiště*** | Číslo PS,SO ***06-16-04***

Projektant, firma : Ing. Petr Rotschein, SUDOP Brno | Datum zpracování : 03/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA dodávky jednotková	CENA dodávky celkem	CENA montáže jednotková	CENA montáže celkem	typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
						0,000		0,00		0,00				
S	**Celkem za 783**	**Nátěry**				**0,000**		**0,00**		**0,00**				
Díl:	**9**	**Ostatní práce**									SD			
25	911115	OCEL SILNIČ ZÁBRADLÍ ŽÁROVĚ STŘÍKANÉ KOVEM S NÁTĚREM	M	20,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP20	Položka zahrnuje kompletní dodávka se všemi pomocnými a dodávajícími pracemi a	1: viz Půdorys, kovové zabradlí viz 17, délka změřena z půdorysu, celkem 383,475m
26	914511R-sbk-1	TABULE Z POZINK PLECHU JEDNOSTRANNÉ NA SLOUPKY DO ZÁKLADU, DODÁVKA A MONTÁŽ	M2	10,000		0,000		0,00		0,00	R		Zahrnuje kompletní dodávku a montáž neprosvětlených tabulí na sloupky, zastřešení nebo pozemní objekty, včetně sloupků a	1: viz TZ, příloha Přehled výměr informačního a orientačního systému, výstroj tratě
27	914511R-sbk-6	PIKTOGRAMY Z POZINK PLECHU JEDNOSTRANNÉ NA ZÁBRADLÍ, DODÁVKA A MONTÁŽ	M2	0,142		0,000		0,00		0,00	R		Zahrnuje kompletní dodávku a montáž neprosvětlených tabulí na sloupky, zastřešení nebo pozemní objekty, včetně sloupků a	1: viz TZ, umístění 2 piktogramů "Zákaz vstupu", kruhová tabule průměru 0,3 m, 2*0,3*0,3*π/4=0,142m2
28	předb.cena	SLOUPEK OCELOVÝ DN60 DL.3,000M	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00	R			1: viz TZ, příloha Přehled výměr informačního a orientačního systému, výstroj tratě
29	předb.cena	SLOUPEK OCELOVÝ DN127 DL.4,000M	KUS	20,000		0,000		0,00		0,00	R			1: viz TZ, příloha Přehled výměr informačního a orientačního systému, výstroj tratě
30	91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	80,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP20	Popisy prací zahrnují veškerý materiál,	1: změřeno z půdorysu
31	924 396	NÁSTUPIŠTĚ TYPU SUDOP VÝŠKA NH PŘES 500 MM S U95, ZADNÍ HRANA NA OPĚŘE Z DRTI, SE 2 ZÁCHYT.DESKAMI DESKY KS 145 - Z	M	534,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Zřízení nástupiště typu SUDOP.Montáž úrovňového jednostranného, mimoúrovňového jednostranného i	1: viz Půdorys a TZ
32	924 399	NÁSTUPIŠTĚ TYPU SUDOP VÝŠKA NH PŘES 500 MM S U95, ZADNÍ HRANA NA OPĚŘE Z DRTI, SE 2 ZÁCHYT.DESKAMI DESKY KS 230	M	0,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Zřízení nástupiště typu SUDOP.Montáž úrovňového jednostranného, mimoúrovňového jednostranného i	1: viz Půdorys a TZ, dl.nástupiště-položka 31, 2*170m-18m=340-18=322m
33	924531	NÁSTUPIŠTĚ UKONČENÍ NÁSTUPIŠŤ MIMOÚROVŇOVÉHO 0,5 A 0,55 M DO ÚROVNĚ STEZKY - 3 TV. TISCHER NÁST.VNĚJŠÍ - 1 DESKA K 145	KUS	0,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Ukončení nástupišť.Ukončení úrovňového a mimoúrovňového nástupiště z dílů a součástí	1: viz Půdorys a Situace
34	924 640	NÁSTUPIŠTĚ BEZPEČNOSTNÍ PÁSY KONTRASTNÍ ZNAČENÍ NÁSTUPNICE	M	3,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	na místě, pro různé osové vzdálenosti koleje i Zřízení bezpečnostních pásů pro osoby se sníženou schopností pohybu a	1: viz Půdorys, označení nastupnice schodiště š.1,5m, spolu 2*1,5m=3m
35	924640R-sbk-1	ZŘÍZENÍ ZDRSNĚNÉHO HMATOVÉHO PÁSU PŘED SCHODIŠTĚM NA NÁSTUPIŠTI	M2	1,520		0,000		0,00		0,00	P	R	Zřízení zdrsněného hmatového pásu před schodištěm pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace vymývaným	1: viz Půdorys, zdrsnění povrchu před schodištěm, změřeno z půdorysu 2*0,76=1,52m2
36	965 835	DEMONTÁŽE NÁSTUPIŠTĚ JEDNOSTR. Z DESEK Š. 1,45 M TISCHER ODVOZ SUTI DO 35 KM	KUS	650,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Popis činností : Demontáž zarážedel, nástupišť a jiných drobných zařízení	1: viz Půdorys a Situace
37	966 158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	20,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	železniční tratiPoložka obsajuje : Uvolnění připrava pracoviště, přenesení potřebného	odhad 10 m3; odvoz na skládku do Brna-Černovic cca 40 km, spolu 2*10=20m3
38	966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ	M	6,280		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	připrava pracoviště, přenesení potřebného	1: viz Půdorys a Situace
						0,000		0,00		0,00				
S	**Celkem za 9**	**Ostatní práce**				**0,000**		**0,00**		**0,00**				
Díl:	**990**	**Poplatky za skládky**									SD			
39	17 05 04	VÝKOPOVÁ ZEMINA (SPLŇUJÍCÍ LIMITY PRO ULOŽENÍ NA POVRCH TERÉNU)	T	720,000		0,000		0,00		0,00	SP	Odpady	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím	1: viz Položka č.3, objem hmot.zeminy 2t/m3; 127fm3*2=2560t
40	17 01 01	BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	25,000		0,000		0,00		0,00	SP	Odpady	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím	1: viz Položka č.1,36 a 37, objem.hmot.betonu 2,5t/m3; 5,175m3*2,5+389*0,321 (bm tvárnic
						0,000		0,00		0,00				
S	**Celkem za 990**	**Poplatky za skládky**				**0,000**		**0,00**		**0,00**				