

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Trat' 2032 Brno - Vlárský průsmyk st. hr., v úseku Šlapanice (mimo) - Blažovice (včetně)**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

8222972

Součet za Díl

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Název PS,SO : **Železniční přejezd v km 15,543**

Projektant, firma : **Holotík, SUDOP BRNO spol. s r.o.**

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 05-17-10

Datum zpracování : **05/2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13
Díl: 1		Zemní práce										SD	
	121101	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM	M3	6,100		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK13	
	113328	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	51,400		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_13	
	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	31,700		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_13	
	R04	ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÝCH OBRUB, ODVOZ DO 20KM	M	32,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP2011	
	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	10,600		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK13	
	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	6,100		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK13	
	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	M2	85,700		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK13	
	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	24,400		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK13	
	18243	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU	M2	24,400		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK13	
	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	24,400		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK13	
	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	4,900		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK13	
						0,000		0,00		0,00			
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00	S		
Díl: 2		Základy										SD	
	214662	ÚPRAVA PODLOŽÍ VÁPŇNÍM DO 1,5% HL DO 0,5M	M2	86		0,000		0,00		0,00	Popisy p	OTSKP_13	
						0,000		0,00		0,00			
S	Celkem za 2	Základy				0,000		0,00		0,00	S		
Díl: 5		Komunikace										SD	
	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	85,700		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK13	
	56314	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM	M2	85,700		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK13	
	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	86,300		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK13	
	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	172,600		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK13	
	574104	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S	M3	86,300		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK13	
	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	86,300		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK13	
	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	86,300		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK13	

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Trať 2032 Brno - Vlárský průsmyk st. hr., v úseku Šlapanice (mimo) - Blažovice (včetně)

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

8222972

Součet za Díl

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 05-17-10

Datum zpracování :

05/2015

Název PS,SO : Železniční přejezd v km 15,543

Projektant, firma : Holotík, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13
						0,000		0,00		0,00			
S	Celkem za 5	Komunikace				0,000		0,00		0,00		S	
Díl:	9	Ostatní práce										SD	
91400		DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	20,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_SPK13
914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	20,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_SPK13
914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_SPK13
914912		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_SPK13
914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	20,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_SPK13
R01		Provizorní přejezdová úprava šterková, montáž, demontáž	M2	101,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_SPK13
R02		Vyspravení stávajících živičných vozovek na příjezdových komunikacích – pro dopravu stavby	M2	200,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_SPK13
919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	12,200		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_SPK13
91722		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	29,200		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_SPK13
921112		ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD CELOPRYŽOVÝ NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH	M2	80,640		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS13
931311		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2	M	30,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_SPK13
S	Celkem za 9	Ostatní práce				0,000		0,00		0,00		S	
Díl:	990	Poplatky za skládky										SD	
015111		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	17,000		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS13
015130		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	31,700		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS13
015520		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ	T	0,850		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS13
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00		S	

FORMULÁŘ 5

Název stavby : **ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ**
Trat' 2032 Brno - Vlárský průsmyk st. hr., v úseku Šlapanice (mimo) - Blažovice (včetně)

Název PS,SO : **Železniční přejezd v km 15,543**

Projektant, firma : **Holotík, SUDOP BRNO spol. s r.o.**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

8222972

Součet za Díl

majitel HIM: **SŽDC**

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum zpracování :

0

Cena za objekt [Kč]

SO 05-17-10

05/2015

CÚ 2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	