

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Trat' 2032 Brno - Vlářský průsmyk st. hr., v úseku Šlapanice (mimo) - Blažovice (včetně)**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 21

Název PS,SO : **SO 06-19-01 Most v km 15,993**

Projektant, firma : **Ing. Matějka, SUDOP BRNO spol. s r.o.**

majitel HIM:

SŽDC

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 06-19-01

Datum zpracování : **03/2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny
							dodávky		montáže			
							jednotková	celkem	jednotková	celkem		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
Díl: 00		Všeobecné práce a položky									SD	
1	02950R	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	16,000		0,000		0,00		0,00	P R	
						0,000		0,00		0,00		
S	Celkem za 00	Všeobecné práce a položky				0,000		0,00		0,00		
Díl: 01		Zemní práce									SD	
2	111204	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	M2	30,000		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK	
3	131937	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 16KM	M3	516,401		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK	
4	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	516,401		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK	
						0,000		0,00		0,00		
S	Celkem za 01	Zemní práce				0,000		0,00		0,00		
Díl: 02		Zakládání									SD	
5	23117	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (HMOTNOST)	T	9,454		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK	
6	237172	ODŘEZÁNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ	M	30,400		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK	
						0,000		0,00		0,00		
S	Celkem za 02	Zakládání				0,000		0,00		0,00		
Díl: 04		Vodorovné konstrukce									SD	
7	458523	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRČENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO	M3	223,550		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK	
						0,000		0,00		0,00		
S	Celkem za 04	Vodorovné konstrukce				0,000		0,00		0,00		
Díl: 06		Úpravy ploch									SD	
8	626112	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL	M2	457,800		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK	
9	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	457,800		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK	
						0,000		0,00		0,00		
S	Celkem za 06	Úpravy ploch				0,000		0,00		0,00		
Díl: 07		Přidružená stavební výroba									SD	
10	711415R	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNNÍ STŘÍKANÁ	M2	263,789		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK	
11	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	22,300		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK	
						0,000		0,00		0,00		
S	Celkem za 07	Přidružená stavební výroba				0,000		0,00		0,00		
Díl: 09		Ostatní konstrukce a práce									SD	
12	911213R	OCEĽ MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM	M	9,800		0,000		0,00		0,00	P OTSKP	
13	938441	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ	M2	457,800		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK	
14	94190	LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA	M3OP	448,260		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK	
13	966811R	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ	M	9,800		0,000		0,00		0,00	P OTSKP	
14	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	263,789		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK	
						0,000		0,00		0,00		
S	Celkem za 09	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00		
Díl: 990		990 Poplatky za skládky									SD	
15	17 05 04	výkopová zemina - odkop	t	396,000		0,000		0,00		0,00	P	
16	17 01 01	beton z demolice objektů, základů TV	t	1,000		0,000		0,00		0,00	P	
17	17 03 02	vybouraný asfaltový beton bez dehtu, živичné lepenky bez dehtu	t	0,058		0,000		0,00		0,00	P	

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Trat' 2032 Brno - Vlárský průsmyk st. hr., v úseku Šlapanice (mimo) - Blažovice (včetně)**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 21

Název PS,SO : **SO 06-19-01 Most v km 15,993**

Projektant, firma : Ing. Matějka, SUDOP BRNO spol. s r.o.

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 06-19-01

Datum zpracování :

03/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13
18	17 04 05	železný šrot - konstrukce, stožáry, potrubí, koleje	t	0,343		0,000		0,00		0,00		P	
						0,000		0,00		0,00			
S	Celkem za 990	990 Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00			