

S d r u ž e n í t r a ť 3 2 4






PRODIN a.s.
Jiráskova 169
530 02 Pardubice
www.prodin.cz
DIČ: CZ25292161
IČO: 25292161

Tým dopravního inženýrství s.r.o.
Moskevská 532/60,
101 00 Praha 10 – Vršovice,
www.tymdl.cz
DIČ: CZ24831832
IČ: 24831832



Zpracovatel dílčí části dokumentace:

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Vypracoval:  Bc. Jakub Rentka		Zodp. projektant:  Ing. Miroslav Rykl		Kontroloval:  Ing. František Bouda	
Kraj: kraj Vysočina		Traťový úsek/Obec: Golčův Jeníkov – Vlkaneč			
Investor Správa železniční dopravní cesty, státní organizace					
Akce: TRAŤ 324 KUTNÁ HORA – BRNO, ÚSEK GOLČŮV JENÍKOV – VLKANEČ SO 01-13-03 Železniční přejezd v ev. Km 262,715				Formát A4	
				Datum 04/2015	
				Účel PROJEKT	
				Č. zakázky 3110/15/001	
				Změna Č. kopie	
				Měřítko -	
Obsah dokumentace: SOUPIS PRACÍ – PŘEJEZD P3705				Část dokumentace E.1.3.3	
				Č. výkresu .06	

FORMULÁŘ 5 a**Položkový rozpočet SO**

Název stavby : Trať 324 Kutná Hora - Brno, úsek Golčův Jeníkov - Vlkaneč

Název SO : **Přejezd P3705 evid. km 262,715**Datum zpracování : **9.4.2015**

majitel HIM:

SŽDC**0,00****Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo SO **SO 01-13-03**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 0		Všeobecné podmínky								
1	03350	SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJNÉ DOPRAVY	Kpl	20 000,00		0,00		0,00		0,00
S	Celkem za 0	Všeobecné podmínky				0,00		0,00		0,00
Díl: 1		Zemní práce								
2	113328	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	m3	7,00		0,00		0,00		0,00
3	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	m2	183,00		0,00		0,00		0,00
4	123838	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	m3	150,00		0,00		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,00		0,00		0,00
Díl: 2		Základy								
5	272313	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C16/20 (B20)	m3	1,40		0,00		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Základy				0,00		0,00		0,00
Díl: 5		Komunikace								
6	R574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	m2	45,00		0,00		0,00		0,00
7	R0256330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI B	m2	50,00		0,00		0,00		0,00
8	R574A03	ASFALTOVÁ SMĚS R-MAT	m2	45,00		0,00		0,00		0,00
9	R58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	m	18,00		0,00		0,00		0,00
S	Celkem za 5	Komunikace				0,00		0,00		0,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání								
10	965311	ROZEBRANÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU Z DÍLCŮ	m2	38,00		0,00		0,00		0,00
11	921332	ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD A PŘECHOD ZE ZÁDLAŽBOVÝCH PANELŮ PRO KOLEJ NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH	m2	58,00		0,00		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00		0,00		0,00
Díl: O990		Poplatky za skládky								

FORMULÁŘ 5 a**Položkový rozpočet SO**

Název stavby : Trať 324 Kutná Hora - Brno, úsek Golčův Jeníkov - Vlkaneč

Název SO : **Přejezd P3705 evid. km 262,715**Datum zpracování : **9.4.2015**

majitel HIM:

SŽDC**0,00****Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo SO **SO 01-13-03**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	014112	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	t	85,00		0,00		0,00		0,00
S	Celkem za O990	Poplatky za skládky				0,00		0,00		0,00

Rozpočtované položky stabilizace, geotextilie, konstrukční vrstvy, štěrkové lože, kolejové pole, trativody včetně podsypů a s nimi související položky, jsou součástí rozpočtu SO svršku a SO spodku.