

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** Golčův Jeníkov Vlkaneč - Projekt**Objekt:** SO 44-14-06 Propustek v ev. km 263,301 F**Rozpočet:** SO 44-14-06 Propustek v ev. km 263,301 F**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Golčův Jeníkov Vlkaneč - Projekt
Objekt: SO 44-14-06 Propustek v ev. km 263,301 F
Rozpočet: SO 44-14-06 Propustek v ev. km 263,301 F

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU Skládkovné zemina (20)*2,0=40.000 [A]	T	40,000		
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU Skládkovné kámen (10+4)*2,4=33.600 [A]	T	33,600		
3	02743	R	PROVIZORNÍ KONSTRUKCE Zavážecí dráha pro zasunutí ocelové konstrukce do stávajícího otvoru, včetně zatažení smontované OK do definitivní polohy. 30=30.000 [A]	M	30,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
4	11512		ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN 10*24=240.000 [A]	HOD	240,000		
5	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Hloubení na vtoku a výtoku. 20=20.000 [A]	M3	20,000		
6	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Zásyp hutněnou štěrkoktrtí pod plání, podsyp pod ocelovou troubou, hutněný po vrstvách, technol. postup dle výkresové dokumentace. 40=40.000 [A]	M3	40,000		
7	18090		VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH Uvedení místa stavby do původního stavu. 2*75=150.000 [A]	M2	150,000		
8	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	150,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Golčův Jeníkov Vlkaneč - Projekt
Objekt: SO 44-14-06 Propustek v ev. km 263,301 F
Rozpočet: SO 44-14-06 Propustek v ev. km 263,301 F

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			2*75=150.000 [A]				
9	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	150,000		
			2*75=150.000 [A]				
1		Zemní práce					
2		Základy					
10	272325		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	0,984		
			Základové patky pro zábradelní sloupky.				
			2*4*0,41*0,3=0.984 [A]				
2		Základy					
3		Svislé konstrukce					
11	348176	R	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM	M	12,000		
			Lanové zábradlí, včetně vlepení kotev a vyvrtání otvorů do nové římsy, chemická kotva M12, dl. 160 mm, 4 ks/kotevní desku.				
			12=12.000 [A]				
12	38933	R	MOSTNÍ NOSNÉ RÁMOVÉ KONSTR Z OCELI	M	20,200		
			Ocelová flexibilní trouba ze zvlněného plechu tlamového profilu s čely seřiznutými dle tvaru násypu				
			dodávka, montáž do jednoho kusu, světlé rozměry 1891 x 1550 mm, tl. plechu 3 mm, typ vlny 68 x 13 mm. Včetně PKO, specifikace PKO dle TZ.				
			20,2=20.200 [A]				
3		Svislé konstrukce					
4		Vodorovné konstrukce					
13	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	5,000		
			C25/30, výplň prostoru mezi vnějším povrchem ocelové flexibilní konstrukce a lícem stávajícího propustku.				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Golčův Jeníkov Vlkaneč - Projekt
Objekt:	SO 44-14-06 Propustek v ev. km 263,301 F
Rozpočet:	SO 44-14-06 Propustek v ev. km 263,301 F

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			5=5.000 [A]				
14	465512	2	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Dlažba dna, tl. 0,20 m, vč. podkl. betonu C30/37 tl. 0,15 m a koncového prahu, odláždění vtoku a výtoku. 8=8.000 [A]	M3	8,000		
4			Vodorovné konstrukce				
7			Přidružená stavební výroba				
15	711111		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY nátěr zasypaných žlb konstrukcí, 1xALP+2xALN 2*5=10.000 [A]	M2	10,000		
7			Přidružená stavební výroba				
9			Ostatní konstrukce a práce				
16	966128		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 20KM Odstranění stávající dlažby v profilu propustku. 20*0,5=10.000 [A]	M3	10,000		
17	966138		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM Úprava ostění stávající spodní stavby před začátkem zasouvání nové OK. 4=4.000 [A]	M3	4,000		
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem: