

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

12 017/2015/SZDC-SSZ-ÚE-Šle.

Vyřizuje: Ing. Šlechtová Marta

Telefon: 972 244 721

Mobil: 602 774 958

E-mail: slechtovaM@szdc.cz

Datum: 27. 07. 2015

Dle rozdělovníku

„Modernizace ŽST Česká Lípa“

Dodatečné informace - Dodatek č. 12

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 54:

SO 02-64-01

Soutěžní projektová dokumentace na úrovni prováděcí projekt obsahuje výhradně popis a řešení zařízení EO.V. Soutěžní soupis prací však obsahuje položky, týkající se řešení ničím nepodloženého veřejného osvětlení. Jde o položky 19-24. Tyto položky nemají žádný podklad v projektové dokumentaci a pro jejich korektní ocenění chybí jakékoliv technické parametry.

Je předmětem realizace SO 02-64-01 i nenaprojektovaná část venkovního osvětlení?

Odpověď na dotaz č. 54:

V rámci stavby dojde k nutné úpravě stávajícího osvětlení – uvedeno ve výkresech č. 3,4,6.

Bude dodán rozvaděč osvětlení, do kterého se přepojí stávající kabelové vedení pro osvětlovací stožáry ve stanici. Viz dokumentace - výkres č. 6, část osvětlení. Dle dokumentace - výkresu č. 3 bude provedena demontáž stávajícího osv. stožáru (popis ve výkrese „Stávající osvětlovací stožár typu JŽ je v kolizi se stavebními úpravami a musí být přemístěn.“). Stávající osvětlovací stožár vzhledem ke svému stáří bude po demontáži zlikvidován a nahrazen novým osvětlovacím stožárem stejného typu JŽ.

V rámci dálkové komunikace bude ve stavbě doplněn stávající rozvaděč R01 o modul PLC. Níže uvádíme komentář ke specifikaci položek 19 – 24.

Položka č. 19 - rozšíření o komunikační modul pro přenos informací na dispečink - jedná se o doplnění komunikačního modulu PLC do stávajícího rozvaděče RH bez nutnosti úpravy rozvaděče - pole č.2; Položka obsahuje: veškeré příslušenství, zhotovení výrobní dokumentace.

Položka č. 20 - software pro začlenění technologického celku osvětlení do dálkové diagnostiky TS ŽDC Položka obsahuje: instalaci software pro začlenění technologického celku do dálkové diagnostiky TS ŽDC; rozšíření/doplnění software dle podmínek TS2/2008.

Položka č. 21 - senzor pro měření intenzity osvětlení

Položka obsahuje: veškeré příslušenství, (fotobuňka)

Položka č. 22 - ... s PLC řídicím systémem - software a parametrizace na 1 ks větve osvětlení

Položka obsahuje: naprogramování a připojení příslušného PLC modulu na definovaný počet vývodů osvětlení. Poznámka: rozvaděč RH bude ve stavbě OŘ připraven pro dálkové ovládání a diagnostiku osvětlení a proto není v tomto nutná úprava rozvaděče RH.

Položka č. 23 - ... s nadřazeným ovladačem - software a parametrizace na 1 ks větve osvětlení

Položka obsahuje: naprogramování příslušného PLC modulu na definovaný počet vývodů osvětlení

Položka č. 24 - ... s nadřazeným ovladačem - verifikace povelů a signálů na 1 ks rozvaděče osvětlení

Položka obsahuje: komunikace příslušného PLC modulu s nadřazeným/podřazeným ovladačem (v našem případě koncentrátor).

Dotaz č. 55:

SO 02-64-01

Jak bylo uvedeno výše, soutěžní soupis prací obsahuje položky, týkající se řešení veřejného osvětlení. Jde o položky 19-24. Tyto položky nemají žádný podklad v projektové dokumentaci a pro jejich ocenění a realizaci chybí jakékoliv technické parametry.

Podle jakých zcela konkrétních projekčních podkladů má uchazeč v případě kladného stanoviska k předchozímu bodu tyto položky korektně ocenit?

Odpověď na dotaz č. 55:

Viz odpověď na dotaz č. 54.

V rámci dálkové komunikace bude ve stavbě doplněn stávající rozvaděč R01 o modul PLC. V současné době probíhá stavba OŘ, v rámci které bude nový rozvaděč připraven pro osazení PLC modulu s příslušným počtem ovládacích prvků dle výkazu výměr.

Položka č. 22 - ... s PLC řídicím systémem - software a parametrizace na 1 ks větve osvětlení

Položka obsahuje: naprogramování a připojení příslušného PLC modulu na definovaný počet vývodů osvětlení.

Dotaz č. 56:

SO 02-64-01

Soutěžní soupis prací obsahuje položku Kabelová skříň venkovní v pilíři, příplatek za lakování – 4 ks, pol.č.25. Tato položka nemá žádný technický podklad v projektu (specifikaci, rozsah, parametry nátěru, výkres). Tato položka v projektu EOVS nemá navíc žádné opodstatnění. Pokud má projektant záměr provést speciální nátěr typového zařízení, tento parametr má být v projekčním podkladu (výkresu) nebo ve specifikaci a nikoliv v nekonkrétní položce Třídníku, která má navíc zcela neodpovídající popis.

Jak má uchazeč tuto položku ocenit a podle jakých projekčních podkladů?

Odpověď na dotaz č. 56:

Viz odpověď na dotaz č. 54.

Rozvaděče od dodavatelů v základním provedení nejsou chráněny proti povětrnostním podmínkám a UV záření. Dle dodavatele plastových skříní musí být jakýkoliv rozvaděč na tyto podmínky lakován - položka zahrnuje pouze lakování sestavy skříně EOVS.

Poznámka: Při objednání rozvaděče u dodavatele musí být tento požadavek uplatněn při objednání.

Dotaz č. 57:

SO 02-64-01

Projekt EOVS řeší rozvaděč napájení EOVS (umístěný ve VB) a rozvaděč ovládání EOVS (umístěný v budově EOVS) viz kapitola 2.5 Technické zprávy. Výkresová dokumentace v projektu však řeší výkresem pouze jakýsi R-EOVS, venkovního provedení v plastovém pilíři. Z projektu (z textu a z příloh) není jasné, které rozvaděče bude zhotovitel dodávat a podle jakého podkladu. Soutěžní soupis prací však obsahuje pouze položku jediného rozvaděče EOVS, a to položku č. 24.

Bude do VB umístěna venkovní pilířová sestava EOVS, nebo je projektována obvyklá skříň ocelová? Na Dispozici (v.č.7.) je uvedena pouze nástěnná rozvodnice š.400mm, h. 500 mm. ***Jak má uchazeč tyto položky obou rozvaděčů korektně ocenit a podle jakých projekčních podkladů, zde jsou nutné korektní výkresy nebo specifikace.***

Odpověď na dotaz č. 57:

Viz odpověď na dotaz č. 54.

Rozvaděč R-EOV je řešen jako sestava skříňových rozvaděčů. Rozvaděč včetně výzbroje a řídicího systému je typovou a pro síť SŽDC schválenou technologií od dodavatelů, zhotovenou a dodanou jako celek dle specifikace počtu a typu okruhů napájení. Viz v.č. 05.

Poznámka: způsob sestavení, přesná velikost rozvaděče závisí na dodavateli zařízení, dle požadavku správce zařízení bude odsouhlaseno při realizaci s příslušným dodavatelem.

Dotaz č. 58:

SO 02-64-01

Jak a ve které položce soupisu prací (**číslo položky**) má uchazeč ocenit případné úpravy stávajících rozvaděčů (např. požadované doplnění PLC viz v.č.04) PLC nemá technický podklad.

Odpověď na dotaz č. 58:

Viz komentář k položce č. 22 výše.

Položka č. 22 - ... s PLC řídicím systémem - software a parametrizace na 1 ks větve osvětlení

Položka obsahuje: naprogramování a připojení příslušného PLC modulu na definovaný počet vývodů osvětlení.

Poznámka: rozvaděč RH bude ve stavbě OŘ připraven pro dálkové ovládání a diagnostiku osvětlení a proto není v tomto nutná úprava rozvaděče RH.

Dotaz č. 59:

SO 02-64-01

Soutěžní soupis prací obsahuje položku č.26, Dohledové pracoviště obvodu EO/VVO, SW, licence. Tato položka nemá žádný technický podklad v projektu (specifikaci, rozměry, parametry, výkres) ani popis, co se pod touto položkou bude dodávat.

Jak má uchazeč tuto položku ocenit a podle jakých projekčních podkladů?

Odpověď na dotaz č. 59:

Položka č. 26 obsahuje dodávky software a licence pro dálkové ovládání a diagnostiku EO/VVO pro určeného správce zařízení (např. pro místní pracoviště údržby).

Dotaz č. 60:

SO 02-64-01

Projekt neobsahuje úplnou specifikaci topných souprav (obvyklou tabulku výměn), navzdory deklaraci v TZ (kapitola 2.6. poslední podtržená věta) o tabulce výhybek. Chybí základní technické údaje o použitých pražcích (dřevo-beton) a provedení (žlab-nežlabové). Tyto parametry určují cenu. Podotýkáme, že se jedná o prováděcí projekt.

Žádáme zadavatele o doplnění.

Odpověď na dotaz č. 60:

Tabulka výhybek je součástí projektové dokumentace minimálně v částech železničního svršku. Parametry výhybek pro ohřev v rámci SO 02-64-01:

Výhybky č.1	JS49-1:14-760-P-I-ČZ-d-K-ZP(N)	(stávající výhybka, vybavena čz)
Výhybky č.2	JS49-1:14-760-P-I-ČZ-d-K-ZP(N)	(stávající výhybka, vybavena čz)
Výhybky č.3	JS49-1:14-760-L-p-ČZ-d-K-ZP(N)	(stávající výhybka, vybavena čz)

Dotaz č. 61:

PS 14-03-02

V projektu je navrženo řešení zajištění provizorního napájení stanice pomocí pronájmu technicky definované provizorní TS v betonovém kiosku s dvěma trafostánkami, podle TOS Soupisu strojů a zařízení, položka č.9, plus výkresová dokumentace. Po delším průzkumu trhu na možné zapůjčení a v souladu s našimi zkušenostmi musíme konstatovat, že taková trafostanice v mobilním provedení není a nebyla ani v minulosti na českém ani slovenském trhu k dispozici.

Může zadavatel prostřednictvím profesního projektanta sdělit uchazečům tendru zdroj možného pronájmu takové trafostanice na dobu 12 měsíců?

Odpověď na dotaz č. 61:

Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejnou zakázku, není možné uvést zdroj ani výrobce trafostanice. Pouze zadavatel konstatuje, že trafostanice je proveditelná a její proveditelnost byla projektantem prověřena.

Dotaz č. 62:

PS 14-03-05

Předmětem provozního souboru je dodávka stabilního motorgenerátoru 100 kVA.

Je požadována elektronická regulace otáček (pro spolupráci DA s UPS a se servery)?

Odpověď na dotaz č. 62:

Ano, elektronická regulace otáček je požadována.

Dotaz č. 63:

PS 14-03-05

Předmětem provozního souboru je dodávka stabilního motorgenerátoru 100 kVA.

Je v tomto případě požadováno, aby motorgenerátor měl schválené technické podmínky pro provoz v oblasti SŽDC a odpovídal Směrnici č. 34 SŽDC a nikoliv pouze předpisům, které jsou platné v běžné komerční sféře?

Odpověď na dotaz č. 63:

S ohledem na skutečnost, že motorgenerátor je součástí technologických zařízení elektrotechniky a energetiky, sdělovacího zařízení a zabezpečovacího zařízení, je nutno postupovat dle „Směrnice SŽDC č.34 - Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky na železniční dopravní cestě“.

Dotaz č. 64:

SO 04-64-01

Soutěžní projektová dokumentace na úrovni prováděcí projekt obsahuje výhradně popis a řešení zařízení EO.V. Soutěžní soupis prací však obsahuje položky, týkající se řešení ničím nepodloženého veřejného osvětlení. Tyto položky nemají buď žádný podklad, nebo jsou zařazeny výkresy bez dalších potřebných souvislostí.

Je předmětem realizace SO 04-64-01 i nenaprojektovaná část venkovního osvětlení?

Odpověď na dotaz č. 64:

V rámci stavby dojde k nutné úpravě stávajícího osvětlení – uvedeno ve výkresech č. 3,4,6.

Bude dodán rozvaděč osvětlení, do kterého se přepojí stávající kabelové vedení pro osvětlovací stožáry ve stanici. Viz dokumentaci - výkres č. 6, část osvětlení. Dle dokumentace - výkresu č. 3 bude provedena demontáž stávajícího osv. stožáru (popis ve výkrese „Stávající osvětlovací stožár typu JŽ je v kolizi se

stavebními úpravami a musí být přemístěn."). Stávající osvětlovací stožár vzhledem ke svému stáří bude po demontáži zlikvidován a nahrazen novým osvětlovacím stožárem stejného typu JŽ.

Dotaz č. 65:

SO 04-64-01

Soutěžní projektová dokumentace na úrovni prováděcí projekt popisuje výhradně řešení zařízení EO.V. Soutěžní soupis prací však obsahuje další, v technické zprávě ani v rozsahu SO nezmiňované položky, týkající se řešení staničního veřejného osvětlení. Jde o položky 21-26 a dále položky 28-31, 34-36. Tyto položky nemají buď žádný podklad, nebo jsou zařazeny výkresy bez dalších potřebných souvislostí.

Jak má uchazeč tyto položky korektně ocenit a podle jakých projekčních podkladů (chybí popis požadovaného záměru, rozsah, parametry stožárů, svítidel, **u stožárových rozvodnic - způsob ochrany před nebezpečím**, a další)?

Odpověď na dotaz č. 65:

Níže uvádíme komentář k uvedeným položkám:

— *Položka č. 21 - rozvaděč pro drážní osvětlení silový napájecí s PLC řídicím systémem do 6 kusů třífázových větví:*

Rozvaděč nacenit dle výkresu č. 06 část osvětlení, Položka obsahuje veškeré příslušenství i zhotovení výrobní dokumentace.

Položka č. 22 - software pro začlenění technologického celku osvětlení do dálkové diagnostiky TS ŽDC:

Položka obsahuje: instalaci software pro začlenění technologického celku do dálkové diagnostiky TS ŽDC; rozšíření/doplnění software dle podmínek TS2/2008.

Položka č. 23 - senzor pro měření intenzity osvětlení:

Položka obsahuje: veškeré příslušenství (fotobuňka)

Položka č. 24 - ... s PLC řídicím systémem - software a parametrizace na 1 ks větve osvětlení:

— Položka obsahuje: naprogramování a připojení příslušného PLC modulu na definovaný počet vývodů osvětlení. Poznámka: rozvaděč RH bude ve stavbě OŘ připraven pro dálkové ovládání a diagnostiku osvětlení a proto není v tomto nutná úprava rozvaděče RH.

Položka č. 25 - ... s nadřazeným ovladačem - software a parametrizace na 1 ks větve osvětlení

Položka obsahuje: naprogramování příslušného PLC modulu na definovaný počet vývodů osvětlení.

Položka č. 26 - ... s nadřazeným ovladačem - verifikace povelů a signálů na 1 ks rozvaděče osvětlení

Položka obsahuje: komunikace příslušného PLC modulu s nadřazeným/podřazeným ovladačem (v našem případě koncentrátor).

Položka č. 28:

Nacenit osvětlovací stožár JŽ 12m.

Položka č. 29:

— Nacenit příslušenství pro osvětlovací stožár JŽ 12m, bez odděl. transf.

Položka č. 30

Nacenit svítidlo 250W výbojkové určené pro stažení.

Položka č. 31

Nacenit příslušenství pro sklápění k JŽ 12m (dřík, lanko).

Položka č. 34

Příplatek za povrchovou úpravu lakováním - Rozvaděče od dodavatelů v základním provedení nejsou chráněny proti povětrnostním podmínkám a UV záření. Dle dodavatele plastových skříní musí být jakýkoliv rozvaděč na tyto podmínky lakován. Položka zahrnuje pouze lakování sestavy skříně EO.V. Poznámka: Při objednání rozvaděče u dodavatele musí být tento požadavek požadován při objednání.

Položka č. 35

Nacenit prázdnou rozvodnici nn modulární min. IP55, třída izolace II, 24 modulů.

Položka č. 36

Položka obsahuje úpravu stávajícího rozvaděče v podobě připojení nového kabelového vedení (lze využít stávající svorkovnice).

Dotaz č. 66:

SO 04-64-01

Soutěžní soupis prací obsahuje položku Kabelová skříň venkovní prázdná plastová v kompaktním pilíři, min. IP 44, - příplatek za povrchovou úpravu lakováním – 4 ks, pol.č.34. Tato položka nemá žádný technický podklad v projektu (specifikaci nátěru, rozměry, parametry nátěru). Tato položka v projektu EOVS nemá navíc žádné technické opodstatnění.

Jak má uchazeč tuto položku ocenit a podle jakých projekčních podkladů?

Odpověď na dotaz č. 66:

Viz odpověď k dotazu č. 65.

Příplatek za povrchovou úpravu lakováním - Rozvaděče od dodavatelů v základním provedení nejsou chráněny proti povětrnostním podmínkám a UV záření. Dle dodavatele plastových skříní musí být jakýkoliv rozvaděč na tyto podmínky lakován. Položka zahrnuje pouze lakování sestavy skříně EOVS.

Dotaz č. 67:

SO 04-64-01

Projekt EOVS řeší rozvaděč napájení R-EOVS (umístěný v objektu, tedy vnitřní) a rozvaděč ovládání R1 viz kapitola 2.5 Technické zprávy. Výkresová dokumentace v projektu však řeší výkresem pouze R-EOVS/RVO, venkovního provedení v plastovém pilíři, tedy nepatřičný výkres. V projektu chybí výkres ovládacího rozvaděče R1 (viz kapitola 2.8). Soutěžní soupis prací však obsahuje pouze položky rozvaděče EOVS (pol.15) a položku ROVS, venkovní provedení, (pol.21).

Jak má uchazeč tyto položky všech zmiňovaných rozvaděčů korektně ocenit ve správném a požadovaném provedení (krytí, vnitřní provedení) a podle jakých projekčních podkladů, zde jsou nutné korektní výkresy.

Odpověď na dotaz č. 67:

Odstavec Technické zprávy v kap. 2.8 začínající slovy „Ruční ovládání...“ se do zprávy dostal nedopatřením a není relevantní.

Rozvaděč R-EOVS je řešen jako sestava skříňových rozvaděčů. Rozvaděč včetně výzbroje a řídicího systému je typovou a pro síť SŽDC schválenou technologií od dodavatelů, zhotovenou a dodanou jako celek dle specifikace počtu a typu okruhů napájení. Viz výkres č. 06.

Poznámka: způsob sestavení, přesná velikost rozvaděče je dle dodavatele zařízení, dle požadavku správce zařízení bude odsouhlaseno při realizaci s příslušným dodavatelem. Tento rozvaděč bude umístěn uvnitř technologické budovy.

Dotaz č. 68:

SO 04-64-01

V projektu chybí dispozice umístění rozvaděče RE (dvojpilíř).

Žádáme zadavatele o doplnění.

Odpověď na dotaz č. 68:

Umístit u technologické budovy dle výkresu č. 2 Situace. Jedná se o venkovní pilíř.

Dotaz č. 69:

SO 04-64-01

Soutěžní soupis prací obsahuje položku č.27, Dohledové pracoviště obvodu EOVS/VO, SW, licence. Tato položka nemá žádný technický podklad v projektu (specifikaci, rozměry, parametry, výkres) ani popis, co se pod touto položkou bude dodávat.

Jak má uchazeč tuto položku ocenit a podle jakých projekčních podkladů?

Odpověď na dotaz č. 69:

Položka č. 27 zahrnuje dodávku software a licence pro dálkové ovládání a diagnostiku EO/VO pro určeného správce zařízení. (např. pro místní pracoviště údržby).

Dotaz č. 70:

SO 04-64-01

Projekt neobsahuje úplnou specifikaci topných souprav (obvyklou tabulku výměn), navzdory deklaraci v TZ (kapitola 2.6. poslední podtržená věta) o tabulce výhybek. Chybí základní technické údaje o použitých pražcích : (dřevo-beton) a provedení (žlab-nežlabové). Jedná se o prováděcí projekt a tyto údaje mají dopad na cenu souprav ohřevu.

Žádáme zadavatele o doplnění.

Odpověď na dotaz č. 70:

Tabulka výhybek je součástí projektové dokumentace minimálně v částech železničního svršku. Parametry výhybek pro ohřev v rámci SO 04-64-01:

— Výhybka č.1 JS49-1:9-300-P-I-ČZ-d-K-ZP(N) (regenerovaná výhybka)
Výhybka č.2 JS49-1:9-300-L-p-ČZ-d-K-ZP(N) (regenerovaná výhybka)

Dotaz č. 71:

SO 04-64-01

Z projektu není zřejmé, co je předmětem a náplní položky č.35 Rozvodnice NN modulární, min. IP 55, třída izolace II, do 24 modulů, rovněž popis položky v soupisu prací není konkrétní.

Žádáme zadavatele o vysvětlení.

— **Odpověď na dotaz č. 71:**

Viz odpověď k dotazu č. 65:

Položka č. 35

Nacenit prázdnou rozvodnici nn modulární min. IP55, třída izolace II, 24 modulů.

Dotaz č. 72:

SO 04-64-01

Z projektu není zřejmé, co je předmětem a náplní položky č.36 Úprava stávajícího rozvaděče v dopravní kanceláři včetně doplnění materiálu.

— ***Žádáme zadavatele o vysvětlení.***

Odpověď na dotaz č. 72:

Úprava obsahuje odpojení a připojení kabelového vedení včetně svorkovnice.

Dotaz č. 73:

Z projektu je nejasné, jaké topné soupravy budou osazeny. Výkres Schéma napájení obsahuje osazení obou výměn J49 1:9-300, zatímco výkresy 7 a 8 deklarují jiné soupravy.

Žádáme zadavatele o vysvětlení.

Odpověď na dotaz č. 73:

V rámci SO 04-64-01 budou osazeny:

Výhybka č.1 JS49-1:9-300-P-I-ČZ-d-K-ZP(N) (regenerovaná výhybka)

Dotaz č. 74:

V objektech SO-20-01 a SO 14-20-01.1 (podchod) je dle PD navržen podhled z kompozitního materiálu na bázi tvrzených syntetických pryskyřic, viz odpověď na dotaz č.7 v dodatku č.2. V těchto objektech bude velký pohyb lidí, proto je zde dle PBR požadavek na materiál pochodu s třídou reakce na oheň A2-s1-d0, nescapávající, což kompozitní materiál na bázi tvrzených syntetických pryskyřic od nám známých výrobců nesplňuje. Splňují to podle nás pouze vláknocementové desky, a ty se nevyrábí s povrchem v dřevodekoru.

Žádá i přesto zadavatel ocenit do těchto prostor navržený materiál?

V dodatečných informacích - dodatku č.2, v odpovědi na dotaz č.7 se píše:

"Specifikace materiálu podhledů v podchodu:

V celé půdorysné ploše "zastropení" podchodu je ze spodní strany zavěšený podhled z desek na bázi tvrzených syntetických pryskyřic tl. 8 mm.

...

V rámci sjednocení vzhledu stanice bude jednotný materiál (včetně dekoru) na všech částech stavby (podhledy přístřešků, podhledy v podchodu, podhledy u výstupů z podchodu, podhledy a fasády na budově pro cestující atd. viz arch. řešení stavby). Výběr materiálu podléhá schválení architekta stavby."

Odpověď na dotaz č. 74:

Vzhledem k nutnosti splnit u materiálu podhledu podchodu třídu požární odolnosti A2, je možné použít širší výběr materiálů. Je možné využít i bondové materiály s dřevodekorem. Základní podmínkou je dodržet členění podhledu dle spárořezu a dodržení dřevodekoru stejného, nebo velmi obdobného, jako na podhledech a fasádě dalších objektů (budova, přístřešky atd.). Materiály pro podchod a ostatní objekty tak budou z důvodů sladění vzorkovány současně.

Dotaz č. 75:

U SO 02-64-01, Výhybna Žizníkov, EOV, úprava osvětlení a rozvodů nn, zadavatelem poskytnutá projektová dokumentace na úrovni prováděcí projekt obsahuje výhradně popis a řešení zařízení EOV. Poskytnutý výkaz výměr však obsahuje položky, týkající se řešení projektově nepodloženého veřejného osvětlení. Jde o položky 19-24. Tyto položky nemají žádný podklad v projektové dokumentaci a pro jejich korektní ocenění chybí jakékoliv technické parametry.

Žádáme zadavatele o upřesnění, zda je předmětem realizace SO 02-64-01 i nenaprojektovaná část venkovního osvětlení? V případě kladného vyjádření zadavatele pak žádáme o informaci, podle jakých zcela konkrétních projekčních podkladů má uchazeč tyto položky ocenit?

Odpověď na dotaz č. 75:

Viz odpověď na dotaz č. 54.

Dotaz č. 76:

U SO 02-64-01, Výhybna Žizníkov, EOV, zadavatelem poskytnutý výkaz výměr obsahuje položku Kabelová skříň venkovní v pilíři, příplatek za lakování – 4 ks, pol.č.25. Tato položka nemá žádný technický podklad v projektu (specifikaci, rozsah, parametry nátěru, výkres). Tato položka v projektu EOV nemá dle našeho názoru navíc žádné opodstatnění. Pokud má projektant záměr provést speciální nátěr typového zařízení, tento parametr má být v projekčním podkladu (výkresu) nebo ve specifikaci a nikoliv v nekonkrétní položce Třídníku, která má navíc zcela neodpovídající popis.

Žádáme zadavatele o upřesnění, jak má uchazeč tuto položku ocenit a podle jakých projekčních podkladů?

Odpověď na dotaz č. 76:

Viz odpověď na dotaz č. 56.

Dotaz č. 77:

U SO 02-64-01, Výhybna Žizníkov, EOV, zadavatelem poskytnutý projekt EOV řeší rozvaděč napájení EOV (umístěný ve VB) a rozvaděč ovládání EOV (umístěný v budově EOV) - viz kapitola 2.5 Technické zprávy. Výkresová dokumentace v projektu však řeší výkresem pouze jakýsi R-EOV, venkovního provedení v plastovém pilíři. Z projektu (z textu a z příloh) není jasné, které rozvaděče bude zhotovitel dodávat a podle jakého podkladu. Poskytnutý výkaz výměr však obsahuje pouze položku jediného rozvaděče EOV, a to položku č. 24. Není zřejmé, zda bude do VB umístěna venkovní pilířová sestava EOV, nebo je projektována obvyklá skříň ocelová? Na Dispozici (v.č.7.) je uvedena pouze nástěnná rozvodnice š.400mm, h. 500 mm.

Žádáme zadavatele o upřesnění, jak má uchazeč tyto položky obou rozvaděčů korektně ocenit a podle jakých projekčních podkladů (zde jsou nutné korektní výkresy nebo specifikace)?

Odpověď na dotaz č. 77:

Viz odpověď na dotaz č. 57.

Dotaz č. 78:

- U SO 02-64-01, Výhybna Žizníkov, EOV, ze zadavatelem poskytnuté dokumentace není zřejmé, jak a ve které položce (**číslo položky**) má uchazeč ocenit případné úpravy stávajících rozvaděčů (např. požadované doplnění PLC viz v.č.04). PLC nemá technický podklad.

Žádáme zadavatele o upřesnění výše uvedené položky.

Odpověď na dotaz č. 78:

Viz odpověď na dotaz č. 58.

Dotaz č. 79:

- U SO 02-64-01, Výhybna Žizníkov, EOV, zadavatelem poskytnutý výkaz výměr obsahuje položku č.26, Dohledové pracoviště obvodu EOV/VO, SW, licence. Položka nemá žádný technický podklad v projektu (specifikaci, rozměry, parametry, výkres) ani popis toho, co se pod touto položkou bude dodávat.

Žádáme zadavatele o upřesnění, jak má uchazeč tuto položku ocenit a podle jakých projekčních podkladů?

Odpověď na dotaz č. 79:

Viz odpověď na dotaz č. 59.

Dotaz č. 80:

- U SO 02-64-01, Výhybna Žizníkov, EOV, zadavatelem poskytnutá dokumentace neobsahuje úplnou specifikaci topných souprav (obvyklou tabulku výměn), navzdory deklaraci v TZ (kapitola 2.6. poslední podtržená věta) o tabulce výhybek. Chybí základní technické údaje o použitých pražcích (dřevo-beton) a provedení (žlab-nežlabové). Tyto parametry určují cenu. Podotýkáme, že se jedná o prováděcí projekt.

Žádáme zadavatele o další upřesnění a doplnění dokumentace.

Odpověď na dotaz č. 80:

Viz odpověď na dotaz č. 60.

Dotaz č. 81:

U PS 14-03-02 žst. Česká Lípa hl.n., TS 22/0,4 kV, technologie, část SŽDC, je dle postoupené dokumentace navrženo řešení zajištění provizorního napájení stanice pomocí pronájmu technicky definované provizorní TS v betonovém kiosku, s dvěma trafostánkami, podle TOS Soupisu strojů a zařízení, položka č.9, plus výkresová dokumentace. Po provedeném průzkumu trhu na možné zapůjčení

a v souladu s našimi zkušenostmi musíme konstatovat, že taková trafostanice v mobilním provedení není a nebyla ani v minulosti na českém ani slovenském trhu k dispozici.

Žádáme zadavatele o sdělení (případně postoupení informace projektanta) uchazečům o tuto veřejnou zakázku o zdroji možného pronájmu takové trafostanice na dobu 12 měsíců.

Odpověď na dotaz č. 81:

Viz odpověď na dotaz č. 61.

Dotaz č. 82:

U PS 14-03-05 žst. Česká Lípa hl.n., náhradní zdroj, technologie, je dle zadavatelem poskytnuté zadávací dokumentace součástí předmětu provozního souboru dodávka stabilního motorgenerátoru 100 kVA.

Žádáme zadavatele o upřesnění, zda je požadována elektronická regulace otáček (pro spolupráci DA s UPS a se servery), a zda je ze strany zadavatele požadováno, aby motorgenerátor měl schválené technické podmínky pro provoz v oblasti SŽDC a odpovídal Směrnici č. 34 SŽDC a nikoliv pouze předpisům, které jsou platné pro běžné komerční dodávky?

Odpověď na dotaz č. 82:

Viz odpovědi na dotazy č. 62 a 63.

Dotaz č. 83:

U SO 04-64-01 žst Zákupy, EOv (úprava osvětlení a rozvodů nn), zadavatelem poskytnutá projektová dokumentace na úrovni prováděcí projekt obsahuje výhradně popis a řešení zařízení EOv. Poskytnutý výkaz výměr však obsahuje položky, týkající se řešení projektově nepodloženého veřejného osvětlení. Tyto položky nemají buď žádný podklad v projektové dokumentaci nebo jsou zařazeny výkresy bez dalších potřebných souvislostí. Jde o položky 21-26 a dále položky 28-31, 34-36 (chybí popis požadovaného záměru, rozsah, parametry stožárů, svítidel, u stožárových rozvodnic - způsob ochrany před nebezpečím, a další)

Žádáme zadavatele o upřesnění, zda je předmětem realizace SO 04-64-01 i nenapojovaná část venkovního osvětlení? V případě kladného vyjádření zadavatele pak žádáme o informaci, podle jakých zcela konkrétních projekčních podkladů má uchazeč tyto položky ocenit ?

Odpověď na dotaz č. 83:

Viz odpověď na dotaz č. 65.

Dotaz č. 84:

U SO 04-64-01 žst Zákupy, EOv, zadavatelem poskytnutý výkaz výměr obsahuje položku Kabelová skříň venkovní prázdná plastová v kompaktním pilíři, min. IP 44, - příplatek za povrchovou úpravu lakováním – 4 ks, pol.č.34. Tato položka nemá dle našeho názoru žádný technický podklad v projektu (specifikaci nátěru, rozměry, parametry nátěru). Tato položka v projektu EOv nemá navíc žádné technické opodstatnění.

Žádáme zadavatele o upřesnění, jak má uchazeč tuto položku ocenit a podle jakých projekčních podkladů?

Odpověď na dotaz č. 84:

Viz odpověď na dotaz č. 66.

Dotaz č. 85:

U SO 04-64-01 žst Zákupy, EOv, zadavatelem poskytnutý projekt EOv řeší rozvaděč napájení R-EOv (umístěný v objektu, tedy vnitřní) a rozvaděč ovládání R1 (umístění nejasné) viz kapitola 2.5 Technické zprávy. Výkresová dokumentace v projektu však řeší výkresem pouze R-EOv/RVO, venkovního

provedení v plastovém pilíři, zde jde o nepatřičný výkres. Z projektové dokumentace chybí výkres ovládacího rozvaděče R1 (viz kapitola 2.8). Postoupený výkaz výměr však obsahuje pouze položky rozvaděče EOv (pol.15) a položku ROv, venkovní provedení (pol.21).

Žádáme zadavatele o upřesnění, jak má uchazeč tyto položky všech zmiňovaných rozvaděčů korektně ocenit ve správném a požadovaném provedení (krytí, vnitřní provedení) a podle jakých projekčních podkladů (zde jsou nutné korektní výkresy)?

Odpověď na dotaz č. 85:

Viz odpověď na dotaz č. 67.

Dotaz č. 86:

U SO 04-64-01 žst Zákupy, EOv, v zadavatelem poskytnuté projektové dokumentaci chybí dispozice ohledně umístění rozvaděče RE (dvojpilíř).

Žádáme zadavatele o upřesnění umístění rozvaděče.

Odpověď na dotaz č. 86:

Viz odpověď na dotaz č. 68.

Dotaz č. 87:

U SO 04-64-01 žst Zákupy, EOv, zadavatelem poskytnutý výkaz výměr obsahuje položku č.27, Dohledové pracoviště obvodu EOv/VO, SW, licence. Položka nemá žádný technický podklad v projektu (specifikaci, rozměry, parametry, výkres) ani popis toho, co se pod touto položkou bude dodávat.

Žádáme zadavatele o upřesnění, jak má uchazeč tuto položku ocenit a podle jakých projekčních podkladů?

Odpověď na dotaz č. 87:

Viz odpověď na dotaz č. 69.

Dotaz č. 88:

U SO 04-64-01 žst Zákupy, EOv, zadavatelem poskytnutá dokumentace neobsahuje úplnou specifikaci topných souprav (obvyklou tabulku výměn), navzdory deklaraci v TZ (kapitola 2.6. poslední podtržená věta) o tabulce výhybek. Chybí základní technické údaje o použitých pražcích (dřevo-beton) a provedení (žlab-nežlabové). Údaje prováděcího projektu mají zásadní dopad na cenu souprav ohřevu.

Žádáme zadavatele o další upřesnění a doplnění dokumentace.

Odpověď na dotaz č. 88:

Viz odpověď na dotaz č. 70.

Dotaz č. 89:

U SO 04-64-01 žst Zákupy, EOv, ze zadavatelem poskytnuté dokumentace není zřejmé, co je přemětem a náplní položky č.35 Rozvodnice NN modulární, min. IP 55, třída izolace II, do 24 modulů, rovněž popis položky ve výkazu výměr není konkrétní.

Žádáme zadavatele o další upřesnění a doplnění dokumentace.

Odpověď na dotaz č. 89:

Viz odpověď na dotaz č. 71.

Dotaz č. 90:

U SO 04-64-01 ŽST Zákupy, EOv, ze zadavatelem poskytnuté dokumentace není zřejmé, co je předmětem a náplní položky č.36 Úprava stávajícího rozvaděče v dopravní kanceláři včetně doplnění materiálu.

Žádáme zadavatele o další upřesnění a doplnění dokumentace.

Odpověď na dotaz č. 90:

Viz odpověď na dotaz č. 72.


Dotaz č. 91:

U SO 04-64-01 žst Zákupy, EOv, ze zadavatelem poskytnuté dokumentace není jasné, jaké topné soupravy budou osazeny. Výkres Schéma napájení obsahuje osazení obou výměn J49 1:9-300, zatímco výkresy 7 a 8 deklarují jiné soupravy.

Žádáme zadavatele o další upřesnění a doplnění dokumentace.

Odpověď na dotaz č. 91:

Viz odpověď na dotaz č. 73.



Ing. Lubor Hrubeš
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č.1605 ze dne 13.06.2013
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace