

**SOUPIŠ PRACÍ**

Název stavby : **Modernizace ŽST Česká Lípa**

Číslo stavby: **3273214901**

Název PS,SO : **ŽST Česká Lípa hl.n., demolice lávky pro pěší v ev. km 44.913**

Číslo PS,SO: **SO 14-26-51**

Tisk: 23.4.2015

JKSO: **821 43**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky <i>Výkaz výměr</i>	měrná jednotka	množství
	1	2	3	4

**Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce**

1	014102Rpon1	POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina tř. I a II <i>2,0*42,411=</i>	T	84,822
2	014102Rpon4	POPLATKY ZA SKLÁDKU - železový a předpjatý beton <i>základy 2,4*40,24=</i>	T	96,576

**Díl: 1 Zemní práce**

3	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM <i>0,9*(3,0*5,1-1,5*3,6)*2+0,9*(2,7*5,1-1,2*3,6)*2= 0,7*1,9*5,7= Celkem: A+B=</i>	M3	42,411
4	131739	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY <i>42,411*1=</i>	M3	42,411
5	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ <i>skládka - zemina 42,411=</i>	M3	42,411
6	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ <i>0,9*(3,0*5,1*2+2,7*5,1*2)+0,7*1,9*5,7+0,3*1,2*5,0=</i>	M3	61,707

**Díl: 7 Přidružená stavební výroba**

7	74D60Rpon	Demontáže stávajícího osvětlení a kabelů kompletní	KUS	1,000
---	-----------	--	-----	-------

**Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce**

8	9112B3	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM <i>11,35*2+5,9*2+5,72*2+56,62+54,27+2,35=</i>	M	159,180
9	966165	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 8KM <i>základy (1,0*0,4+1,0*1,5)*5,0*2= (1,0*1,5*3,6+1,0*1,2*3,6)*2= 0,3*1,2*5,0= Celkem: A+B+C=</i>	M3	40,240
10	966184	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 5KM <i>22,0+19,0-0,5+3,0+2,7+2,75+4,3+4,2+0,7=</i>	T	58,150