

**SOUVIS PRACÍ**

Název stavby : **Modernizace ŽST Česká Lípa**

Číslo stavby: **3273214901**

Název PS,SO : **ŽST Česká Lípa hl.n., demolice skladů a ramp**

Číslo PS,SO: **SO 14-45-51**

Tisk: 30.4.2015

JKSO:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky <i>Výkaz výměr</i>	měrná jednotka	množství
	1	2	3	4

**Díl: 1 ZEMNÍ PRÁCE**

1	11120R	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM <i>1: 354,000; Viz pol.1 příloha výpočet výměr</i>	M2	354,000
2	18231R	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M <i>1: 2436,000; Viz pol.2 příloha výpočet výměr</i>	M2	2 436,000
3	18241R	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM <i>1: 2436,000; Viz pol.3 příloha výpočet výměr</i>	M2	2 436,000
4	12110R	SEJMUTÍ ORNICE VČ NÁKUPU S ODVOZEM DO 20KM <i>1: 243,600; Viz pol.4 příloha výpočet výměr</i>	M3	243,600
5	12110Ra	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM <i>1: 243,600; Viz pol.4</i>	M3	243,600

**Díl: 10 PŘÍPRAVNÉ A BOURACÍ PRÁCE**

6	11333R	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, KONSTR. VRSTVY TĚL.ŽEL.SP. S ASFALT. POJIVEM, ODVOZ DO 8KM <i>1: 56,300; Viz pol.6 příloha výpočet výměr</i>	M3	56,300
---	--------	---	----	--------

**Díl: 38 RŮZNÉ KOMPLETNÍ KONSTRUKCE**

7	741ZAR	ODPOJENÍ OBJEKTU OD SÍTÍ+REVIZE <i>1: 3,000; 3 části demolovaného obj.</i>	KPL	3,000
---	--------	---	-----	-------

**Díl: 98 DEMOLICE**

8	9810R1	DEMOLICE BUDOV KCE 25% S ODVOZEM DO 21 KM <i>1: 7569,000; Viz pol.8 příloha výpočet výměr</i>	m3/OP	7 569,000
9	9810R2	DEMOLICE BUDOV DŘEV OBOUSTR S ODVOZEM DO 21 KM <i>1: 1512,300; Viz pol.9 příloha výpočet výměr</i>	m3/OP	1 512,300
10	98151R	DEMOL KONSTR POSTUP ROZEBR BETON S ODVOZEM DO 21 KM <i>1: 893,809; Viz pol.10 příloha výpočet výměr</i>	m3	893,809
11	96508R	ODSTRANĚNÍ NÁSYPU S ODVOZEM DO 21 KM <i>1: 1388,172; Viz pol.11 příloha výpočet výměr</i>	m3	1 388,172