

**SOUPIS PRACÍ**Název stavby : **Modernizace ŽST Česká Lípa**Číslo  
stavby: **3273214901**Název PS,SO : **ŽST Česká Lípa hl.n., demolice staveb**Číslo  
PS,SO: **SO 14-45-52**

Tisk: 30.4.2015

JKSO:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky <i>Výkaz výměr</i>	měrná jednotka	množství
	1	2	3	4

**Díl: 1****ZEMNÍ PRÁCE**

1	96615R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 8KM <i>1: 59,748; Viz pol.1 příloha výpočet výměr</i>	m3	59,748
2	17110R	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT DO 100%PS <i>1:43,037; Viz pol.2 příloha výpočet výměr</i>	M3	43,037
3	18234R	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,25M <i>1: 430,370; Viz pol.3 příloha výpočet výměr</i>	M2	430,370
4	18241R	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM <i>1: 430,370; Viz pol.4 příloha výpočet výměr</i>	M2	430,370
5	12110R	SEJMUTÍ ORNICE VČ NÁKUPU S ODVOZEM DO 20KM <i>1: 172,148; Viz pol.5 příloha výpočet výměr</i>	M3	172,148
6	12110Ra	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM <i>1: 172,148; Viz pol.5</i>	M3	172,148

**Díl: 38****RŮZNÉ KOMPLETNÍ KONSTRUKCE**

7	741ZAR	ODPOJENÍ OBJEKTU OD SÍTÍ+REVIZE <i>1: 2,000; stavědlo 1+2</i>	KPL	2,000
---	--------	--	-----	-------

**Díl: 98****DEMOLICE**

8	9810R3	DEMOLICE BUDOV KCE 30% S ODVOZEM DO 21 KM <i>1: 1322,114; Viz pol.8 příloha výpočet výměr</i>	m3/OP	1 822,114
9	98151R	DEMOL KONSTR POSTUP ROZEBR BETON S ODVOZEM DO 21 KM <i>1: 14,640; Viz pol.9 příloha výpočet výměr</i>	m3	14,640