

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Odstranění propadu rychlosti na trati Tábor - Ražice, v úseku Tábor (mimo) - Písek (mimo)

Úpravy zab zař Tábor - Bálkova Lhota

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

Datum zpracování :
3. 2015

Číslo stavby
Číslo PS,SO
Datum aktualizace :

SŽDC
PS 01-201

0,00
Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
Díl:	M46	Zemní práce								
1	701AAC-R	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,040						0,00
2	11130	SEJMUTÍ DRNU	M2	14,000						0,00
3	13193	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III	M3	6,400						0,00
4	13293	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III	M3	11,200						0,00
5	702901-R	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	M	40,000						0,00
6	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	40,000						0,00
7	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	17,600						0,00
8	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	14,000						0,00
S	Celkem za M46	Zemní práce								0,00
Díl:	M22	Pokládka, montáž								
9	75A131	Kabel metalický dvoupášt'ový do 12 párů - dodávka	kmpár	0,280				0,00		0,00
10	75A217	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - montáž	kmpár	0,280						0,00
11	75A311	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů	kus	4,000						0,00
12	75A321	Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů	kus	4,000				0,00		
13	75A321-R	Spojka dělicí (odbočná) pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů	kus	4,000						0,00
14	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem	kus	8,000						0,00
15	75A420	Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou	kus	4,000						0,00
16	75U12-R	Uvěření a zkoušení kabelu, vc. protokolu	kus	1,000						0,00
17	75C887	Mezikolejová lanová propojka - montáž	kus	4,000						0,00
18	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	100,000						0,00
S	Celkem za M22	Pokládka, montáž						0,00		0,00
Díl:	N00	Počítače náprav								
19	75C911-R	Snímač počítače náprav - repase	kus	4,000						0,00
20	75C917	Snímač počítače náprav - montáž	kus	4,000						0,00
S	Celkem za N00	Počítače náprav								0,00

