

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt

ROZPOČET - OCENĚNÉ POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**Odstranění propadu rychlosti na trati Tábor-Ražice
v úseku Tábor (mimo) - Písek (mimo)**

Název stavby :

Číslo stavby

Název PS,SO : **Železniční přejezd v ev. km 5,770**Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)Číslo PS,SO **01-104.2**Datum zpracování : **březen 2015**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0	Všeobecné konstrukce a práce								
1	015150	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMIN. - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ	T	77,940						0,00
2	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	175,104						0,00
3	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	8,100						0,00
	1	Zemní práce								
4	113327	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM	M3	10,000						0,00
5	113327	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM	m3	7,050						0,00
6	113727	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	m3	3,520						0,00
7	122737	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 15KM	m3	8,640						0,00
8	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M - <i>přeprofilování</i>	m	504,000						0,00
	2	Zakládání								
9	272313	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)	m3	0,960						0,00
	4	Vodorovné konstrukce								
10	45131	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET	m3	1,260						0,00
11	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	m3	10,000						0,00
	5	Komunikace								
12	513550	KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	m3	26,250						0,00
13	528211	KOLEJ 49 E1, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘ., UP. TUHÉ	m	12,500						0,00
14	545122	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ	KS	4,000						0,00
15	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	m2	54,460						0,00

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt

ROZPOČET - OCENĚNÉ POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**Odstranění propadu rychlosti na trati Tábor-Ražice
v úseku Tábor (mimo) - Písek (mimo)**

Název stavby :

Číslo stavby

Název PS,SO : **Železniční přejezd v ev. km 5,770**Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)Číslo PS,SO **01-104.2**

Datum zpracování :

březen 2015

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	567301	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MECHAN ZPEV KAMENIVA	m3	8,455						0,00
17	574B43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 50MM	m2	70,460						0,00
18	574D65	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16 TL. 70MM	m2	70,460						0,00
	8	Trubní vedení								
19	87446	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	m	19,000						0,00
20	894346	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 400MM	ks	1,000						0,00
21	899523	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)	m3	4,500						0,00
	9	Ostatní konstrukce a práce								
22	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	m	10,000						0,00
23	921802	KONSTRUKCE KOLEJNICOVÉHO ŽLÁBKU VYTVOŘENÁ ZE DVOU KOLEJNIC NA UPRAVENÉ PODKLADNICI	m	5,000						0,00
24	921930	ANTIKOROZNÍ OCHRANA UPEVNĚNÍ V MÍSTĚ PŘEJEZDU	m	7,400						0,00
25	923461	NÁVĚST "PÍSKEJTE" - výstražný kolík s km polohou přejezdu	ks	2,000						0,00
26	935222	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM	m	2,400						0,00
27	965010	Odstranění kolejového lože a drážních stezek	m3	26,250						0,00
28	965021	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku	m3.km	420,000						0,00
29	965311	Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců	m2	5,000						0,00
30	965312	Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	10,000						0,00
31	966345	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM	m	12,000						0,00
32	R	Přeložení nebo ochrana kabelů	m	25,000						0,00
33	R	Dopravně inženýrské opatření - objízdná trasa	kpl	1,000						0,00