

**FORMULÁŘ 5 a**

Název stavby : **"Rekonstrukce železničního svršku Vlašim - Trhový Štěpánov"**  
 Název SO : **SO 010 Železniční svršek**

Datum zpracování : 23.1.2015

Číslo stavby  
 Číslo SO **10**  
 Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl: 001</b>		<b>Železniční svršek</b>								
1	965326	DEMONTÁŽE KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DŽ DO 20 KM, POKLADAČEM DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 50 KM	M	239,000						
2	965226	DEMONTÁŽE KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DŽ DO 20 KM, POKLADAČEM DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 50 KM	M	649,000						
3	965112	DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ DO 15 KM	M3	2399,000						
4	18110	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4	M2	3379,000						
5	18120	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 5	M2	2108,000						
6	53J931R	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA UPEVNŮVADEL, BEZPODKLADNICOVÉ PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ	KUS	56,000						
7	52C910	S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "U", STYKOVANOU, BETONOVÝ, BEZPODKLADNICOVÉ PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, V OSE PŘEDPOKLÁDANÉ KOLEJE	M	184,000						
8	52C412	S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "U", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ, BEZPODKLADNICOVÉ PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, Z KOLEJ POLÍ, MZ DO 20 KM, POKLADAČEM	M	701,000						
9	52C240	S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "D", BEZSTYKOVOU, DŘEVĚNÝ, PODKLADNICOVÉ TUHÉ UPEVNĚNÍ, V OSE PŘEDPOKLÁDANÉ KOLEJE	M	3,000						
10	548115	SVARY KOLEJNIC JEDNOTLIVÉ S49 TERMITEM 7511	KUS	78,000						
11	51153	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZŘÍZENÍ	M3	2560,000						
12	757361R-via-01	PRAŽCOVÉ KOTVY, MONTÁŽ A DOPRAVA	KUS	120,000						
13	54511	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA DŘEV PRAŽCÍCH	M	6,000						
14	54512	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA BETON PRAŽCÍCH	M	950,000						
15	91345R-via-02	KONZOLOVÉ ZAJIŠTOVACÍ ZNAČKY	KUS	28,000						
16	914123R-via-03	DEMONTÁŽ HEKTOMETROVNÍKŮ, RYCHLOSTNÍKŮ, SKLONOVNÍKŮ A OSTATNÍCH DROBNÝCH ZNAČEK	KUS	21,000						
17	914181R-via-04	DODÁVKA A MONTÁŽ HEKTOMETROVNÍKŮ, RYCHLOSTNÍKŮ, SKLONOVNÍKŮ A OSTATNÍCH DROBNÝCH ZNAČEK	KUS	23,000						
18	1R-via-05	PŘELOŽKA TELEFONNÍHO OBJEKTU	SOUB	1,000						
19	2R-via-06	MĚŘENÍ HLUKU VČETNĚ PROTOKOLU	SOUB	1,000						
<b>DÍL: 002</b>		<b>ODPADY</b>								
20	05.170508-O	štěrky z kolejiště	T	4078,300						
21	13.170101-O	žel. pražce betonové	T	294,135						
22	11.170204-N	žel. pražce dřevěné	T	29,610						
23	31.170203-O	polyetylenové podložky (žel. svršek)	T	0,266						
24	32.070299-O	pryžové podložky (žel. svršek)	T	0,532						
	<b>Celkem za</b>	<b>Železniční svršek</b>								