

**FORMULÁŘ 5 a****Položkový rozpočet SO**Název stavby : **Rekonstrukce TZZ Řevničov - Lužná**Název SO : **Přípojka NN pro PZS v km 57,730**

Datum zpracování : 31.5.2013

Číslo stavby

Číslo SO **SO 301**

Datum aktualizace : 24.6.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl:</b>	<b>001</b>	<b>Elektrická přípojka</b>								
1	756130	Kabelová trasa ve výkopu 35x80	m	10,00						
2	756130	Oddělení napájecího kabelu	m	10,00						
3	742122	Kabel CYKY-J 5x6	m	10,00						
4	742122	Zatažení a uložení kabelu CYKY-J 5x6	m	10,00						
7	742122	Zatažení kabelu do objektu	m	6,00						
8	744142	Plastový elektroměrný rozvaděč - pilíř - dodávka	ks	1,00						
9	744142	Plastový elektroměrný rozvaděč - pilíř - montáž	ks	1,00						
10	744142	Jistič 3f /20A	ks	1,00						
11	744142	Elektroměr jednofázový	ks	1,00						
12	744142	Pojistka 25A	ks	1,00						
13	744142	Montáž vybavení rozvaděče	ks	1,00						
14	744142	Závěrečné práce v kabelové skříni	ks	1,00						
15	757420	Ukončení kabelu	ks	2,00						
16	642534	Závěrečné měření na kabelu včetně vyhotovení protokolu	hod.	2,00						
17	745111	Zřízení uzemnění včetně změření a vypracování protokolu	ks	1,00						
18	745112	Vypracování revize elektro	ks	1,00						
19	745113	Vykonávání bezpečnostního dozoru správcem zařízení	hod.	2,00						
20	745114	Geodetická činnost zhotovitele, geodetické zaměření stavby	kpl.	1,00						
<b>S</b>	<b>Celkem za 001</b>	<b>Elektrická přípojka</b>								