

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNATEL:	SŽDC, s.o., Dílžďěňá 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	21 SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ	VEDOUČÍ PROF. SKUPINY Ing. Josef Naništa	JEDNATEL Ing. Jiří Molák	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Lubomír Beňák <i>Beňák</i>	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Aleš Turský <i>Turský</i>	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Aleš Turský <i>Turský</i>	KONTRÓLOVAL Ing. Josef Naništa <i>J. Naništa</i>	
KRAJ: Jihomoravský	POVĚŘENÝ OÚ: Znojmo		STUPEŇ: Projekt stavby	
Zřízení železniční zastávky Znojmo nemocnice SO 23 Přeložka sdělovacích kabelů			ZAK. ČÍSLO 14063-01-0115	ARCH. ČÍSLO 2014110785
			MĚŘITKO	POČET FORMÁTŮ 3 x A4
			DATUM: 01/2015	
Soupis prací			ČÁST DOKUM. E.1.5.2	PŘÍLOHA 3

FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2013

Položkový rozpočet SO

Název stavby : **Zřízení železniční zastávky Znojmo-Nemocnice**
 Název SO : **Přeložka sdělovacích kabelů**
 Datum zpracování : listopad 2014

Číslo stavby
 Číslo SO **SO 23**
 Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	01	Dodávky zařízení								
1	230001_R	Kabel TK15XN 0,8	m	55,00						
2	230002_R	Kabelová spojka vč, těsnícího bloku, markeru	ks	2,00						
3	230003_R	Trubka HDPE, vč spojek	ks	100,00						
S	Celkem za 01	Dodávky zařízení								
Díl:	2	Montáže								
4	230004_R	Pokládka metalického kabelu	m	50,00						
5	230005_R	Montáž kabelové spojky	ks	2,00						
6	230006_R	Měření na dálkovém kabelu	pár	36,00						
7	230007_R	Pokládka trubky HDPE	m	100,00						
8	230008_R	Tlaková a kalibrační zkouška HDPE	ks	2,00						
9	230009_R	Oprava dokumentace, kabelové knihy plánů dle nové situace	ks	1,00						
S	Celkem za 2	Montáže								
Díl:	3	Zemní práce								
10	230010_R	Křížovátka se silovým kabelem	ks	1,00						
11	230011_R	Kabelová trasa 50/90,zem.tř.4, uvedení povrchu do stáv. stavu	m	30,00						
12	230012_R	Chránička pr.70mm, dodávka, uložení	m	15,00						
S	Celkem za 3	Zemní práce								
Díl:	4	Manipulace s odpady								
13	230013_R	Odvoz odpadu do vzdálenosti 1km	m3	0,40						
S	Celkem za 4	Manipulace s odpady								