

**SOUPIS PRACÍ**

**Stavba:** 541 313 0001 Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně

**Objekt:** SO 03-10-01 Dopravna Ovesné Kladruby, železniční svršek

**Rozpočet:** SO 03-10-01 Dopravna Ovesné Kladruby, železniční svršek

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

# POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 541 313 0001 Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně  
 Objekt: SO 03-10-01 Dopravna Ovesné Kladruby, železniční svršek  
 Rozpočet: SO 03-10-01 Dopravna Ovesné Kladruby, železniční svršek

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
015			<b>Poplatky za likvidaci odpadů</b>				
20	015520		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ	T	7,811		
			Technická specifikace: Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.				
21	015210		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 0 ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ	T	136,800		
22	015150		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 0 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)	T	3 544,430		
23	015330		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 0 ZEMINA A KAMENÍ	T	81,000		
24	015250		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 0 POLYETYLENOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	0,095		
25	015260		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 9 PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	0,193		
015			<b>Poplatky za likvidaci odpadů</b>				
1			<b>Zemní práce</b>				
1	12933		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M	M	1 171,000		
2	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	4 226,000		
			Výměra dle přílohy 055 a TZ VÝKAZ VÝMĚR (výpočet, kubatury)				
1			<b>Zemní práce</b>				
51			<b>Kolejové lože</b>				
3	512550		KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	1 085,760		
			Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiály spojené s řezáním kolejnic – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 541 313 0001 Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně  
Objekt: SO 03-10-01 Dopravna Ovesné Kladruby, železniční svršek  
Rozpočet: SO 03-10-01 Dopravna Ovesné Kladruby, železniční svršek

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
4	512560		KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO RECYKLOVANÉHO	M3	468,840		
51			<b>Kolejové lože</b>				
52			<b>Kolej</b>				
5	528152		KOLEJ 49 E1, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	604,000		
			Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>– geodetické zaměření a kontrolu připravenosti pro osazení značky</li> <li>– dodávku konzolové zajišťovací značky a slopku v požadovaném provedení</li> <li>– vykopání jamky, osazení a zabetonování sloupku a upevnění podpůrné konstrukce na sloupek</li> <li>– nalepení nebo uchycení zajišťovací značky a další související práce</li> <li>– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál</li> <li>– kontrolní měření</li> <li>– vyhotovení příslušné dokumentace</li> </ul> 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
52			<b>Kolej</b>				
53			<b>Výhybky a výhybkové konstrukce</b>				
6	541412R		ÚPRAVA GPK VE VÝHYBKÁCH	KUS	2,000		
			Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>– odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací, a to po nebo bez sejmutí kolejového roštu</li> <li>– příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.</li> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> </ul> 2. Položka neobsahuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci</li> <li>– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0</li> </ul> 3. Způsob měření:				

# POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 541 313 0001 Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně  
 Objekt: SO 03-10-01 Dopravna Ovesné Kladruby, železniční svršek  
 Rozpočet: SO 03-10-01 Dopravna Ovesné Kladruby, železniční svršek

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Měří se metry krychlové odtěženého kolejového lože v ulehhlém (původním) stavu.				
53			Výhybky a výhybkové konstrukce				
54			Úpravy drážního svršku				
7	542121		SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M	M	604,000		
			3. podbití				
		Technická specifikace:	1. Položka obsahuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>– uvolnění kolejového roštu z kolejového lože</li> <li>– odstranění kolejnicových propojek, uzemnění a jiného vybavení</li> <li>– případné rozřezání kolejového roštu</li> <li>– úplné rozebrání koleje v místě demontáže do kolejových polí a jejich hrubé očištění</li> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li> <li>– odvoz kolejových polí z místa demontáže na montážní základnu</li> <li>– rozebrání kolejových polí na montážní základně do součástí</li> <li>– příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.</li> </ul>				
			2. Položka neobsahuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>– odvoz nevyhovujícího materiálu na likvidaci</li> <li>– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0</li> </ul>				
			3. Způsob měření: <p>Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.</p>				
8	545122		SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ	KUS	66,000		
		Technická specifikace:	1. Položka obsahuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>– odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení</li> <li>– případné překládky na trase</li> </ul>				
			2. Položka neobsahuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce)</li> <li>– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0</li> </ul>				
			3. Způsob měření: <p>Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.</p>				
9	549510		ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	KUS	66,000		

# POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 541 313 0001 Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně  
 Objekt: SO 03-10-01 Dopravna Ovesné Kladruby, železniční svršek  
 Rozpočet: SO 03-10-01 Dopravna Ovesné Kladruby, železniční svršek

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – rozebrání nástupiště do součástí včetně hrubého očištění – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. 2. Položka neobsahuje: – rozebrání krytu a podkladních vrstev zpevněných ploch – zemní práce – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Měří se vždy délka nástupní hrany nástupiště podél přilehlé koleje v metrech délkových, a to i u oboustranných nástupišť.				
54			Úpravy drážního svršku				
92			Doplňující konstrukce a práce na železnici				
10	9243R01		NÁSTUPIŠTĚ SUDOP Z UŽITÉHO MATERIÁLU - KOMPLETNÍ PROVEDENÍ, VČETNĚ DOPLŇKOVÝCH KONSTRUKCÍ, PRO UVEDENÍ NÁSTUPIŠTĚ DO NORMOVÉHO STAVU	M	124,000		
11	923941		ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) VČETNĚ OCELOVÉHO SLOUPKU	KUS	2,000		
92			Doplňující konstrukce a práce na železnici				
965			Bourání a demontáže, odstranění drážních konstrukcí - výjma úzkokolejek				
12	965010		Odstranění kolejového lože a drážních stezek	M3	2 656,760		
			Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 541 313 0001 Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně  
**Objekt:** SO 03-10-01 Dopravna Ovesné Kladruby, železniční svršek  
**Rozpočet:** SO 03-10-01 Dopravna Ovesné Kladruby, železniční svršek

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	965021		Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku	m3.km	38 288,600		
		Technická specifikace:	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
14	965023		Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na recyklaci	m3.km	18 753,600		
		Technická specifikace:	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
15	965113		Demontáž koleje na betonových pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným rozebráním	M	604,000		
		Technická specifikace:	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
16	965116		Demontáž koleje na betonových pražcích - odvoz rozebranych součástí (z místa demontáže nebo z montážní základny) k likvidaci	t.km	10 872,000		
17	965511		Rozebrání nástupiště typu TISCHER	M	124,000		
		Technická specifikace:	Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 541 313 0001 Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně  
 Objekt: SO 03-10-01 Dopravna Ovesné Kladruby, železniční svršek  
 Rozpočet: SO 03-10-01 Dopravna Ovesné Kladruby, železniční svršek

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18	965851		Demontáž zajišťovací značky	KUS	2,000		
		Technická specifikace:	Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.				
19	965852		Demontáž zajišťovací značky - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	6,000		
		Technická specifikace:	Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.				
965			Bourání a demontáže, odstranění drážních konstrukcí - výjma úzkokolejek				

Celkem: \_\_\_\_\_